

S01 Prescrizioni generali per lavorazioni da svolgere

Descrizione

In tale scheda sono riportate le prescrizioni generali e le misure di coordinamento a cui gli addetti di tutte le imprese esecutrici che interverranno a vario titolo all'interno dell'edificio. Tali misure dovranno essere integrate con quelle specifiche riportate all'interno delle schede riferite alla lavorazione effettuata dalla singola impresa esecutrice.

Gestione delle emergenze

Al fine di garantire un'efficace collaborazione si invita a prendere conoscenza dei percorsi d'esodo, delle uscite di emergenza, e delle procedure da seguire in caso di evacuazione indicate nelle planimetrie affisse all'interno dei locali.

Ove le lavorazioni svolte comportino la necessità di modifiche all'organizzazione del sistema di gestione dell'emergenza (ad esempio preclusione di uscita di emergenza e/o percorso d'esodo, disattivazione di impianto di segnalazione di allarme antincendio, ecc.) queste dovranno essere preventivamente concordate con il referente del committente.

Sarà cura dell'impresa esecutrice tenere un elenco aggiornato dei lavoratori impiegati. Una volta raggiunto il luogo di raduno, si provvederà a fare l'appello dei presenti in base alla lista aggiornata.

Ai fini della prevenzione incendi gli addetti delle imprese esecutrici dovranno rispettare le seguenti indicazioni:

- **All'interno dei locali è vietato fumare. Inoltre è vietato fumare nei luoghi ove ciò sia espressamente vietato da apposita segnaletica. È fatto divieto di fumare, di gettare mozziconi, sigarette e materiale infiammabile all'interno ed in prossimità delle aree del committente;**
- **è vietato utilizzare apparecchi a fiamma libera senza specifica autorizzazione del committente e al di fuori delle aree appositamente dedicate;**
- **è vietato introdurre all'interno di tutti i locali dell'edificio materiali infiammabili e/o di manipolare materiali incandescenti o possibili fonti di innesco, salvo autorizzazione scritta del committente;**
- **è vietato introdurre all'interno di tutti i locali dell'edificio apparecchi di riscaldamento salvo autorizzazione scritta del committente;**
- **è vietato depositare materiali davanti ai presidi antincendio (estintori, naspi) e alle uscite di sicurezza;**
- **è vietato lasciare incustoditi strumenti o macchinari non preventivamente disabilitati nel loro funzionamento o comunque messi in sicurezza;**
 - **è fatto obbligo di rispettare le procedure del committente in caso di emergenza con particolare riferimento ai percorsi di evacuazione e uscite di sicurezza da utilizzare.**

S01 Prescrizioni generali per lavorazioni da svolgere

Servizi / Impianti / Attrezzature messe a disposizione dal committente		Condizioni d'uso:
<input checked="" type="checkbox"/>	SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI	<p>Potranno essere utilizzati i servizi igienici e spogliatoi presenti all'interno dell'edificio crematorio.</p> <p>L'impresa esecutrice dovrà, nell'uso dell'attrezzatura per l'igiene del committente, rispettare le norme di buon comportamento evitando di sporcare ed imbrattare luoghi e dispositivi per l'igiene. Ogni guasto o anomalia riscontrata dovrà essere segnalata alla committenza.</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	IMPIANTO ELETTRICO	<p>L'impresa esecutrice dovrà, nell'uso dell'impianto elettrico del committente, rispettare tutte le norme di sicurezza.</p> <p>In particolare il collegamento dovrà essere effettuato solo con prolunghe, derivazioni ecc. a norma e utilizzando attrezzature con doppio isolamento o collegamento a terra; eventuali collegamenti mobili, non dovranno comportare intralcio nelle vie di passaggio.</p> <p>Le derivazioni, anche a spina dovranno garantire il rispetto delle norme di sicurezza e sempre la copertura degli organi, dei congegni e delle apparecchiature di protezione.</p> <p>È vietato l'uso di triple per il collegamento della spina degli utilizzatori elettrici all'impianto elettrico del committente.</p> <p>L'impresa esecutrice dovrà utilizzare gli impianti elettrici del committente senza modificarli, manometterli o bypassare i dispositivi di sicurezza.</p> <p>Qualsiasi necessità di utilizzo dell'impianto elettrico da parte dell'impresa esecutrice che sia diverso da quello del normale uso delle prese elettriche, dovrà essere preventivamente richiesto ai referenti del committente per la necessaria autorizzazione.</p> <p>Nel caso in cui per l'esecuzione dell'attività sia necessario lo stacco totale o parziale dell'alimentazione elettrica si dovrà richiedere autorizzazione al committente, concordare preventivamente con il committente i tempi di esecuzione in modo da non influire sull'attività del committente e si dovrà dare adeguata informazione sugli interventi da effettuare. Inoltre ci si dovrà coordinare con il committente affinché vengano impartite chiare disposizioni di non effettuare manovre sugli impianti durante lo svolgimento degli interventi e si dovrà apporre il cartello "Lavori in corso, non effettuare manovre" in prossimità dei quadri elettrici.</p> <p>I quadri elettrici sono ubicati all'interno del locale forno crematorio in apposita area chiusa e climatizzata, un quadro elettrico è ubicato all'interno di un apposito locale posto sul lato sud della sala commiato.</p> <p>In caso d'incendio non utilizzare acqua su parti elettriche per estinguere l'incendio.</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO/VENTILAZIONE	<p>Il locale ufficio dispone di impianto di condizionamento e pompa di calore. Il personale addetto esecutrice potrà regolare il flusso di aria fredda o calda attraverso dispositivo di telecomando.</p> <p>Il locale forni è dotato di impianto di ventilazione e ricambio d'aria.</p> <p>Ogni guasto o anomalia riscontrata dovrà essere segnalata alla committenza.</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	IMPIANTO ANTINCENDIO	<p>Il tutti i locali in dotazione all'appaltatore dispongono di presidi antincendio estintori e idranti. Inoltre i locali sono dotati di impianto allarme antincendio.</p> <p>Ogni guasto o anomalia riscontrata dovrà essere segnalata alla committenza.</p>

<input checked="" type="checkbox"/>	CARRELLI PORTA FERETRO	<p>I carrelli portaferetro sono messi a disposizione dal committente e sono utilizzati dagli addetti ricevimento feretri e addetti alla cremazione.</p> <p>L'impresa esecutrice dovrà, nell'uso dell'attrezzatura del committente, rispettare tutte le norme di sicurezza.</p> <p>In particolare dovrà posizionare con ordine i carrelli negli appositi spazi senza abbandonarli lungo le vie di esodo.</p> <p>Verificare che il carrelli siano efficienti dotati dei dispositivi di arresto feretro e non presentino guasti; verificare il buono stato dei pavimenti e segnalare ogni anomalia o deterioramento.</p> <p>L'impresa esecutrice dovrà utilizzare i carrelli portaferetro del committente senza modificarli, manometterli o bypassare i dispositivi di sicurezza.</p> <p>Qualsiasi necessità di utilizzo dell'attrezzatura da parte dell'impresa esecutrice che sia diverso da quello del normale uso del trasporto feretri, dovrà essere preventivamente richiesto ai referenti del committente per la necessaria autorizzazione.</p> <p>La carica di batterie per il carrello elettrico deve essere effettuata esclusivamente nel locale filtri da persona informata attraverso idonea presa elettrica.</p> <p>Inoltre ci si dovrà coordinare con il committente affinché vengano impartite chiare disposizioni sulla consegna del feretro agli addetti alla cremazione. E' fatto divieto al personale di ricevimento feretri accedere all locale forni senza prima aver prima avuto autorizzazione dal committente.</p> <p>In caso d'incendio non utilizzare acqua su parti elettriche per estinguere l'incendio. Spegnerne l'incendio con estintori a polvere o impianto ad idranti.</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	CELLE FRIGO	<p>Le unità di refrigerazione N. 90 celle, adibite a feretri di riesumazione ed estumulazione e per casse per funerale, sono messe a disposizione del committente.</p> <p>Il locale celle frigo si trova ad una temperatura più bassa rispetto al benessere termico del corpo umano; per questo gli addetti devono adottare misure di protezione per sopperire al disagio microclimatico ed essere opportunamente dotati di vestiario adatto alla lavorazione.</p> <p>L'impresa appaltatrice dovrà, nell'uso dell'attrezzatura del committente, rispettare tutte le norme di sicurezza.</p> <p>Qualsiasi necessità di utilizzo dell'attrezzatura da parte dell'impresa esecutrice che sia diverso da quello del normale uso della refrigerazione, dovrà essere preventivamente richiesto ai referenti del committente per la necessaria autorizzazione.</p> <p>In caso d'incendio non utilizzare acqua su parti elettriche per estinguere l'incendio. Spegnerne l'incendio con estintori a polvere o impianto ad idranti.</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	VIDEOTERMINALE/ DISPOSITIVI DI STAMPA	<p>L'impresa appaltatrice dovrà, nell'uso delle apparecchiature VDT e dispositivi di stampa del committente, rispettare tutte le norme di sicurezza. In particolare il collegamento dovrà essere effettuato solo con prolunghe, derivazioni ecc. a norma e utilizzando attrezzature con doppio isolamento o collegamento a terra; eventuali collegamenti mobili, non dovranno comportare intralcio nelle vie di passaggio.</p> <p>L'impresa esecutrice dovrà utilizzare i VDT e dispositivi di stampa del committente senza modificarli, manometterli o bypassare i dispositivi di sicurezza. Qualsiasi necessità di utilizzo dell'attrezzatura da parte dell'impresa esecutrice che sia diverso da quello del normale uso delle prese elettriche, dovrà essere preventivamente richiesto ai referenti del committente per la necessaria autorizzazione.</p> <p>In caso d'incendio non utilizzare acqua su parti elettriche per estinguere l'incendio. Spegnerne l'incendio con estintori a polvere o impianto ad idranti.</p>



Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali

(Ai sensi D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e D.M. 10/03/1998)

Revisione 01

del 01/ott/2020

Pagina 4 di 12

IMPIANTO DI CREMAZIONE – VIA DEL CIMITERO N. 8 M/N - PADOVA

<input checked="" type="checkbox"/>	DISPOSITIVI DI TRACCIABILITA' FERETRI	<p>Il sistema tracciabilità feretri prevede la continua identificazione dell'operatore in tutte le operazioni previste dalle procedure interne, come pure l'associazione della loro effettuazione all'interno del turno di lavoro certificato. La raccolta delle informazioni rese disponibili dagli apparati presenti hardware e software permette di centralizzare nel sistema di gestione e controllo accessi tutte le informazioni utili a ridurre la necessità di intervento umano, riducendo così le possibilità di errore dell'operatore, e consente di avere una postazione di controllo globale remotizzabile e protetta da password.</p> <p>Gli impianti sono mantenuti, in relazione agli interventi ordinari e straordinari, da personale esperto e competente adeguatamente informato e formato sui pericoli e sui rischi che si possono generare. Sarà compito dell'azienda che si occupa della manutenzione effettuare la valutazione specifica dei rischi in relazione agli interventi di manutenzione.</p> <p>E' vietato per i non addetti ai lavori effettuare interventi di riparazione e/o manutenzione</p>
-------------------------------------	---------------------------------------	---

S01 Prescrizioni generali per lavorazioni da svolgere

Descrizione	Analisi dei rischi	Valut. rischio	Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
Accesso e permanenza sui luoghi d'intervento:			
Accesso, circolazione, carico e scarico	<ul style="list-style-type: none"> ● Presenza di personale del committente ● Presenza di personale di altre imprese esecutrici ● Presenza di terzi 	2	<p>Prima di procedere all'intervento l'impresa esecutrice dovrà avvertire il referente del committente ed ottenere autorizzazione all'accesso ai luoghi.</p> <p>Prima di iniziare le lavorazioni si dovranno concordare luoghi di intervento e tempistica con il referente del committente.</p> <p>Il personale dell'impresa esecutrice non potrà circolare all'interno dei locali dell'edificio che non sono oggetto dell'intervento e comunque al di fuori del proprio orario di lavoro; nel caso in cui ciò sia necessario dovrà essere sempre accompagnato da personale del committente o autorizzato da esso.</p> <p>Gli addetti dell'impresa esecutrice non potranno chiedere aiuto, collaborazione, assistenza per l'effettuazione dell'attività lavorativa al personale del committente o ad addetti di altre imprese esecutrici eventualmente presenti.</p> <p>Prima dell'inizio delle operazioni si procederà all'interdizione dei luoghi da sottoporre ad intervento in maniera da evitare la presenza o il passaggio di persone. In caso di necessità l'attraversamento di tali aree dovrà essere autorizzato dal personale dell'impresa esecutrice.</p> <p>Il personale dell'impresa esecutrice potrà accedere solo ed esclusivamente alla zona ove sarà destinato ad operare e solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'attività. È fatto divieto di accedere a zone diverse da quelle per cui si è ricevuta l'autorizzazione o le aree in cui vi è preciso divieto di accesso indicato da apposita cartellonistica; nel caso in cui ciò sia necessario il personale dell'impresa esecutrice dovrà essere sempre accompagnato da personale del committente o autorizzato da esso.</p> <p>All'interno degli edifici è vietato utilizzare fiamme libere, materiali incandescenti o possibili fonti di innesco; eventuali deroghe dovranno essere concordate preventivamente con il referente del committente. Gli addetti dell'impresa esecutrice dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare la presenza di sorgenti di innesco di incendio.</p> <p>All'interno degli edifici è vietato introdurre sostanze infiammabili, esplosive o comunque pericolose. Qualora ciò sia necessario allo svolgimento delle attività ciò dovrà essere comunicato preventivamente ed autorizzato dal committente.</p> <p>Durante l'attività lavorativa si dovrà prestare particolare attenzione alla presenza di superfici vetrate evitando di urtarle direttamente o con materiale e attrezzature.</p> <p>Gli scaffali, armadi, mensole non dovranno essere sovraccaricate al fine di evitarne il ribaltamento.</p> <p>Le vie di fuga, le uscite di emergenza e i presidi antincendio dovranno essere sempre lasciati liberi ed accessibili.</p> <p>Le porte tagliafuoco dovranno essere sempre mantenute chiuse.</p>
Accesso e permanenza sui luoghi d'intervento:			

Accesso	<ul style="list-style-type: none"> ● Investimento ● Urti ● Presenza di personale del committente ● Presenza di personale di altre imprese esecutrici ● Presenza di terzi 	2	<p>Gli addetti dell'impresa esecutrice potranno accedere, con l'automezzo all'interno del piazzale utilizzando l'accesso carraio di via del Cimitero lato nord e parcheggeranno l'automezzo in prossimità dell'ingresso all'edificio.</p>
Circolazione	<ul style="list-style-type: none"> ● Investimento ● Urti ● Presenza di personale del committente ● Presenza di personale di altre imprese esecutrici ● Presenza di terzi 	2	<p>Nella circolazione con gli autoveicoli all'interno gli automezzi dovranno procedere a passo d'uomo.</p> <p>Nel caso di presenza di personale del committente o di personale di altre imprese esecutrici nelle aree di accesso e di manovra dell'automezzo, il conducente dovrà arrestare lo stesso ed attendere l'allontanamento delle persone.</p> <p>La sosta di autoveicoli o mezzi è consentita negli appositi spazi previsti; al di fuori di tali aree lo stazionamento degli automezzi potrà essere consentito solo per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e attrezzature e dovrà essere preventivamente autorizzata dal referente del committente.</p> <p>Gli automezzi non potranno essere parcheggiati o sostare in corrispondenza degli accessi e delle uscite di emergenza ed in corrispondenza dei presidi antincendio.</p> <p>Durante le fasi di carico/scarico il motore degli automezzi dovrà essere lasciato spento. Gli automezzi dovranno essere lasciati in condizioni di sicurezza evitando di lasciarli accessibili a personale diverso da quello dell'impresa esecutrice; le chiavi di accensione dovranno essere rimosse dal quadro comandi.</p>
Carico/scarico del materiale	<ul style="list-style-type: none"> ● Urti, compressioni ● Schiacciamento ● Inciampo ● Caduta materiali ● Presenza di personale del committente ● Presenza di personale di altre imprese esecutrici 	2	<p>Durante le operazioni di carico/scarico di materiali necessari all'attività, il personale dell'impresa esecutrice avrà cura di delimitare e segnalare la zona per evitare interferenze con il personale del committente e/o con quello di altre imprese esecutrici e/o con persone esterne.</p> <p>È fatto divieto di depositare il materiale lungo le vie di transito, le vie di fuga ed in prossimità delle uscite di emergenza e dei presidi antincendio.</p> <p>Le vie di fuga, le uscite di emergenza e i presidi antincendio dovranno essere sempre lasciati liberi ed accessibili. Se per le operazioni di carico/scarico dovrà essere utilizzata una uscita di emergenza, ciò dovrà essere preventivamente concordato ed autorizzato dal committente.</p> <p>Durante l'attività di trasporto del materiale all'interno dell'edificio gli addetti dell'impresa esecutrice dovranno richiedere l'allontanamento di tutte le persone eventualmente presenti lungo il percorso e di fare in modo che durante il periodo necessario a tale operazione nessuno si trovi lungo il percorso.</p>

Termine delle operazioni ed allontanamento dalla zona di lavoro.	<ul style="list-style-type: none"> ● Investimento ● Urti ● Schiacciamento ● Compressioni ● Presenza di personale del committente ● Presenza di personale di altre imprese esecutrici ● Presenza di terzi 	2	<p>Nell'allontanamento dalle aree di lavoro, che comportino il trasporto e la movimentazione di attrezzature e materiali, il personale dell'impresa esecutrice si dovrà assicurare che lungo il percorso da compiere non siano presenti persone non addetti ai lavori. In caso riscontri la loro presenza attenderà il loro allontanamento dalla zona di lavoro.</p> <p>Le attrezzature i materiali ed i prodotti non dovranno essere lasciati incustoditi né all'interno né all'esterno dell'edificio.</p> <p>A lavori ultimati, gli addetti dell'impresa esecutrice dovranno lasciare la zona interessata sgombra e libera da macchinari, materiali di risulta, ecc..</p> <p>Il personale dell'impresa esecutrice non potrà circolare fuori dalle aree di sua competenza; nel caso in cui ciò sia necessario dovrà essere sempre accompagnato da personale del committente o autorizzato da esso.</p> <p>Durante l'uscita dal piazzale gli automezzi dovranno procedere a passo d'uomo.</p> <p>Nel caso di presenza di personale del committente o di personale di altre imprese esecutrici nelle aree di uscita e di manovra dell'automezzo, il conducente dovrà arrestare lo stesso ed attendere l'allontanamento delle persone.</p>
Tutte le attrezzature	<ul style="list-style-type: none"> ● Urti ● Colpi, ● Compressioni ● Proiezione materiali ● Taglio ● Lesioni ● Elettrocuzione ● Ustioni ● Agenti chimici 	2	<p>Le attrezzature dovranno essere utilizzate conformemente a quanto prescritto nel libretto d'uso e manutenzione.</p> <p>Le macchine, attrezzature ed utensili dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge.</p> <p>Le macchine, attrezzature ed utensili dovranno essere utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le norme di buona tecnica, oltre a rispettare le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza.</p> <p>Le attrezzature non dovranno essere lasciate incustodite. Al termine del loro utilizzo dovranno essere riposte in luogo sicuro e comunque non accessibile ai non addetti ai lavori.</p> <p>Per le attrezzature alimentate a corrente elettrica al termine dell'utilizzo o in caso di pause si dovrà provvedere a scollegarle dalla presa di corrente.</p> <p>Le eventuali chiavi di accensione delle attrezzature dovranno essere rimosse dal quadro comandi qualora le attrezzature non siano utilizzate e sorvegliate.</p> <p>Nell'utilizzo di elettrostrumenti alimentati con predisposizione di cavi di prolunga, questi ultimi dovranno essere raggruppati e contenuti in modo tale da non creare intralcio, anche temporaneo, alle lavorazioni ed al passaggio del personale che opera nelle adiacenze.</p> <p>Durante l'utilizzo delle attrezzature le stesse non dovranno precludere l'accesso alle vie di fuga, alle uscite di emergenza ed ai presidi antincendio. Qualora ciò sia necessario ai fini dell'attività lavorativa dovrà essere preventivamente concordato ed autorizzato dal committente.</p>

Impianto forni	<ul style="list-style-type: none"> ● Incendio ● Esplosione ● Proiezione di materiale ● Rumore ● Elettrocuzione ● Agenti chimici e polveri 	2	<p>Le macchine, attrezzature ed utensili dovranno essere utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le norme di buona tecnica, oltre a rispettare le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza.</p> <p>L'esercizio del forno può costituire un rischio d'incendio o esplosione per guasto o in presenza di materiale non autorizzato all'interno delle salme. Impiegare DPI in vicinanza all'impianto</p> <p>I forni e le attrezzature relative possono procurare ustioni in quanto posti a temperatura elevata; impiegare guanti prima di entrare in contatto con tali attrezzature</p> <p>Il locale forni è soggetto al rischio polveri. Da campionamento il rischio nel locale forni risulta TRASCURABILE</p> <p>Il locale forni è soggetto a rischio rumore. Da rilievo fonometrico il rischio risulta BASSO</p> <p>L'impianto è dotato di misure di sicurezza e soggetto a regolare manutenzione</p>
Attrezzi d'uso manuale	<ul style="list-style-type: none"> ● Urti ● Colpi ● Impatti ● Compressioni 	1	<p>Le eventuali attrezzature di lavoro non dovranno essere lasciate incustodite sul luogo delle operazioni.</p> <p>Utilizzare le attrezzature solo per lo scopo per cui sono state progettate e realizzate.</p> <p>Durante le pause ed a fine giornata le attrezzature dovranno essere riposte sempre in apposita custodia.</p>
Elettrotensili	<ul style="list-style-type: none"> ● Urti ● Colpi ● Impatti ● Compressioni ● Elettrocuzioni 	2	<p>Utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220V), o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (50V).</p> <p>Controllare l'integrità dei cavi e della spina d'alimentazione.</p> <p>Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione.</p> <p>Interrompere l'alimentazione elettrica nelle pause di lavoro.</p> <p>Segnalare eventuali malfunzionamenti</p> <p>Dopo l'uso scollegare elettricamente l'utensile.</p>
Scala portatile	<ul style="list-style-type: none"> ● Caduta dell'operatore dall'alto ● Ribaltamento scala ● Caduta di materiali ● Ribaltamento 	2	<p>Prima di utilizzare la scala portatile l'operatore dovrà verificarne l'integrità, controllando tra l'altro la presenza degli elementi antidrucciolo, l'integrità dei montanti, dei gradini e del sistema di trattenuta, la pulizia dei gradini.</p> <p>Durante il lavoro, per nessuna ragione va consentito a persone di avvicinarsi alla scala.</p> <p>L'area di lavoro dovrà essere adeguatamente segnalata e segregata in modo da impedire l'accesso, onde evitare interferenze con il del committente.</p> <p>L'attrezzatura utilizzata sulla scala dovrà essere saldamente vincolata al fine di evitarne la caduta.</p> <p>Durante l'utilizzo della scala la stessa non dovrà precludere l'accesso alle vie di fuga, alle uscite di emergenza ed ai presidi antincendio. Qualora ciò sia necessario ai fini dell'attività lavorativa dovrà essere preventivamente concordato ed autorizzato dal committente.</p> <p>Prima di iniziare delle lavorazioni all'esterno dell'edificio gli addetti dell'impresa esecutrice dovranno effettuare una ricognizione dei luoghi interessati al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. Nelle manovre l'operatore dovrà rispettare le distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette secondo i requisiti previsti dall'allegato IX del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..</p>
Deposito e movimentazione di materiali:			

<p>Il deposito dei materiali e delle attrezzature è effettuato in prossimità della zona di lavoro</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Utilizzo di sostanze chimiche da personale non autorizzato ● Utilizzo di attrezzature di lavoro da personale non autorizzato 	<p>1</p>	<p>Il personale dell'impresa esecutrice dovrà prestare particolare attenzione a non lasciare incustoditi i prodotti e le attrezzature di lavoro e provvedere a rimuoverle una volta terminato l'utilizzo.</p> <p>I materiali utilizzati e le attrezzature durante le pause che prevedono l'assenza di personale dell'impresa esecutrice dalla zona di lavoro (ad esempio pausa pranzo), dovranno essere rimosse dalla stessa e depositate in zone non accessibili da personale non addetto ai lavori. Tali zone potranno essere eventualmente concordate con il referente del committente.</p> <p>I materiali e le attrezzature dovranno essere disposti o accatastati in modo da evitare il crollo o il ribaltamento.</p> <p>Le attrezzature e/o materiali dovranno essere disposti in modo tale da non ostruire i passaggi, corridoi, le vie di fuga, le uscite di emergenza e l'accesso ai presidi antincendio o comunque rendere difficoltosa la circolazione degli operatori presso i locali.</p> <p>Il deposito del materiale e/o delle attrezzature necessarie alle lavorazioni dovrà avvenire solo in aree delimitate e segnalate, e comunque in modo da non ostruire i percorsi per l'esodo e le uscite di emergenza e l'accesso ai presidi antincendio.</p> <p>Ad alcune imprese esecutrici sono riservate specifiche aree/locali per lo stoccaggio dei materiali e delle attrezzature, ubicati all'interno dell'edificio.</p> <p>All'interno di tali locali la corretta gestione e mantenimento delle condizioni di sicurezza sono di competenza dell'impresa esecutrice.</p>
<p>Interferenze con terzi:</p>			

<p>Presenza di personale del committente e/o di altre imprese e/o di persone esterne</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Inciampi • Scivolamenti • Caduta di materiali • Ribaltamenti • Incendio 	<p>3</p>	<p>Gli addetti dell'impresa esecutrice inizieranno l'attività lavorativa nei locali in cui non vi è la presenza di personale del committente o di altre imprese.</p> <p>Nelle parti comuni, corridoi e atri il personale adibito all'intervento dovrà delimitare l'area di intervento con appositi dispositivi, ad esempio catenella bicolore, e provvedere all'installazione provvisoria di segnali di avvertimento di lavori in corso e di divieto di accesso ai non addetti ai lavori.</p> <p>Durante l'orario di svolgimento dell'attività lavorativa, per nessuna ragione va consentito al personale del committente e/o di altre imprese esecutrici e di altre persone eventualmente presenti di accedere all'area di lavoro.</p> <p>Qualora sia necessario l'ingresso del personale del committente o di altre imprese esecutrici ciò dovrà essere autorizzato dal personale dell'impresa esecutrice ed avvenire al di fuori dell'orario di svolgimento dell'attività lavorativa dell'impresa.</p> <p>Nel caso in cui sia necessario l'intervento di personale di altre imprese o del committente durante l'orario di lavoro, il personale dell'impresa esecutrice dovrà momentaneamente sospendere le lavorazioni spegnendo e mettendo in sicurezza le attrezzature e mettendo in sicurezza i locali.</p> <p>Le attrezzature, i materiali, le sostanze chimiche non dovranno essere lasciati incustoditi. Inoltre non dovranno ridurre le dimensioni delle vie di transito, dei percorsi d'esodo e non dovranno precludere l'accesso alle uscite di emergenza ed ai presidi antincendio.</p> <p>In caso di interferenza con terzi, le aree di lavoro e i depositi di materiale ed attrezzature di lavoro dovranno essere delimitate e segnalate ad esempio mediante l'installazione di catenella bicolore e apposizione di segnaletica recante il divieto di accesso ai non addetti ai lavori.</p> <p>Le lavorazioni rumorose dovranno essere svolte fuori dell'orario di lavoro o comunque in assenza di personale del committente e/o di altre imprese esecutrici.</p> <p>Gli addetti delle imprese esecutrici dovranno inoltre adottare le seguenti misure di prevenzione protezione, al fine di eliminare o rendere comunque minimi i rischi di interferenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • obbligo di rispettare le misure di prevenzione e sicurezza indicate nel DUVRI; • concordare le tempistiche di intervento e di accesso ai locali con il committente, onde evitare eventuali sovrapposizioni e interferenze con le altre attività esercitate dall'interno dell'edificio; • obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito; • divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori; • disporre eventuali attrezzature e/o materiali in modo tale da non ostruire o comunque rendere difficoltosa la circolazione degli operatori; • divieto di manomettere cavi, prese elettriche o quadri elettrici; • obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni, segnaletiche ed in specie ai divieti e prescrizioni indicati nei cartelli segnaletici presenti all'interno dei locali e del sistema viario; • divieto di rimuovere, modificare o manomettere i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installati su impianti o attrezzature. Gli interventi manutentivi che richiedono la rimozione dei • dispositivi di sicurezza e/o delle protezioni dovranno essere preventivamente concordati con il committente e eseguiti secondo quanto riportato nelle schede specifiche;
--	---	-----------------	--



Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali

(Ai sensi D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e D.M. 10/03/1998)

Revisione 01

del 01/ott/2020

Pagina 11 di 12

IMPIANTO DI CREMAZIONE – VIA DEL CIMITERO N. 8 M/N - PADOVA

			<ul style="list-style-type: none">• divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;• sono vietati interventi che comportino la modifica e/o manomissione degli impianti presenti (elettrico, riscaldamento, idraulico), ove ciò sia necessario sarà cura dell'impresa esecutrice richiedere ed ottenere preventiva autorizzazione da parte del committente;• obbligo di usare dispositivi di protezione individuale, previsti dalla valutazione aziendale, eventualmente integrati con quelli necessari ad una sicura permanenza nei locali ed all'esecuzione dei lavori oggetto dell'intervento;• obbligo di esporre, durante tutta la permanenza all'interno dell'edificio, apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;• segnalare immediatamente al committente eventuali incidenti, mancati incidenti, situazioni anomale e rischi non previsti ma individuati dall'impresa esecutrice in sito, con l'obbligo di sospensione dei lavori sino a quando non saranno eliminate le cause.
--	--	--	---



**Documento unico di valutazione dei
rischi interferenziali**

(Ai sensi D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e D.M. 10/03/1998)

Revisione 01

del 01/ott/2020

Pagina 12 di 12

SERVIZIO DI RICEVIMENTO FERETRI - CREMATORIO

S01 Prescrizioni generali per le lavorazioni da svolgere

<i>Ditta incaricata:</i>	<i>Data:</i>
<i>Timbro e firma del legale rappresentante</i>	