

APS Holding S.p.A.	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova	Revisione n. 00 – Agosto 2024

S02 Affissione di manifesti su impianti pubblicitari e di pubbliche affissioni

Descrizione:

L'intervento previsto consiste nello svolgimento, presso le aree del territorio del Comune di Padova e dei comuni limitrofi dove sono presenti gli impianti pubblicitari e di pubbliche affissioni gestiti da APS Holding S.p.A., delle seguenti attività da parte dell'impresa esecutrice:

- affissione tradizionale con manifesti cartacei sulle seguenti tipologie di impianti pubblicitari:
 - poster (dimensioni cm 600 x 300);
 - standardi mono e bifacciali (dimensioni cm 140 x 200);
 - tabelle a muro di varie misure (cm 100x70, cm 140x200, cm 200x240, etc.);
 - bacheche a sportello presenti nelle pensiline della linea tramviaria;
- affissione tradizionale con manifesti cartacei su impianti di pubbliche affissioni;
- affissione con pellicole sulle paline presenti nelle fermate degli autobus;
- affissione con pellicole sui pannelli installati nelle fioriere pubblicitarie (dimensioni cm 100x140).

Le operazioni verranno svolte mediante l'utilizzo di prodotti chimici (colle), attrezzature di lavoro e, per le lavorazioni che dovranno essere svolte in quota, di adeguati apprestamenti.

Descrizione dell'attività	Analisi dei rischi	Valut. rischio	Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
Programmazione dell'intervento/cadenza:			
L'attività avviene con cadenza periodica e concordata con il committente		2	<p>Vedi Scheda S01</p> <p>Per quanto riguarda il settore commerciale, le attività vengono svolte con una cadenza concordata con il committente e seguendo il calendario nazionale delle affissioni (suddiviso in quattordicine). Nella maggior parte dei casi, inoltre, l'attività viene svolta dall'impresa esecutrice nei primi tre giorni della quattordicina ossia lunedì (a partire dalle ore 00.00), martedì e mercoledì.</p> <p>Il venerdì che precede ciascuna quattordicina, il committente trasmette all'impresa esecutrice le schede di lavoro dove vengono inserite tutte le informazioni necessarie per poter procedere con l'affissione dei manifesti, comprensive anche dell'ubicazione di ciascun impianto oggetto di intervento; il materiale (manifesti, pellicole, etc.) viene, invece, consegnato all'impresa esecutrice almeno una settimana prima.</p> <p>Per quanto riguarda il settore pubblico, le attività vengono svolte, invece, con una cadenza giornaliera, sempre concordata in precedenza con il committente.</p> <p>Prima dell'inizio delle operazioni si procederà all'interdizione dei luoghi da sottoporre a intervento in maniera da evitare la presenza o il passaggio di persone. In caso di necessità l'attraversamento di tali aree dovrà essere autorizzato dal personale dell'impresa esecutrice.</p> <p>L'impresa esecutrice, nel caso in cui l'attività venga svolta in condizione di presenza di traffico veicolare, contatterà preventivamente il referente del committente e il Comando di Polizia Locale per i necessari permessi e per eventuali specifiche</p>

APS Holding S.p.A.	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova	Revisione n. 00 – Agosto 2024

S02 Affissione di manifesti su impianti pubblicitari e di pubbliche affissioni

			<p>prescrizioni.</p> <p>L'impresa esecutrice, nel caso di cui al precedente capoverso, dovrà adottare gli schemi segnaletici proposti o comunque quelli previsti dal D.M. 10 luglio 2002; si richiama, inoltre, quanto disposto dal Codice della Strada, dal D.M. 10/07/2002 e dal Decreto M.L.P.S. 22/01/2019 in tema di operatività/posa segnaletica in sede stradale, che si ricorda debba essere organizzata, condotta e mantenuta in condizioni tali da garantire la sicurezza delle maestranze e dei terzi.</p> <p>Durante tutta la durata dell'attività, gli addetti dell'impresa esecutrice dovranno fare uso di vestiario ad alta visibilità, oltre ai Dispositivi di Protezione individuale individuati nel proprio documento di valutazione dei rischi.</p> <p>In caso di forte vento o condizioni atmosferiche avverse, le attività dovranno essere sospese e si dovrà provvedere alla messa in sicurezza delle aree di lavoro.</p>
Accesso e permanenza sui luoghi d'intervento:			
Arrivo sull'area di svolgimento delle attività lavorative e sosta del mezzo			Vedi Scheda S01
Carico/scarico del materiale			Vedi Scheda S01
Predisposizione dell'area di intervento			Vedi Scheda S01
Gli addetti danno inizio all'attività	<ul style="list-style-type: none"> • Lavoro all'esterno • Lavoro notturno • Utilizzo di attrezzature di lavoro • Urti • Caduta, scivolamento, inciampo • Caduta di materiale dall'alto • Possibile presenza di personale di altre imprese esecutrici • Presenza di terzi • Circolazione di veicoli • Investimento • Utilizzo di sostanze chimiche da parte di 	2	<p>Vedi Scheda S01</p> <p>Nel caso in cui l'attività comporti l'esposizione al rischio di investimento a causa della presenza di traffico veicolare, prima dell'inizio delle lavorazioni, gli addetti dell'impresa esecutrice dovranno, nel caso, parzializzare il traffico veicolare mediante posa in opera di apposita segnaletica (conforme al nuovo codice della strada e al D.M. 10 luglio 2002) secondo gli schemi proposti provvedendo alla copertura dei segnali esistenti che risultino in contrasto con la segnaletica provvisoria. Durante tale attività gli addetti dovranno fare uso di vestiario ad alta visibilità.</p> <p>A monte ed a valle dell'area di lavoro dovrà essere apposta segnaletica indicante lo svolgimento dell'attività lavorativa e l'accesso all'area di lavoro dovrà essere preclusa mediante segregazione con nastro bicolore e/o transenne.</p> <p>Nell'utilizzo di macchine e attrezzature di lavoro, il personale dell'impresa esecutrice dovrà seguire scrupolosamente le istruzioni contenute nei manuali d'uso e di manutenzione.</p> <p>Gli addetti dell'impresa esecutrice dovranno mantenere l'ordine sul posto di lavoro, assicurando che passaggi e luoghi di transito non siano ostacolati da depositi materiali e attrezzature di lavoro.</p> <p>Le attrezzature, i materiali e i prodotti non dovranno essere lasciati incustoditi nelle aree oggetto di intervento.</p> <p>I materiali e le attrezzature utilizzati, durante le pause che prevedono l'assenza di personale dell'impresa esecutrice dalla zona di lavoro (pausa pranzo od altro) dovranno essere rimosse dalla stessa e depositate in zone non accessibili da personale non addetto ai lavori.</p> <p>I prodotti chimici (colle, etc.) dovranno essere utilizzati secondo</p>

APS Holding S.p.A.	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova	Revisione n. 00 – Agosto 2024

S02 Affissione di manifesti su impianti pubblicitari e di pubbliche affissioni

	personale non addetto		<p>quanto riportato nelle schede di sicurezza.</p> <p>Gli addetti dell'impresa esecutrice dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare la presenza di sorgenti di innesco di incendio.</p> <p>L'accesso in quota per lo svolgimento delle attività lavorative dovrà essere effettuato in totale sicurezza grazie all'utilizzo di attrezzature dedicate, valutate dal Datore di Lavoro dell'impresa esecutrice nel proprio documento di valutazione dei rischi, quali, ad esempio, scale portatili, piattaforme di lavoro elevabili, etc.. In ogni caso, <u>ciascun lavoratore dell'impresa esecutrice dovrà essere stato adeguatamente formato e addestrato e, nel caso di utilizzo di macchine che richiedono per il loro uso conoscenze e responsabilità particolari, in possesso della specifica abilitazione prevista.</u></p> <p>L'accesso in quota, tramite adeguati apprestamenti (PLE, etc.), deve essere consentito esclusivamente agli addetti ai lavori della impresa esecutrice, adeguatamente formati e addestrati.</p> <p>Non è ammessa la permanenza in quota oltre il tempo necessario per lo svolgimento delle attività previste.</p> <p>Durante lo svolgimento dell'attività in quota, il materiale e le attrezzature di lavoro utilizzate dovranno essere opportunamente vincolate al fine di evitare il rischio di caduta di materiale dall'alto con conseguenti rischi per il personale che opera a terra.</p> <p>La delimitazione e la segregazione dovrà essere ripetuta in occasione dello spostamento o riposizionamento dell'opera provvisoria o dei macchinari per l'accesso in quota e dello spostamento dell'area di lavoro.</p> <p>Durante le manovre che consentono di operare in quota, gli operatori dell'impresa esecutrice dovranno porre attenzione alla presenza di ostacoli quali, ad esempio, l'impianto illuminante (lampade, fari, etc.) e le strutture in ferro che consentono il loro alloggiamento: l'operatore della ditta esecutrice incaricato all'uso di attrezzature che consentono di svolgere il lavoro in quota, dovrà mantenersi ad almeno 2 metri di distanza da detti ostacoli ed indossare, al fine di proteggere il capo, il casco antinfortunistico avente le caratteristiche definite dalle norme cogenti.</p>
Conclusione dell'attività lavorativa e allontanamento dalla zona di lavoro			<p>Vedi Scheda S01</p> <p>Al termine dell'attività, gli addetti dell'impresa esecutrice dovranno comunicare al referente del committente che le operazioni sono state ultimate, inviando anche una documentazione fotografica inerente all'avvenuta affissione su ciascun impianto oggetto di intervento.</p>
Macchine e attrezzature utilizzate:			
Tutte le attrezzature			Vedi Scheda S01
Attrezzi d'uso manuale			Vedi Scheda S01
Scala portatile			Vedi Scheda S01
Automezzi			Vedi Scheda S01
Piattaforma aerea mobile			Vedi Scheda S01

APS Holding S.p.A.	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova	Revisione n. 00 – Agosto 2024

S02 Affissione di manifesti su impianti pubblicitari e di pubbliche affissioni

Sostanze e prodotti utilizzati:			
Colle, etc.	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo di sostanze chimiche • Presenza di terzi 	1	<p>I prodotti dovranno essere utilizzati secondo quanto riportato nelle schede di sicurezza, evitando il loro utilizzo in presenza di terzi.</p> <p>Le sostanze chimiche non dovranno mai essere lasciate incustodite e dovranno essere conservate nei contenitori originali, evitando di travasarli in recipienti destinati ad alimenti, ad esempio bottiglie di bibite, acqua o simili.</p> <p>Gli addetti dell'impresa esecutrice non dovranno mai miscelare tra di loro le sostanze chimiche o utilizzarle con altri prodotti che potrebbero dar luogo a reazioni chimiche dannose (vedi schede di sicurezza).</p> <p>Le sostanze pericolose condotte nell'area di lavoro devono essere sempre stoccate in contenitori sigillati ove, in maniera chiara ed inequivocabile ed in lingua italiana, deve essere indicato il nome della sostanza. Nel caso di sostanza pericolosa devono essere riportate le informazioni prescritte dalla normativa vigente.</p> <p>In ogni caso, non devono mai essere stoccate sostanze etichettate pericolose in quantità superiore alle necessità a breve termine. Il deposito deve essere protetto dai raggi del sole e dalle intemperie, sufficientemente areato, e, se necessario, deve essere previsto un adeguato contenimento stagno al fine di evitare sversamenti accidentali.</p> <p>I prodotti classificati come estremamente infiammabili o facilmente infiammabili dovranno essere depositati lontano da fonti di calore e da fiamme libere.</p>
Deposito e movimentazione materiali:			
Il deposito dei materiali e delle attrezzature è effettuato in prossimità della zona di lavoro			Vedi Scheda S01
Interferenze con terzi:			
<p>Presenza di terzi su aree esterne</p> <p>Possibile presenza del personale del committente per eventuali attività di sopralluogo</p> <p>Possibile presenza del personale di altre imprese esecutrici</p>		3	<p>Vedi Scheda S01</p> <p>È proibito l'accesso alle aree di intervento a tutte le persone non addette ai lavori. In caso di necessità, l'accesso deve essere autorizzato dal personale dell'impresa esecutrice che sospenderà momentaneamente la propria attività.</p> <p>Non lasciare le attrezzature o parte degli elementi oggetto di manutenzione, incustoditi o lungo le vie di transito.</p> <p>A lavori ultimati, le zone interessate dalle lavorazioni dovranno essere lasciate libere e comunque sgombre e libere da attrezzature, materiali, etc. Gli addetti dell'impresa esecutrice provvederanno al ripristino delle condizioni originarie dei luoghi.</p>

APS Holding S.p.A.	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova	Revisione n. 00 – Agosto 2024

S02 Affissione di manifesti su impianti pubblicitari e di pubbliche affissioni

<i>Valutazione dei costi della sicurezza</i>
<p>I costi per la sicurezza, come definiti nella parte generale del DUVRI, riferiti all'intera durata della lavorazione, comprendono i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delimitazioni provvisorie realizzate con barriere mobili, coni e nastro bicolore; • segnaletica di sicurezza; • partecipazione a riunioni di coordinamento o riunioni informative sulle disposizioni e prescrizioni contenute nel documento; • formazione dei dipendenti sulle prescrizioni contenute nel presente documento. <p>I costi così valutati sono pari a: € 400,00 annui e non sono soggetti a ribasso.</p>

<i>Ditta incaricata:</i>	<i>Data:</i>
<i>Timbro e firma del legale rappresentante</i>	