

COMPUTO METRICO PE VALIDATO - FERMATA MUNICIPIO RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.I - IMPIANTI
PW.1.D.I.IE - Impianti Elettrici
PW.1.D.I.IE.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.I.IE.052.IO - Intera opera
PW.1.D.I.IE.052.IO.FV - Fotovoltaico

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1 PA.I.IE.002	Fornitura e posa in opera di Armadio stradale in vetroresina IP55, dimensioni 1800x850x450 (HxLxP mm) comprensivo di zoccolo, tensione di isolamento 690V, cerniere in acciaio inox, telaio di ancoraggio in acciaio zincato e verniciato.								
	Totale	a.c.	2,000				2,000		
							2,000	1 986,82	3 973,64
2 PA.I.IE.007	Fornitura e posa in opera di Modulo fotovoltaico cristallino a superficie semi-rasparente, potenza di picco 150 W, dimensione $\approx 1700 \times 1000 \times 35$ mm, peso ≈ 20 kg, Vmax 1000 V, Vmp $\approx 17,5$ V, Imp $\approx 8,5$ A, classe reazione al fuoco I, classe isolamento II								
	Totale	cad.	24,000				24,000		
							24,000	178,97	4 295,28
3 PA.I.IE.008	Fornitura e posa in opera di Ottimizzatore per moduli fotovoltaici IP67, Vmax 1000 V								
	Totale	cad.	24,000				24,000		
							24,000	61,47	1 475,28
4 PA.I.IE.009	Fornitura e posa in opera di Regolatore di carica per impianto fotovoltaico IP55, Vmax 1000 V								
	Totale	cad.	2,000				2,000		
							2,000	1 008,71	2 017,42
5 PA.I.IE.010	Fornitura e posa in opera di Batteria 180 Ah per impianto fotovoltaico, IP55, ≈ 80 kg								
	Totale	cad.	2,000				2,000		
							2,000	6 316,37	12 632,74
6 PA.I.IE.011	Fornitura e posa in opera di Inverter solare DC/AC conforme CEI 0-16, Pmax dc 2,7 kW IP65								
	A RIPIANTARE								24 394,36

COMPUTO METRICO PE VALIDATO - FERMATA MUNICIPIO RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.I - IMPIANTI
PW.1.D.I.IE - Impianti Elettrici
PW.1.D.I.IE.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.I.IE.052.IO - Intera opera
PW.1.D.I.IE.052.IO.FV - Fotovoltaico

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1E.17.020.0010	RIPORTO								24 394,36
	Totale	cad.	2,000				2,000	837,58	1 675,16
							2,000		
7 1E.17.020.0010.c	OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CAVI PER COLLEGAMENTI PANNELLI FOTOVOLTAICI Fornitura e posa di cavo unipolare flessibile FG21M21, guaina isolante e di protezione in mescola reticolata senza alogene.....io AC 0,6/1kV e DC 0,9/1kV, non propagante l'incendio, conforme CEI 20-91, compreso connettori e quant'altro occorrente: - 1 x 6 mm²								
M.01.36	Totale	m	160,000				160,000	1,61	257,60
							160,000		
8 M.01.36.21	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 16 mmq.							11,29	225,80
	Totale	m	20,000				20,000		
							20,000		
	A RIPORTARE								26 552,92

COMPUTO METRICO PE VALIDATO - FERMATA MUNICIPIO RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.D - Progetto Definitivo

PW.1.D.R - RUSTICI

PW.1.D.R.FE - Pensiline fermate di linea

PW.1.D.R.FE.052 - fermata Municipio Rubano

PW.1.D.R.FE.052.BD - binario dispari - da Vigonza a Rubano

PW.1.D.R.FE.052.BD.CA - Opere in cemento armato

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								26 552,92
E.08.01	OPERE EDILI								
	CALCESTRUZZI - ACCIAIO – CASSERI								
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA								
9	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C16/20								
E.08.01.c	Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0001-SX-30-V2 e PW-1-E-R-FE-093-0008-SV-30-V1								
	PENSILINA TIPO A1								
	Magrone			29,650	1,900	0,100	5,634		
	Totale	m³					5,634	117,50	662,00
E.08.02	OPERE EDILI								
	CALCESTRUZZI - ACCIAIO – CASSERI								
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA								
10	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 28/35								
E.08.02.f	Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0001-SX-30-V2 e PW-1-E-R-FE-093-0008-SV-30-V1								
	PENSILINA TIPO A1								
	Platea di fondazione			29,450	1,700	0,600	30,039		
	Trave continua			28,850	0,500	0,400	5,770		
	Totale	m³					35,809	141,94	5 082,73
C.02.20	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa)								
	CALCESTRUZZI								
	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI								
11	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Aumento dalla classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S3 /semifluida) a S4 (fluida)								
C.02.20.a	Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0001-SX-30-V2 e PW-1-E-R-FE-093-0008-SV-30-V1								
	PENSILINA TIPO A1								
	Vedi art. E.08.02.e		35,809				35,809		
	A RIPORTARE								32 297,65

COMPUTO METRICO PE VALIDATO - FERMATA MUNICIPIO RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
 PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
 PW.1.D - Progetto Definitivo
 PW.1.D.R - RUSTICI
 PW.1.D.R.FE - Pensiline fermate di linea
 PW.1.D.R.FE.052 - fermata Municipio Rubano
 PW.1.D.R.FE.052.BD - binario dispari - da Vigonza a Rubano
 PW.1.D.R.FE.052.BD.CA - Opere in cemento armato

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
E.08.03	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO – CASSERI POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA	m³					35,809	4,38	32 297,65
									156,84
12	Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0001-SX-30-V2 e PW-1-E-R-FE-093-0008-SV-30-V1								
E.08.03.00	PENSILINA TIPO A1								
	Vedi art. E.08.02.e								
E.08.04	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO – CASSERI ACCIAIO IN BARRE tipo B450C ACCIAIO IN BARRE tipo B450C	m³	35,809				35,809	17,93	642,06
							35,809		
13	Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0001-SX-30-V2 e PW-1-E-R-FE-093-0008-SV-30-V1								
E.08.04.00	PENSILINA TIPO A1								
	Distinta								
	Longitudinali								
	4 diam. 16 mm, Lungh. 9.00 m		4,000	9,000		1,578	56,808		
	5 diam. 16 mm, Lungh. 12.00 m		5,000	12,000		1,578	94,680		
	2 diam. 12 mm, Lungh. 6.77 m		2,000	6,770		0,887	12,010		
	7 diam. 16 mm, Lungh. 7.77 m		7,000	7,770		1,578	85,827		
	4 diam. 16 mm, Lungh. 12.00 m		4,000	12,000		1,578	75,744		
	5 diam. 16 mm, Lungh. 12.00 m		5,000	12,000		1,578	94,680		
	2 diam. 12 mm, Lungh. 12.00 m		2,000	12,000		0,887	21,288		
	11 diam. 16 mm, Lungh. 12.00 m		11,000	12,000		1,578	208,296		
	A RIPORTARE								33 096,55

COMPUTO METRICO PE VALIDATO - FERMATA MUNICIPIO RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.D - Progetto Definitivo

PW.1.D.R - RUSTICI

PW.1.D.R.FE - Pensiline fermate di linea

PW.1.D.R.FE.052 - fermata Municipio Rubano

PW.1.D.R.FE.052.BD - binario dispari - da Vigonza a Rubano

PW.1.D.R.FE.052.BD.CA - Opere in cemento armato

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
E.08.06 14 E.08.06.a	RIPORTO 4 diam. 16 mm, Lungh. 10.77 m 5 diam. 16 mm, Lungh. 7.77 m 2 diam. 12 mm, Lungh. 12.00 m 11 diam. 16 mm, Lungh. 12.00 m Trasversali 170 diam. 12 mm, Lungh. 2.02 m 170 diam. 12 mm, Lungh. 3.06 m 2 diam. 12 mm, Lungh. 2.02 m Staffe 165 diam. 8 mm, Lungh. 2.84 m Totale	kg	4,000	10,770		1,578	67,980	1,96	33 096,55
			5,000	7,770		1,578	61,305		
			2,000	12,000		0,887	21,288		
			11,000	12,000		1,578	208,296		
			170,000	2,020		0,887	304,596		
			170,000	3,060		0,887	461,417		
			2,000	2,020		0,887	3,583		
			165,000	2,840		0,395	185,097		
							1 962,895		
	OPERE EDILI								
	CALCESTRUZZI - ACCIAIO – CASSERI								
	CASSEFORME IN LEGNAME								
	CASSEFORME IN LEGNAME per opere in fondazione poste in opera piane								
	Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0001-SX-30-V2 e PW-1-E-R-FE-093-0008-SV-30-V1								
	PENSILINA TIPO A1 Platea di fondazione Trave continua Totale	m²		62,300		0,600	37,380	24,08	1 465,51
				58,700		0,400	23,480		
							60,860		
	A RIPORTARE								38 409,33

COMPUTO METRICO PE VALIDATO - FERMATA MUNICIPIO RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.D - Progetto Definitivo

PW.1.D.R - RUSTICI

PW.1.D.R.FE - Pensiline fermate di linea

PW.1.D.R.FE.052 - fermata Municipio Rubano

PW.1.D.R.FE.052.BD - binario dispari - da Vigonza a Rubano

PW.1.D.R.FE.052.BD.FE - Opere da fabbro

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								38 409,33
E.30.03	OPERE EDILI								
15	CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
E.30.03.b	MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI COMPOSTI SALDATI in profilati laminati in acciaio S 275 JR in profilati laminati in acciaio S 275 JR								
	Vedi elaborato PW-1-E-R-FE-093-0001-SX-30-V2								
	PENSILINA TIPO A1 (27 moduli)								
	Peso pensilina (a modulo 82.597 kg)		27,000			82,597	2 230,119		
	maggiorazione 5% per unioni bullonate e tirafondi		0,050			2 230,119	111,506		
	Totale	kg					2 341,625	5,26	12 316,95
E.30.23	OPERE EDILI								
16	CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
E.30.23.b	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE								
	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di strutture leggere								
	Vedi elaborato PW-1-E-R-FE-093-0001-SX-30-V2								
	PENSILINA TIPO A1 (27 moduli)								
	Vedi art. E.30.03.b								
	Totale	kg	2 341,625				2 341,625		
E.30.17	OPERE EDILI								
17	CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
E.30.17.00	MANO DI FONDO ANTIRUGGINE								
	MANO FONDO ANTIRUGGINE								
	Vedi elaborato PW-1-E-R-FE-093-0001-SX-30-V2								
	PENSILINA TIPO A1 (27 moduli)							1,25	2 927,03
	A RIPORTARE								53 653,31

COMPUTO METRICO PE VALIDATO - FERMATA MUNICIPIO RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.D - Progetto Definitivo

PW.1.D.R - RUSTICI

PW.1.D.R.FE - Pensiline fermate di linea

PW.1.D.R.FE.052 - fermata Municipio Rubano

PW.1.D.R.FE.052.BD - binario dispari - da Vigonza a Rubano

PW.1.D.R.FE.052.BD.FE - Opere da fabbro

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
E.30.21 18 E.30.21.00	Vedi art. E.30.03.b								53 653,31
	Totale	kg	2 341,625				2 341,625	0,48	1 123,98
							2 341,625		
	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI MANO INTERMEDIA DI EPOSSIVINILICO MANO INTERMEDIA DI EPOSSIVINILICO.								
E.30.22 19 E.30.22.00	Vedi elaborato PW-1-E-R-FE-093-0001-SX-30-V2 PENSILINA TIPO A1 (27 moduli) Vedi art. E.30.03.b								
	Totale	kg	2 341,625				2 341,625	0,60	1 404,98
							2 341,625		
	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI SECONDA MANO A FINIRE DI EPOSSIVINILICO O POLIURETANICO SECONDA MANO A FINIRE DI EPOSSIVINILICO O POLIURETANICO.								
	Vedi elaborato PW-1-E-R-FE-093-0001-SX-30-V2 PENSILINA TIPO A1 (27 moduli) Vedi art. E.30.03.b								
	Totale	kg	2 341,625				2 341,625	0,89	2 084,05
							2 341,625		
A RIPORTARE									58 266,32

COMPUTO METRICO PE VALIDATO - FERMATA MUNICIPIO RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
 PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
 PW.1.D - Progetto Definitivo
 PW.1.D.R - RUSTICI
 PW.1.D.R.FE - Pensiline fermate di linea
 PW.1.D.R.FE.052 - fermata Municipio Rubano
 PW.1.D.R.FE.052.BD - binario dispari - da Vigonza a Rubano
 PW.1.D.R.FE.052.BD.MT - Movimenti terra e demolizioni

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
E.02.04	OPERE EDILI								58 266,32
20	SCAVI								
E.02.04.a	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA								
	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Per profondità di scavo fino a 4.00 m								
	Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0001-SX-30-V2 e PW-1-E-R-FE-093-0008-SV-30-V1								
	PENSILINA TIPO A1								
	Totale	m³		31,450	3,700	1,100	128,002	12,27	1 570,58
E.41.15	OPERE EDILI								
21	OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 2								
E.41.15.00	SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A QUALSIASI TIPO DI SBANCAMENTO MECCANICO ESEGUITO IN PROSSIMITÀ O SUPERIO								
	SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A QUALSIASI TIPO DI SBANCAMENTO MECCANICO ESEGUITO IN PROSSIMITÀ O SUPERIO								
	Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0001-SX-30-V2 e PW-1-E-R-FE-093-0008-SV-30-V1								
	PENSILINA TIPO A1								
	Vedi art. E.02.04.a		128,002				128,002	1,90	243,20
	Totale	m³					128,002		
E.03.09	OPERE EDILI								
22	REINTERRI								
E.03.09.00	FORNITURA E STESA DEL MATERIALE PER FONDAZIONE STRADALE APPARTENETE AI GRUPPI A1, A2-3, A2-4, A3								
	FORNITURA E STESA DI MATERIALE PER FONDAZIONE STRADALE APPARTENENTE AI GRUPPI (A1, A2-3, A2-4, A3)								
	Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0001-SX-30-V2 e PW-1-E-R-FE-093-0008-SV-30-V1								
	PENSILINA TIPO A1								
	Vedi art. E.02.04.a scavo		128,002				128,002		
	A RIPORTARE								60 080,10

COMPUTO METRICO PE VALIDATO - FERMATA MUNICIPIO RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.D - Progetto Definitivo

PW.1.D.R - RUSTICI

PW.1.D.R.FE - Pensiline fermate di linea

PW.1.D.R.FE.052 - fermata Municipio Rubano

PW.1.D.R.FE.052.BD - binario dispari - da Vigonza a Rubano

PW.1.D.R.FE.052.BD.MT - Movimenti terra e demolizioni

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								60 080,10
	A dedurre								
	Ingombro magrone			29,650	1,900	0,100	-5,634		
	Ingombro platea di fondazione			29,450	1,700	0,600	-30,039		
	Ingombro trave continua			28,850	0,500	0,400	-5,770		
	Totale	m³					86,559	34,72	3 005,33
E.06.05	OPERE EDILI								
	TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
23	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE								
E.06.05.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE								
	Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0001-SX-30-V2 e PW-1-E-R-FE-093-0008-SV-30-V1								
	PENSILINA TIPO A1								
	Distanza discarica 40 km, peso terreno 1.80		128,002		40,000	1,800	9 216,144		
	Totale	t x km					9 216,144	0,23	2 119,71
E.06.07	OPERE EDILI								
	TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
24	INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA DEMOLIZIONE								
E.06.07.g	Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna B del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1)								
	Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0001-SX-30-V2 e PW-1-E-R-FE-093-0008-SV-30-V1								
	PENSILINA TIPO A1								
	Vedi art. E.02.04.a		128,002				128,002		
	Totale	m³					128,002	25,77	3 298,61
	A RIPORTARE								68 503,75

COMPUTO METRICO PE VALIDATO - FERMATA MUNICIPIO RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
 PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
 PW.1.D - Progetto Definitivo
 PW.1.D.R - RUSTICI
 PW.1.D.R.FE - Pensiline fermate di linea
 PW.1.D.R.FE.052 - fermata Municipio Rubano
 PW.1.D.R.FE.052.BP - binario pari - da Rubano a Vigonza
 PW.1.D.R.FE.052.BP.CA - Opere in cemento armato

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
E.08.01	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO – CASSERI CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C16/20								68 503,75
25 E.08.01.c	Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0001-SX-30-V2 e PW-1-E-R-FE-093-0008-SV-30-V1 PENSILINA TIPO A1 Magrone			29,650	1,900	0,100	5,634	117,50	662,00
	Totale	m³					5,634		
E.08.02	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO – CASSERI CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 28/35							141,94	5 082,73
26 E.08.02.f	Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0001-SX-30-V2 e PW-1-E-R-FE-093-0008-SV-30-V1 PENSILINA TIPO A1 Platea di fondazione Trave continua			29,450	1,700	0,600	30,039		
				28,850	0,500	0,400	5,770		
	Totale	m³					35,809		
C.02.20	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CALCESTRUZZI SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Aumento dalla classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S3 /semifluida) a S4 (fluida)								
27 C.02.20.a	Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0001-SX-30-V2 e PW-1-E-R-FE-093-0008-SV-30-V1 PENSILINA TIPO A1 Vedi art. E.08.02.e		35,809				35,809		
	A RIPORTARE								74 248,48

COMPUTO METRICO PE VALIDATO - FERMATA MUNICIPIO RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
 PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
 PW.1.D - Progetto Definitivo
 PW.1.D.R - RUSTICI
 PW.1.D.R.FE - Pensiline fermate di linea
 PW.1.D.R.FE.052 - fermata Municipio Rubano
 PW.1.D.R.FE.052.BP - binario pari - da Rubano a Vigonza
 PW.1.D.R.FE.052.BP.CA - Opere in cemento armato

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
E.08.03 28 E.08.03.00	RIPORTO Totale OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO – CASSERI POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA	m³					35,809	4,38	74 248,48 156,84
	Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0001-SX-30-V2 e PW-1-E-R-FE-093-0008-SV-30-V1 PENSILINA TIPO A1 Vedi art. E.08.02.e Totale	m³	35,809				35,809 35,809	17,93	642,06
E.08.04 29 E.08.04.00	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO – CASSERI ACCIAIO IN BARRE tipo B450C ACCIAIO IN BARRE tipo B450C								
	Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0001-SX-30-V2 e PW-1-E-R-FE-093-0008-SV-30-V1								
	PENSILINA TIPO A1								
	Distinta								
	Longitudinali								
	4 diam. 16 mm, Lungh. 9.00 m		4,000	9,000		1,578	56,808		
	5 diam. 16 mm, Lungh. 12.00 m		5,000	12,000		1,578	94,680		
	2 diam. 12 mm, Lungh. 6.77 m		2,000	6,770		0,887	12,010		
	7 diam. 16 mm, Lungh. 7.77 m		7,000	7,770		1,578	85,827		
	4 diam. 16 mm, Lungh. 12.00 m		4,000	12,000		1,578	75,744		
	5 diam. 16 mm, Lungh. 12.00 m		5,000	12,000		1,578	94,680		
	2 diam. 12 mm, Lungh. 12.00 m		2,000	12,000		0,887	21,288		
	11 diam. 16 mm, Lungh. 12.00 m		11,000	12,000		1,578	208,296		
	A RIPORTARE								75 047,38

COMPUTO METRICO PE VALIDATO - FERMATA MUNICIPIO RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.R - RUSTICI
PW.1.D.R.FE - Pensiline fermate di linea
PW.1.D.R.FE.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.R.FE.052.BP - binario pari - da Rubano a Vigonza
PW.1.D.R.FE.052.BP.CA - Opere in cemento armato

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
E.08.06 30 E.08.06.a	RIPORTO	kg							75 047,38
	4 diam. 16 mm, Lungh. 10.77 m		4,000	10,770		1,578	67,980		
	5 diam. 16 mm, Lungh. 7.77 m		5,000	7,770		1,578	61,305		
	2 diam. 12 mm, Lungh. 12.00 m		2,000	12,000		0,887	21,288		
	11 diam. 16 mm, Lungh. 12.00 m		11,000	12,000		1,578	208,296		
	Trasversali								
	170 diam. 12 mm, Lungh. 2.02 m		170,000	2,020		0,887	304,596		
	170 diam. 12 mm, Lungh. 3.06 m		170,000	3,060		0,887	461,417		
	2 diam. 12 mm, Lungh. 2.02 m		2,000	2,020		0,887	3,583		
	Staffe 165 diam. 8 mm, Lungh. 2.84 m		165,000	2,840		0,395	185,097		
	Totale	m²					1 962,895	1,96	3 847,27
	OPERE EDILI								
	CALCESTRUZZI - ACCIAIO – CASSERI								
	CASSEFORME IN LEGNAME								
	CASSEFORME IN LEGNAME per opere in fondazione poste in opera piane								
	Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0001-SX-30-V2 e PW-1-E-R-FE-093-0008-SV-30-V1								
	PENSILINA TIPO A1								
	Platea di fondazione			62,300		0,600	37,380		
	Trave continua			58,700		0,400	23,480		
	Totale						60,860	24,08	1 465,51
	A RIPORTARE								80 360,16

COMPUTO METRICO PE VALIDATO - FERMATA MUNICIPIO RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.R - RUSTICI
PW.1.D.R.FE - Pensiline fermate di linea
PW.1.D.R.FE.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.R.FE.052.BP - binario pari - da Rubano a Vigonza
PW.1.D.R.FE.052.BP.FE - Opere da fabbro

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								80 360,16
E.30.03	OPERE EDILI								
31	CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
E.30.03.b	MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI COMPOSTI SALDATI in profilati laminati in acciaio S 275 JR in profilati laminati in acciaio S 275 JR								
	Vedi elaborato PW-1-E-R-FE-093-0001-SX-30-V2								
	PENSILINA TIPO A1 (27 moduli)								
	Peso pensilina (a modulo 82.597 kg)		27,000			82,597	2 230,119		
	maggiorazione 5% per unioni bullonate e tirafondi		0,050			2 230,119	111,506		
	Totale	kg					2 341,625	5,26	12 316,95
E.30.23	OPERE EDILI								
32	CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
E.30.23.b	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE								
	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di strutture leggere								
	Vedi elaborato PW-1-E-R-FE-093-0001-SX-30-V2								
	PENSILINA TIPO A1 (27 moduli)								
	Vedi art. E.30.03.b								
	Totale	kg	2 341,625				2 341,625		
E.30.17	OPERE EDILI								
33	CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
E.30.17.00	MANO DI FONDO ANTIRUGGINE								
	MANO FONDO ANTIRUGGINE								
	Vedi elaborato PW-1-E-R-FE-093-0001-SX-30-V2								
	PENSILINA TIPO A1 (27 moduli)							1,25	2 927,03
	A RIPORTARE								95 604,14

COMPUTO METRICO PE VALIDATO - FERMATA MUNICIPIO RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
 PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
 PW.1.D - Progetto Definitivo
 PW.1.D.R - RUSTICI
 PW.1.D.R.FE - Pensiline fermate di linea
 PW.1.D.R.FE.052 - fermata Municipio Rubano
 PW.1.D.R.FE.052.BP - binario pari - da Rubano a Vigonza
 PW.1.D.R.FE.052.BP.FE - Opere da fabbro

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.				
E.30.21 34 E.30.21.00	Vedi art. E.30.03.b RIPORTO	kg	2 341,625					0,48	95 604,14	
	Totale						2 341,625			
									2 341,625	
E.30.22 35 E.30.22.00	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI MANO INTERMEDIA DI EPOSSIVINILICO MANO INTERMEDIA DI EPOSSIVINILICO. Vedi elaborato PW-1-E-R-FE-093-0001-SX-30-V2 PENSILINA TIPO A1 (27 moduli) Vedi art. E.30.03.b Totale	kg	2 341,625					0,60		
							2 341,625			
									2 341,625	
	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI SECONDA MANO A FINIRE DI EPOSSIVINILICO O POLIURETANICO SECONDA MANO A FINIRE DI EPOSSIVINILICO O POLIURETANICO. Vedi elaborato PW-1-E-R-FE-093-0001-SX-30-V2 PENSILINA TIPO A1 (27 moduli) Vedi art. E.30.03.b Totale	kg	2 341,625					0,89		
							2 341,625			
									2 341,625	
	A RIPORTARE								100 217,15	

COMPUTO METRICO PE VALIDATO - FERMATA MUNICIPIO RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
 PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
 PW.1.D - Progetto Definitivo
 PW.1.D.R - RUSTICI
 PW.1.D.R.FE - Pensiline fermate di linea
 PW.1.D.R.FE.052 - fermata Municipio Rubano
 PW.1.D.R.FE.052.BP - binario pari - da Rubano a Vigonza
 PW.1.D.R.FE.052.BP.MT - Movimenti terra e demolizioni

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
E.02.04	OPERE EDILI								100 217,15
36	SCAVI								
E.02.04.a	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Per profondità di scavo fino a 4.00 m Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0001-SX-30-V2 e PW-1-E-R-FE-093-0008-SV-30-V1 PENSILINA TIPO A1								
	Totale	m³		31,450	3,700	1,100	128,002		
E.41.15	OPERE EDILI							12,27	1 570,58
37	OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 2								
E.41.15.00	SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A QUALSIASI TIPO DI SBANCAMENTO MECCANICO ESEGUITO IN PROSSIMITÀ O SUPERIO SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A QUALSIASI TIPO DI SBANCAMENTO MECCANICO ESEGUITO IN PROSSIMITÀ O SUPERIO Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0001-SX-30-V2 e PW-1-E-R-FE-093-0008-SV-30-V1 PENSILINA TIPO A1 Vedi art. E.02.04.a								
	Totale	m³	128,002				128,002		
E.03.09	OPERE EDILI							1,90	243,20
38	REINTERRI								
E.03.09.00	FORNITURA E STESA DEL MATERIALE PER FONDAZIONE STRADALE APPARTENETE AI GRUPPI A1, A2-3, A2-4, A3 FORNITURA E STESA DI MATERIALE PER FONDAZIONE STRADALE APPARTENENTE AI GRUPPI (A1, A2-3, A2-4, A3) Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0001-SX-30-V2 e PW-1-E-R-FE-093-0008-SV-30-V1 PENSILINA TIPO A1 Vedi art. E.02.04.a scavo								
	A RIPORTARE		128,002				128,002		102 030,93

COMPUTO METRICO PE VALIDATO - FERMATA MUNICIPIO RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
 PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
 PW.1.D - Progetto Definitivo
 PW.1.D.R - RUSTICI
 PW.1.D.R.FE - Pensiline fermate di linea
 PW.1.D.R.FE.052 - fermata Municipio Rubano
 PW.1.D.R.FE.052.BP - binario pari - da Rubano a Vigonza
 PW.1.D.R.FE.052.BP.MT - Movimenti terra e demolizioni

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								102 030,93
	A dedurre								
	Ingombro magrone			29,650	1,900	0,100	-5,634		
	Ingombro platea di fondazione			29,450	1,700	0,600	-30,039		
	Ingombro trave continua			28,850	0,500	0,400	-5,770		
	Totale	m³					86,559	34,72	3 005,33
E.06.05	OPERE EDILI								
	TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
39	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE								
E.06.05.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE								
	Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0001-SX-30-V2 e PW-1-E-R-FE-093-0008-SV-30-V1								
	PENSILINA TIPO A1								
	Distanza discarica 40 km, peso terreno 1.80		128,002		40,000	1,800	9 216,144		
	Totale	t x km					9 216,144	0,23	2 119,71
E.06.07	OPERE EDILI								
	TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
40	INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA DEMOLIZIONE								
E.06.07.g	Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna B del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1)								
	Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0001-SX-30-V2 e PW-1-E-R-FE-093-0008-SV-30-V1								
	PENSILINA TIPO A1								
	Vedi art. E.02.04.a		128,002				128,002		
	Totale	m³					128,002	25,77	3 298,61
	A RIPORTARE								110 454,58

COMPUTO METRICO PE VALIDATO - FERMATA MUNICIPIO RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
 PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
 PW.1.D - Progetto Definitivo
 PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
 PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
 PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
 PW.1.D.S.VI.052.BD - Binario dispari - da Vigonza a Rubano
 PW.1.D.S.VI.052.BD.AU - Elementi di arredo urbano

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1C.22.080.0030	OPERE COMPIUTE OPERE DA FABBRO FERRAMENTA - MANUFATTI VARI - CORRIMANI Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiera pre.....iegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in lega di alluminio preverniciato								110 454,58
41 1C.22.080.0030.b.var	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1 Pensilina tipo A - A1 Rivestimento in alluminio di colonne e sbalzi, peso modulo 28.55 kg Copertura pannelli in lamiera di alluminio, peso modulo 19.37 kg		28,000 27,000			28,550 19,370	799,400 522,990		
	Totale	kg					1 322,390	16,77	22 176,48
42 1C.22.080.0030.c.var	- in acciaio inox AISI 304 Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1 Pensilina tipo A - A1 Appoggio ischiatico, peso modulo 11.21 kg		27,000			11,210	302,670		
	Totale	kg					302,670	19,58	5 926,28
1C.22.080	OPERE COMPIUTE OPERE DA FABBRO FERRAMENTA - MANUFATTI VARI - CORRIMANI								
43 1C.22.080.0010	Piccola ferramenta per telai, chiusure, sostegni, rinforzi e simili, con l'impiego di profilati, lamiera, tubi di ferro,....., sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di antiruggine, assistenze murarie e piani di lavoro interni Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1 Viteria generale					30,000	30,000		
	A RIPORTARE								138 557,34

COMPUTO METRICO PE VALIDATO - FERMATA MUNICIPIO RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
 PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
 PW.1.D - Progetto Definitivo
 PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
 PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
 PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
 PW.1.D.S.VI.052.BD - Binario dispari - da Vigonza a Rubano
 PW.1.D.S.VI.052.BD.AU - Elementi di arredo urbano

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								
	Totale	kg					30,000	6,66	138 557,34
E.24.06	OPERE EDILI								199,80
	VETRI								
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO STRATIFICATO								
44	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO STRATIFICATO antivandalismo 5+5 mm								
E.24.06.e	PVB 1.52								
	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
	Pensilina tipo A - A1								
	Pannelli vetrati								
	Totale	m²	22,000		0,950	1,860	38,874	121,01	4 704,14
F.10.14	OPERE STRADALI								
	DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI								
	POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO								
45	POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 40x40x40 (h) cm								
F.10.14.a	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
	pozzetto								
	Totale	Cadauno	4,000				4,000	92,35	369,40
F.10.29	OPERE STRADALI								
	DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI								
	CHIUSINO PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO COMPLETO DI CONTROTELAIO CLASSE D								
46	CHIUSINO PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO COMPLETO DI CONTROTELAIO CLASSE D -								
F.10.29.a	PER POZZETTO DIMENSIONI INTERNE 40x40 cm								
	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
	chiusino pozzetto								
	Totale	Cadauno	4,000				4,000	196,94	787,76
H.02.39	OPERE FOGNARIE								
	A RIPORTARE								144 618,44

COMPUTO METRICO PE VALIDATO - FERMATA MUNICIPIO RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.D - Progetto Definitivo

PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano

PW.1.D.S.VI.052.BD - Binario dispari - da Vigonza a Rubano

PW.1.D.S.VI.052.BD.AU - Elementi di arredo urbano

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								144 618,44
47 H.02.39.a	TUBAZIONI FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC-U A TRIPLO STRATO CLASSE SN 8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 8 diametro esterno 110 mm Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1 condotta di raccordo								
	Totale	m	4,000	3,000			12,000		
16.P04.A05	Impianti tranviari INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RINNOVO E RIPRISTINO DI BANCHINE, ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI FERMATA DELLA RETE AUTOTRANVIARIA GTT Prezzi						12,000	14,82	177,84
48 16.P04.A05.170	'FORNITURA E POSA PANNELLO INFORMATIVO PER PENSILINE TIPO "C" Costituito da profili in alluminio naturale che opportunam ... 109) con scritte nere (dim mm 135 x 1440). Il pannello potrà subire leggere modifiche secondo le indicazioni della D.L. Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1 Pensilina tipo A - A1 Pannello informativo								
	Totale	cad	2,000				2,000		
49 16.P04.A05.140	'FORNITURA DI CASSONETTO PUBBLICITARIO PER PENSILINE TIPO "F" Fornitura ... istenti, ed avranno nella parte inferiore e superiore un profilo a sezione rettangolare per il fissaggio alla pensilina. Pensilina tipo A - A1 Bacheca informativa							200,65	401,30
	Totale	cad	3,000				3,000		
50 BA.PR.B.3101.C	Fornitura e posa in opera di mappa tattile per non vedenti, costituita da una lastra in alluminio monoblocco verniciato con grafica a rilievo, testo nero in BRAILLE spessore 0,9 mm, dimensioni di mm 600x400 mm Pensilina tipo A - A1							1 195,43	3 586,29
	A RIPIANTARE								148 783,87

COMPUTO METRICO PE VALIDATO - FERMATA MUNICIPIO RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
 PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
 PW.1.D - Progetto Definitivo
 PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
 PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
 PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
 PW.1.D.S.VI.052.BD - Binario dispari - da Vigonza a Rubano
 PW.1.D.S.VI.052.BD.AU - Elementi di arredo urbano

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
51 Var.BA.PR.B.3106.C	RIPORTO	Cadauno	1,000				1,000	1 737,19	148 783,87
	Totale						1,000		1 737,19
	Fornitura e posa in opera di leggìo in acciaio inox per mappa tattile, per mappa tattile 600x400 mm.								
	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
F.08.01	Pensilina tipo A - A1	Cadauno	1,000				1,000	817,81	817,81
	Leggìo per mappa tattile esterna alla pensilina						1,000		
	Totale								
	OPERE STRADALI								
52 F.08.01.b	MANUFATTI FERROSI E LEGHE								
	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO								
	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO - PER RINGHIERE, PARAPETTI ED ALTRI								
	MANUFATTI PESANTI								
	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
	Banchina pensilina								
	Parte fissa - struttura parapetto vetrato - corpo fisso, peso 30 kg/m						48,000		
	Parte fissa - struttura parapetto vetrato - corpo fisso, peso 30 kg/m						36,000		
	Rampe - struttura parapetto vetrato - corpo fisso, peso 30 kg/m	kg	2,000	1,600	5,000		150,000	2,25	616,50
	Cestino portarifiuti peso 20 kg/cad.						40,000		
	Totale						274,000		
	OPERE EDILI								
53 E.30.23.d	CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE								
	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di lamiere e tubi leggeri								
	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
	Banchina pensilina								
	A RIPORTARE								151 955,37

COMPUTO METRICO PE VALIDATO - FERMATA MUNICIPIO RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
 PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
 PW.1.D - Progetto Definitivo
 PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
 PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
 PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
 PW.1.D.S.VI.052.BD - Binario dispari - da Vigonza a Rubano
 PW.1.D.S.VI.052.BD.AU - Elementi di arredo urbano

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								151 955,37
	Parte fissa - struttura parapetto vetrato - corpo fisso, peso 30 kg/m			1,600		30,000	48,000		
	Parte fissa - struttura parapetto vetrato - corpo fisso, peso 30 kg/m			1,200		30,000	36,000		
	Rampe - struttura parapetto vetrato - corpo fisso, peso 30 kg/m			5,000		30,000	150,000		
	Cestino portarifiuti peso 20 kg/cad.					20,000	40,000		
	Totale	kg	2,000				274,000	1,34	367,16
1C.24.340.0010	OPERE COMPIUTE								
	OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE								
	VERNICIATURE DI FINITURA SU METALLI								
	Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di:								
54	- smalto alchidico-uretanico brillante per ambienti aggressivi (p.s.1,20 kg/l - resa 0,055 l/m² per una mano)								
1C.24.340.0010.d	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
	Banchina pensilina								
	Parte fissa - struttura parapetto vetrato - 0.50 m2/ml di parapetto			1,600		0,500	0,800		
	Parte fissa - struttura parapetto vetrato - 0.50 m2/ml di parapetto			1,200		0,500	0,600		
	Rampe - struttura parapetto vetrato - 0.50 m2/ml di parapetto			5,000		0,500	2,500		
	Cestino portarifiuti, 1.5 m2/cad.					1,500	3,000		
	Totale	m²	2,000				6,900	9,54	65,83
E.24.06	OPERE EDILI								
	VETRI								
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO STRATIFICATO								
55	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO STRATIFICATO antivandalismo 5+5 mm								
E.24.06.e	PVB 1.52								
	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
	Banchina pensilina								
	Parte fissa - vetro parapetto			1,400		0,860	1,204		
	A RIPORTARE								152 388,36

COMPUTO METRICO PE VALIDATO - FERMATA MUNICIPIO RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
 PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
 PW.1.D - Progetto Definitivo
 PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
 PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
 PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
 PW.1.D.S.VI.052.BD - Binario dispari - da Vigonza a Rubano
 PW.1.D.S.VI.052.BD.AU - Elementi di arredo urbano

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1U.05.150.0050	Parte fissa - vetro parapetto	m ²	4,000	1,000		0,860	0,860	121,01	152 388,36
	Rampe - vetro parapetto dim. 1.00 x 0.86 m a pannello						0,860		3,440
	Totale						5,504		666,04
	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE								
56 1U.05.150.0050.a	SEGNALETICA STRADALE	m ²	2,000	0,950		0,150	2,000	183,38	680,34
	SEGNALETICA VERTICALE								
	Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scotolato spess. 2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 1								
	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
1U.05.220.0010	Cartellonistica	m ²	12,000	0,950		0,150	1,710	183,38	680,34
	Cartello nome fermata dim. 0.95 x 0.15 m						3,710		
	Totale								
	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE								
57 1U.05.220.0010.a	SEGNALETICA STRADALE	Cadauno	2,000				2,000	79,68	159,36
	SOSTEGNI E SBRACCI IN OPERA								
	Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino, la posa del palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta: - palo antirotazione diametro 48 mm								
	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
1U.05.310	Cartellonistica, palo	Cadauno	2,000				2,000	79,68	159,36
	Totale						2,000		
	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE								
	SEGNALETICA STRADALE								
	SOLA POSA SEGNALE								
	A RIPORTARE								153 894,10

COMPUTO METRICO PE VALIDATO - FERMATA MUNICIPIO RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BD - Binario dispari - da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BD.AU - Elementi di arredo urbano

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
58 1U.05.310.0020	RIPORTO Posa in opera di segnali e targhe di qualsiasi superficie e dimensione, su sostegno diverso dal portale, compreso ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1 Cartellonistica, posa Cartello nome fermata dim. 0.95 x 0.15 m, posa Totale	Cadauno	2,000 12,000				2,000 12,000 14,000	24,79	153 894,10 347,06
F.08.01	OPERE STRADALI MANUFATTI FERROSI E LEGHE FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO								
59 F.08.01.b	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO - PER RINGHIERE, PARAPETTI ED ALTRI MANUFATTI PESANTI Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1 Transenne peso 35 kg/m Totale	kg	2,000	1,100		35,000	77,000 77,000	2,25	173,25
E.30.23	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
60 E.30.23.d	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di lamiere e tubi leggeri Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1 Zincatura transenne Vedi art. F.08.01.b Totale	kg	77,000				77,000 77,000	1,34	103,18
	A RIPORTARE								154 517,59

COMPUTO METRICO PE VALIDATO - FERMATA MUNICIPIO RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
 PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
 PW.1.D - Progetto Definitivo
 PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
 PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
 PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
 PW.1.D.S.VI.052.BD - Binario dispari - da Vigonza a Rubano
 PW.1.D.S.VI.052.BD.BF - Banchina di fermata

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
F.11.01	OPERE STRADALI								154 517,59
61	LAVORI VARI								
F.11.01.e	CORDONATE								
	CORDONATE - TIPO PESANTE PER SPARTITRAFFICO								
	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-V1								
	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
	Banchina tipo A, lunghezza 37 m, larghezza 2.50 m								
	Cordolo cls - corpo fisso								
				66,100			66,100		
	Totale	m					66,100	53,32	3 524,45
62	CORDONATE - TIPO PESANTE PER SPARTITRAFFICO								
F.11.01.e	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-V1								
	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
	Banchina tipo A, lunghezza 37 m, larghezza 2.50 m								
	Cordolo cls - corpo discendente								
			2,000	5,000			10,000		
	Totale	m					10,000	53,32	533,20
F.03.09	OPERE STRADALI								
	SBANCAMENTI E SCAVI								
	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA								
63	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA - FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml								
F.03.09.a	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-V1								
	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
	Banchina tipo A, lunghezza 37 m, larghezza 2.50 m								
	scavo per pavimentazione - corpo fisso								
				31,800	2,100	0,260	17,363		
	A RIPORTARE								158 575,24

COMPUTO METRICO PE VALIDATO - FERMATA MUNICIPIO RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BD - Binario dispari - da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BD.BF - Banchina di fermata

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
64 F.03.09.a	RIPORTO	m³					17,363	10,02	158 575,24
	Totale								173,98
	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA - FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml								
	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-V1								
	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
E.41.15	Banchina tipo A, lunghezza 37 m, larghezza 2.50 m	m³	3,000	3,800	0,400	0,260		10,02	46,00
	scavo per pavimentazione - corpo discendente						2,555		
	percorsi tattili fuori banchina						0,850		
							1,186		
	Totale						4,591		
65 E.41.15.00	OPERE EDILI	m³	17,363					1,90	41,71
	OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 2								
	SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A QUALSIASI TIPO DI SBANCAMENTO MECCANICO ESEGUITO IN PROSSIMITA' O SUPERIO								
	SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A QUALSIASI TIPO DI SBANCAMENTO MECCANICO ESEGUITO IN PROSSIMITA' O SUPERIO								
	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-V1								
E.06.07	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1	m³	4,591						
	Banchina tipo A, lunghezza 37 m, larghezza 2.50 m								
	assistenza archeologica allo scavo								
							21,954		
	Totale								
66 E.06.07.g	OPERE EDILI	m³							
	TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
	INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA DEMOLIZIONE								
	Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna B del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1)								
A RIPORTARE									158 836,93

COMPUTO METRICO PE VALIDATO - FERMATA MUNICIPIO RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
 PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
 PW.1.D - Progetto Definitivo
 PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
 PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
 PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
 PW.1.D.S.VI.052.BD - Binario dispari - da Vigonza a Rubano
 PW.1.D.S.VI.052.BD.BF - Banchina di fermata

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
E.06.05 67 E.06.05.00	RIPORTO	m³							158 836,93
	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-V1								
	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
	Banchina tipo A, lunghezza 37 m, larghezza 2.50 m oneri di discarica scavo		17,363 4,591				17,363 4,591		
	Totale						21,954	25,77	565,75
M.01.63 68 M.01.63.07	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km							
	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-V1								
	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
	Banchina tipo A, lunghezza 37 m, larghezza 2.50 m Distanza discarica 40 km, peso terreno 1.8 ton/mc		17,363 4,591	40,000 40,000		1,800 1,800	1 250,136 330,552		
	Totale						1 580,688	0,23	363,56
	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. TUBAZIONE CORRUGATA TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=63mm esterno, D=50,6 mm interno	m							
	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-V1								
	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
	Banchina tipo A, lunghezza 37 m, larghezza 2.50 m cavidotti impiantistici			40,000	2,000		80,000 80,000	8,06	644,80
	Totale								
	A RIPORTARE								160 411,04

COMPUTO METRICO PE VALIDATO - FERMATA MUNICIPIO RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BD - Binario dispari - da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BD.BF - Banchina di fermata

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
F.05.10	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 30 MPa C25/30 Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-V1 Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1 Banchina tipo A, lunghezza 37 m, larghezza 2.50 m sottofondo pav. porfido - corpo fisso A dedurre percorsi tattili fine banchina/inizio rampa percorsi tattili fine banchina gialli mattonelle gialle percorsi tattili								160 411,04
69 F.05.10.c				31,800	2,100	0,100	6,678		
				1,700	0,400	0,100	-0,068		
				1,700	0,600	0,100	-0,102		
				31,350	0,400	0,100	-1,254		
				1,600	0,400	0,100	-0,064		
	Totale	m³					5,190	159,37	827,13
F.05.31	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA - TIPO B450C Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-V1 Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1 Banchina tipo A, lunghezza 37 m, larghezza 2.50 m sottofondo pav. porfido - corpo fisso A dedurre percorsi tattili fine banchina/inizio rampa percorsi tattili fine banchina gialli								
70 F.05.31.c				31,800	2,100	4,080	272,462		
				1,700	0,400	4,080	-2,774		
				1,700	0,600	4,080	-4,162		
	A RIPORTARE								161 238,17

COMPUTO METRICO PE VALIDATO - FERMATA MUNICIPIO RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
 PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
 PW.1.D - Progetto Definitivo
 PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
 PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
 PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
 PW.1.D.S.VI.052.BD - Binario dispari - da Vigonza a Rubano
 PW.1.D.S.VI.052.BD.BF - Banchina di fermata

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
F.05.10	mattonelle gialle	kg		31,350	0,400	4,080	-51,163	2,06	161 238,17
	percorsi tattili			1,600	0,400	4,080	-2,611		
	Totale						211,752		436,21
	OPERE STRADALI								
71 F.05.10.c	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.	m³	3,000	3,800	0,400	0,100	0,456	159,37	225,67
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.								
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 30 MPa C25/30								
	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-V1								
	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
	Banchina tipo A, lunghezza 37 m, larghezza 2.50 m								
	sottofondo pav. porfido - corpo discendente			4,750	1,965	0,100	0,933		
	A dedurre								
	percorsi tattili			5,000	0,600	0,100	-0,300		
	A sommare								
F.05.31	percorsi tattili fuori banchina			5,450	0,600	0,100	0,327	159,37	225,67
	Totale						1,416		
	OPERE STRADALI								
	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
72 F.05.31.c	RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA	m³	3,000	3,800	0,400	0,100	0,456	159,37	225,67
	RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA - TIPO B450C								
	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-V1								
	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
	Banchina tipo A, lunghezza 37 m, larghezza 2.50 m								
	Rete pav. porfido - corpo discendente	m³	3,000	3,800	0,400	0,100	0,456	159,37	225,67
	Totale								
	A RIPORTARE								161 900,05

COMPUTO METRICO PE VALIDATO - FERMATA MUNICIPIO RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
 PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
 PW.1.D - Progetto Definitivo
 PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
 PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
 PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
 PW.1.D.S.VI.052.BD - Binario dispari - da Vigonza a Rubano
 PW.1.D.S.VI.052.BD.BF - Banchina di fermata

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								161 900,05
	A dedurre								
	percorsi tattili			5,000	0,600	4,080	-12,240		
	A sommare								
	percorsi tattili fuori banchina			5,450	0,600	4,080	13,342		
			3,000	3,800	0,400	4,080	18,605		
	Totale	kg					57,789	2,06	119,05
F.05.10	OPERE STRADALI								
	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
73	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.								
F.05.10.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 30 MPa C25/30								
	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-V1								
	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
	Banchina tipo A, lunghezza 37 m, larghezza 2.50 m								
	sottofondo pav. IPO - corpo fisso								
	percorsi tattili fine banchina/inizio rampa			1,700	0,400	0,250	0,170		
	percorsi tattili fine banchina gialli			1,700	0,600	0,250	0,255		
	mattonelle gialle			31,350	0,400	0,250	3,135		
	percorsi tattili			1,600	0,400	0,250	0,160		
	Totale	m³					3,720	159,37	592,86
F.05.31	OPERE STRADALI								
	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
74	RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA								
F.05.31.c	RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA - TIPO B450C								
	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-V1								
	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
	A RIPORTARE								162 611,96

COMPUTO METRICO PE VALIDATO - FERMATA MUNICIPIO RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
 PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
 PW.1.D - Progetto Definitivo
 PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
 PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
 PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
 PW.1.D.S.VI.052.BD - Binario dispari - da Vigonza a Rubano
 PW.1.D.S.VI.052.BD.BF - Banchina di fermata

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO Banchina tipo A, lunghezza 37 m, larghezza 2.50 m Rete pav. IPO - corpo fisso percorsi tattili fine banchina/inizio rampa percorsi tattili fine banchina gialli mattonelle gialle percorsi tattili Totale	kg							162 611,96
				1,700	0,400	4,080	2,774		
				1,700	0,600	4,080	4,162		
				31,350	0,400	4,080	51,163		
				1,600	0,400	4,080	2,611		
F.05.10							60,710	2,06	125,06
75	OPERE STRADALI								
F.05.10.c	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.								
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 30 MPa C25/30								
	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-V1								
	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
	Banchina tipo A, lunghezza 37 m, larghezza 2.50 m								
	sottofondo pav. IPO - corpo discendente								
	percorsi tattili			5,000	0,600	0,250	0,750		
	percorsi tattili fuori banchina			5,450	0,600	0,250	0,818		
			3,000	3,800	0,400	0,250	1,140		
F.05.31	Totale	m³					2,708	159,37	431,57
76	OPERE STRADALI								
F.05.31.c	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
	RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA								
	RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA - TIPO B450C								
	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-V1								
	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
	A RIPORTARE								163 168,59

COMPUTO METRICO PE VALIDATO - FERMATA MUNICIPIO RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BD - Binario dispari - da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BD.BF - Banchina di fermata

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								163 168,59
	Banchina tipo A, lunghezza 37 m, larghezza 2.50 m								
	Rete pav. IPO - corpo discendente								
	percorsi tattili			5,000	0,600	4,080	12,240		
	percorsi tattili fuori banchina			5,450	0,600	4,080	13,342		
			3,000	3,800	0,400	4,080	18,605		
	Totale	kg					44,187	2,06	91,03
F.11.35	OPERE STRADALI								
	LAVORI VARI								
	PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO								
77	PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO - PEZZATURA 6/8 cm								
F.11.35.a									
	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-V1								
	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
	Banchina tipo A, lunghezza 37 m, larghezza 2.50 m								
	pav. porfido - corpo fisso			31,800	2,100		66,780		
	A dedurre								
	percorsi tattili fine banchina/inizio rampa			1,700	0,400		-0,680		
	percorsi tattili fine banchina gialli			1,700	0,600		-1,020		
	mattonelle gialle			31,350	0,400		-12,540		
	percorsi tattili			1,600	0,400		-0,640		
	Totale	m²					51,900	66,62	3 457,58
Q.14.44	OPERE MARITTIME E LAGUNARI								
	PAVIMENTAZIONI								
	SIGILLATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO								
78	SIGILLATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO								
Q.14.44.00									
	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-V1								
	A RIPORTARE								166 717,20

COMPUTO METRICO PE VALIDATO - FERMATA MUNICIPIO RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BD - Binario dispari - da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BD.BF - Banchina di fermata

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								166 717,20
	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
	Banchina tipo A, lunghezza 37 m, larghezza 2.50 m								
	pav. porfido sigillatura - corpo fisso			31,800	2,100		66,780		
	A dedurre								
	percorsi tattili fine banchina/inizio rampa			1,700	0,400		-0,680		
	percorsi tattili fine banchina gialli			1,700	0,600		-1,020		
	mattonelle gialle			31,350	0,400		-12,540		
	percorsi tattili			1,600	0,400		-0,640		
	Totale	m²					51,900	32,09	1 665,47
F.11.35	OPERE STRADALI								
	LAVORI VARI								
	PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO								
79	PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO - PEZZATURA 6/8 cm								
F.11.35.a									
	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-V1								
	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
	Banchina tipo A, lunghezza 37 m, larghezza 2.50 m								
	pav. porfido - corpo discendente			4,750	1,965		9,334		
	A dedurre								
	percorsi tattili			5,000	0,600		-3,000		
	Totale	m²					6,334	66,62	421,97
Q.14.44	OPERE MARITTIME E LAGUNARI								
	PAVIMENTAZIONI								
80	SIGILLATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO								
Q.14.44.00	SIGILLATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO								
	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-V1								
	A RIPORTARE								168 804,64

COMPUTO METRICO PE VALIDATO - FERMATA MUNICIPIO RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BD - Binario dispari - da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BD.BF - Banchina di fermata

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1U.04.150.0100	RIPORTO	m²						32,09	168 804,64
	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1 Banchina tipo A, lunghezza 37 m, larghezza 2.50 m pav. porfido sigillatura - corpo discendente A dedurre percorsi tattili								
	Totale								203,26
81	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI SCIVOLI - BARRIERE STRADALI Pavimento in lastre in quarzo-cemento, antisdrucciolevoli e antigelivi, per percorso tattilo-plantare con rilievi aventi.....6, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1 -"S9" della CEN/TS 15209, posate su letto di malta di cemento: - indicazione direzione rettilinea larghezza cm. 60	m						39,06	82,03
1U.04.150.0100.a	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-V1 Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1 Banchina tipo A, lunghezza 37 m, larghezza 2.50 m pav. IPO - corpo fisso percorso tattile fine banchina / inizio rampa mattonelle gialle								
	Totale								
82	- indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile larghezza cm. 40								
1U.04.150.0100.b	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-V1 Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1 Banchina tipo A, lunghezza 37 m, larghezza 2.50 m pav. IPO - corpo fisso								
	A RIPORTARE								

COMPUTO METRICO PE VALIDATO - FERMATA MUNICIPIO RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
 PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
 PW.1.D - Progetto Definitivo
 PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
 PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
 PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
 PW.1.D.S.VI.052.BD - Binario dispari - da Vigonza a Rubano
 PW.1.D.S.VI.052.BD.BF - Banchina di fermata

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
83 1U.04.150.0100.a	RIPORTO								169 089,93
	percorso tattile			1,000			1,000		
	mattonelle gialle			31,350			31,350		
	fine banchina / inizio rampa mattonelle bianche			1,700			1,700		
	Totale	m					34,050	29,88	1 017,41
	- indicazione direzione rettilinea larghezza cm. 60								
	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-V1								
	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
	Banchina tipo A, lunghezza 37 m, larghezza 2.50 m								
	pav. IPO - corpo discendente								
84 1U.04.150.0100.b	percorso tattile			5,000			5,000		
	percorsi fuori banchina								
	percorso tattile			4,850			4,850		
	mattonelle gialle			0,600			0,600		
	Totale	m					10,450	39,06	408,18
	- indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile larghezza cm. 40								
	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-V1								
	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
	Banchina tipo A, lunghezza 37 m, larghezza 2.50 m								
	pav. IPO								
	percorsi fuori banchina								
	percorso tattile		3,000	3,800			11,400		
	Totale	m					11,400	29,88	340,63
	A RIPORTARE								170 856,15

COMPUTO METRICO PE VALIDATO - FERMATA MUNICIPIO RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
 PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
 PW.1.D - Progetto Definitivo
 PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
 PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
 PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
 PW.1.D.S.VI.052.BP - Binario pari - da Rubano a Vigonza
 PW.1.D.S.VI.052.BP.AU - Elementi di arredo urbano

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1C.22.080.0030	OPERE COMPIUTE OPERE DA FABBRO FERRAMENTA - MANUFATTI VARI - CORRIMANI Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiera pre.....iegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in lega di alluminio preverniciato								170 856,15
85 1C.22.080.0030.b.var	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1 Pensilina tipo A - A1 Rivestimento in alluminio di colonne e sbalzi, peso modulo 28.55 kg Copertura pannelli in lamiera di alluminio, peso modulo 19.37 kg		28,000 27,000			28,550 19,370	799,400 522,990		
	Totale	kg					1 322,390	16,77	22 176,48
86 1C.22.080.0030.c.var	- in acciaio inox AISI 304 Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1 Pensilina tipo A - A1 Appoggio ischiatico, peso modulo 11.21 kg		27,000			11,210	302,670		
	Totale	kg					302,670	19,58	5 926,28
1C.22.080	OPERE COMPIUTE OPERE DA FABBRO FERRAMENTA - MANUFATTI VARI - CORRIMANI								
87 1C.22.080.0010	Piccola ferramenta per telai, chiusure, sostegni, rinforzi e simili, con l'impiego di profilati, lamiera, tubi di ferro,....., sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di antiruggine, assistenze murarie e piani di lavoro interni Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1 Viteria generale					30,000	30,000		
	A RIPORTARE								198 958,91

COMPUTO METRICO PE VALIDATO - FERMATA MUNICIPIO RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
 PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
 PW.1.D - Progetto Definitivo
 PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
 PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
 PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
 PW.1.D.S.VI.052.BP - Binario pari - da Rubano a Vigonza
 PW.1.D.S.VI.052.BP.AU - Elementi di arredo urbano

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								
	Totale	kg					30,000	6,66	198 958,91
E.24.06	OPERE EDILI								199,80
	VETRI								
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO STRATIFICATO								
88	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO STRATIFICATO antivandalismo 5+5 mm								
E.24.06.e	PVB 1.52								
	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
	Pensilina tipo A - A1								
	Pannelli vetrati								
	Totale	m²	22,000		0,950	1,860	38,874	121,01	4 704,14
F.10.14	OPERE STRADALI								
	DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI								
	POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO								
89	POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 40x40x40 (h) cm								
F.10.14.a	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
	pozzetto								
	Totale	Cadauno	4,000				4,000	92,35	369,40
F.10.29	OPERE STRADALI								
	DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI								
	CHIUSINO PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO COMPLETO DI CONTROTELAIO CLASSE D								
90	CHIUSINO PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO COMPLETO DI CONTROTELAIO CLASSE D -								
F.10.29.a	PER POZZETTO DIMENSIONI INTERNE 40x40 cm								
	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
	chiusino pozzetto								
	Totale	Cadauno	4,000				4,000	196,94	787,76
H.02.39	OPERE FOGNARIE								
	A RIPORTARE								205 020,01

COMPUTO METRICO PE VALIDATO - FERMATA MUNICIPIO RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
 PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
 PW.1.D - Progetto Definitivo
 PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
 PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
 PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
 PW.1.D.S.VI.052.BP - Binario pari - da Rubano a Vigonza
 PW.1.D.S.VI.052.BP.AU - Elementi di arredo urbano

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								205 020,01
91 H.02.39.a	TUBAZIONI FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC-U A TRIPLO STRATO CLASSE SN 8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 8 diametro esterno 110 mm Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1 condotta di raccordo								
	Totale	m	4,000	3,000			12,000		
16.P04.A05	Impianti tranviari INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RINNOVO E RIPRISTINO DI BANCHINE, ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI FERMATA DELLA RETE AUTOTRANVIARIA GTT Prezzi						12,000	14,82	177,84
92 16.P04.A05.170	'FORNITURA E POSA PANNELLO INFORMATIVO PER PENSILINE TIPO "C" Costituito da profili in alluminio naturale che opportunam ... 109) con scritte nere (dim mm 135 x 1440). Il pannello potrà subire leggere modifiche secondo le indicazioni della D.L. Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1 Pensilina tipo A - A1 Pannello informativo								
	Totale	cad	2,000				2,000		
93 16.P04.A05.140	'FORNITURA DI CASSONETTO PUBBLICITARIO PER PENSILINE TIPO "F" Fornitura ... istenti, ed avranno nella parte inferiore e superiore un profilo a sezione rettangolare per il fissaggio alla pensilina. Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1 Pensilina tipo A - A1 Bacheca informativa							200,65	401,30
	Totale	cad	3,000				3,000		
94 BA.PR.B.3101.C	Fornitura e posa in opera di mappa tattile per non vedenti, costituita da una lastra in alluminio monoblocco verniciato con grafica a rilievo, testo nero in BRAILLE spessore 0,9 mm, dimensioni di mm 600x400 mm							1 195,43	3 586,29
	A RIPORTARE								209 185,44

COMPUTO METRICO PE VALIDATO - FERMATA MUNICIPIO RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
 PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
 PW.1.D - Progetto Definitivo
 PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
 PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
 PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
 PW.1.D.S.VI.052.BP - Binario pari - da Rubano a Vigonza
 PW.1.D.S.VI.052.BP.AU - Elementi di arredo urbano

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
95 Var.BA.PR.B.3106.C	RIPORTO								209 185,44
	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1 Pensilina tipo A - A1 Mappa tattile esterna alla pensilina		1,000				1,000		
	Totale	Cadauno					1,000	1 737,19	1 737,19
	Fornitura e posa in opera di leggìo in acciaio inox per mappa tattile, per mappa tattile 600x400 mm.								
F.08.01	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1 Pensilina tipo A - A1 Leggio per mappa tattile esterna alla pensilina		1,000				1,000		
	Totale	Cadauno					1,000	817,81	817,81
	OPERE STRADALI MANUFATTI FERROSI E LEGHE FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO								
	96 F.08.01.b FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO - PER RINGHIERE, PARAPETTI ED ALTRI MANUFATTI PESANTI								
E.30.23	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1 Banchina pensilina								
	Parte fissa - struttura parapetto vetrato - corpo fisso, peso 30 kg/m			1,600		30,000	48,000		
	Parte fissa - struttura parapetto vetrato - corpo fisso, peso 30 kg/m			1,200		30,000	36,000		
	Rampe - struttura parapetto vetrato - corpo fisso, peso 30 kg/m			5,000		30,000	150,000		
	Cestino portarifiuti peso 20 kg/cad.		2,000			20,000	40,000		
	Totale	kg					274,000	2,25	616,50
	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
	97 E.30.23.d ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di lamiere e tubi leggeri								
	A RIPORTARE								212 356,94

COMPUTO METRICO PE VALIDATO - FERMATA MUNICIPIO RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
 PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
 PW.1.D - Progetto Definitivo
 PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
 PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
 PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
 PW.1.D.S.VI.052.BP - Binario pari - da Rubano a Vigonza
 PW.1.D.S.VI.052.BP.AU - Elementi di arredo urbano

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								212 356,94
	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
	Banchina pensilina								
	Parte fissa - struttura parapetto vetrato - corpo fisso, peso 30 kg/m			1,600		30,000	48,000		
	Parte fissa - struttura parapetto vetrato - corpo fisso, peso 30 kg/m			1,200		30,000	36,000		
	Rampe - struttura parapetto vetrato - corpo fisso, peso 30 kg/m			5,000		30,000	150,000		
	Cestino portarifiuti peso 20 kg/cad.					20,000	40,000		
	Totale	kg	2,000				274,000	1,34	367,16
1C.24.340.0010	OPERE COMPIUTE								
	OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE								
	VERNICIATURE DI FINITURA SU METALLI								
	Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed								
98	assistenze murarie, con due mani di:								
1C.24.340.0010.d	- smalto alchidico-uretanico brillante per ambienti aggressivi (p.s.1,20 kg/l - resa 0,055 l/m² per una mano)								
	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
	Banchina pensilina								
	Parte fissa - struttura parapetto vetrato - 0.50 m2/ml di parapetto			1,600		0,500	0,800		
	Parte fissa - struttura parapetto vetrato - 0.50 m2/ml di parapetto			1,200		0,500	0,600		
	Rampe - struttura parapetto vetrato - 0.50 m2/ml di parapetto			5,000		0,500	2,500		
	Cestino portarifiuti, 1.5 m2/cad.					1,500	3,000		
	Totale	m²	2,000				6,900	9,54	65,83
E.24.06	OPERE EDILI								
	VETRI								
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO STRATIFICATO								
99	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO STRATIFICATO antivandalismo 5+5 mm								
E.24.06.e	PVB 1.52								
	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
	A RIPORTARE								212 789,93

COMPUTO METRICO PE VALIDATO - FERMATA MUNICIPIO RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
 PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
 PW.1.D - Progetto Definitivo
 PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
 PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
 PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
 PW.1.D.S.VI.052.BP - Binario pari - da Rubano a Vigonza
 PW.1.D.S.VI.052.BP.AU - Elementi di arredo urbano

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								212 789,93
	Banchina pensilina								
	Parte fissa - vetro parapetto			1,400		0,860	1,204		
	Parte fissa - vetro parapetto			1,000		0,860	0,860		
	Rampe - vetro parapetto dim. 1.00 x 0.86 m a pannello			1,000		0,860	3,440		
	Totale	m ²	4,000				5,504	121,01	666,04
1U.05.150.0050	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE								
	SEGNALETICA STRADALE								
	SEGNALETICA VERTICALE								
	Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess. 2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno:								
100	- in pellicola di classe 1								
1U.05.150.0050.a	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
	Cartellonistica		2,000				2,000		
	Cartello nome fermata dim. 0.95 x 0.15 m		12,000	0,950		0,150	1,710		
	Totale	m ²					3,710	183,38	680,34
1U.05.220.0010	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE								
	SEGNALETICA STRADALE								
	SOSTEGNI E SBRACCI IN OPERA								
	Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino, la posa del palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta:								
101	- palo antirotazione diametro 48 mm								
1U.05.220.0010.a	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
	Cartellonistica, palo		2,000				2,000		
	Totale	Cadauno					2,000	79,68	159,36
1U.05.310	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE								
	A RIPORTARE								214 295,67

COMPUTO METRICO PE VALIDATO - FERMATA MUNICIPIO RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.D - Progetto Definitivo

PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano

PW.1.D.S.VI.052.BP - Binario pari - da Rubano a Vigonza

PW.1.D.S.VI.052.BP.AU - Elementi di arredo urbano

[illegible]

COMPUTO METRICO PE VALIDATO - FERMATA MUNICIPIO RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
 PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
 PW.1.D - Progetto Definitivo
 PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
 PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
 PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
 PW.1.D.S.VI.052.BP - Binario pari - da Rubano a Vigonza
 PW.1.D.S.VI.052.BP.BF - Banchina di fermata

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								214 642,73
F.11.01	OPERE STRADALI								
103	LAVORI VARI								
F.11.01.e	CORDONATE								
	CORDONATE - TIPO PESANTE PER SPARTITRAFFICO								
	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-V1								
	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
	Banchina tipo A, lunghezza 37 m, larghezza 2.50 m								
	Cordolo cls - corpo fisso								
	Totale	m		66,100			66,100		
							66,100	53,32	3 524,45
104	CORDONATE - TIPO PESANTE PER SPARTITRAFFICO								
F.11.01.e	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-V1								
	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
	Banchina tipo A, lunghezza 37 m, larghezza 2.50 m								
	Cordolo cls - corpo discendente								
	Totale	m	2,000	5,000			10,000		
							10,000	53,32	533,20
F.03.09	OPERE STRADALI								
	SBANCAMENTI E SCAVI								
	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA								
105	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA - FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml								
F.03.09.a	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-V1								
	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
	Banchina tipo A, lunghezza 37 m, larghezza 2.50 m								
	scavo per pavimentazione - corpo fisso								
	A RIPORTARE			31,800	2,100	0,260	17,363		
									218 700,38

COMPUTO METRICO PE VALIDATO - FERMATA MUNICIPIO RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
 PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
 PW.1.D - Progetto Definitivo
 PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
 PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
 PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
 PW.1.D.S.VI.052.BP - Binario pari - da Rubano a Vigonza
 PW.1.D.S.VI.052.BP.BF - Banchina di fermata

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
106 F.03.09.a	RIPORTO	m³					17,363	10,02	218 700,38
	Totale								173,98
	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA - FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml								
	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-V1								
	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
E.41.15	Banchina tipo A, lunghezza 37 m, larghezza 2.50 m	m³	2,000	3,800	0,400	0,260		10,02	42,03
	scavo per pavimentazione - corpo discendente						2,555		
	percorsi tattili fuori banchina						0,850		
							0,790		
	Totale						4,195		
107 E.41.15.00	OPERE EDILI	m³	17,363					1,90	40,96
	OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 2								
	SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A QUALSIASI TIPO DI SBANCAMENTO MECCANICO ESEGUITO IN PROSSIMITA' O SUPERIO								
	SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A QUALSIASI TIPO DI SBANCAMENTO MECCANICO ESEGUITO IN PROSSIMITA' O SUPERIO								
	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-V1								
E.06.07	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1	m³	4,195						
	Banchina tipo A, lunghezza 37 m, larghezza 2.50 m								
	assistenza archeologica allo scavo								
	Totale						21,558		
108 E.06.07.g	OPERE EDILI	m³							
	TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
	INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA DEMOLIZIONE								
	Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna B del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1)								
	A RIPORTARE								218 957,35

COMPUTO METRICO PE VALIDATO - FERMATA MUNICIPIO RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
 PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
 PW.1.D - Progetto Definitivo
 PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
 PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
 PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
 PW.1.D.S.VI.052.BP - Binario pari - da Rubano a Vigonza
 PW.1.D.S.VI.052.BP.BF - Banchina di fermata

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
E.06.05 109 E.06.05.00	RIPORTO	m³	17,363 4,195					25,77	218 957,35
	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-V1						17,363		
	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1						4,195		
	Banchina tipo A, lunghezza 37 m, larghezza 2.50 m						21,558		
	oneri di discarica scavo								
	Totale							555,55	
M.01.63 110 M.01.63.07	OPERE EDILI	t x km	17,363 4,195	40,000 40,000		1,800 1,800		0,23	357,00
	TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA						1 250,136		
	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE						302,040		
	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE						1 552,176		
Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-V1	m		40,000	2,000		8,06	644,80		
Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1					80,000				
Banchina tipo A, lunghezza 37 m, larghezza 2.50 m					80,000				
cavidotti impiantistici									
Totale									
	A RIPORTARE							220 514,70	

COMPUTO METRICO PE VALIDATO - FERMATA MUNICIPIO RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
 PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
 PW.1.D - Progetto Definitivo
 PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
 PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
 PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
 PW.1.D.S.VI.052.BP - Binario pari - da Rubano a Vigonza
 PW.1.D.S.VI.052.BP.BF - Banchina di fermata

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
F.05.10	OPERE STRADALI								220 514,70
111	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
F.05.10.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.								
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 30 MPa C25/30								
	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-V1								
	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
	Banchina tipo A, lunghezza 37 m, larghezza 2.50 m								
	sottofondo pav. porfido - corpo fisso			31,800	2,100	0,100	6,678		
	A dedurre								
	percorsi tattili fine banchina/inizio rampa			1,700	0,400	0,100	-0,068		
	percorsi tattili fine banchina gialli			1,700	0,600	0,100	-0,102		
	mattonelle gialle			31,350	0,400	0,100	-1,254		
	percorsi tattili			1,600	0,400	0,100	-0,064		
	Totale	m³					5,190	159,37	827,13
F.05.31	OPERE STRADALI								
112	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
F.05.31.c	RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA								
	RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA - TIPO B450C								
	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-V1								
	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
	Banchina tipo A, lunghezza 37 m, larghezza 2.50 m								
	sottofondo pav. porfido - corpo fisso			31,800	2,100	4,080	272,462		
	A dedurre								
	percorsi tattili fine banchina/inizio rampa			1,700	0,400	4,080	-2,774		
	percorsi tattili fine banchina gialli			1,700	0,600	4,080	-4,162		
	A RIPORTARE								221 341,83

COMPUTO METRICO PE VALIDATO - FERMATA MUNICIPIO RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
 PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
 PW.1.D - Progetto Definitivo
 PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
 PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
 PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
 PW.1.D.S.VI.052.BP - Binario pari - da Rubano a Vigonza
 PW.1.D.S.VI.052.BP.BF - Banchina di fermata

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
F.05.10	mattonelle gialle	kg		31,350	0,400	4,080	-51,163	2,06	221 341,83
	percorsi tattili		1,600	0,400	4,080	-2,611			
	Totale					211,752	436,21		
113 F.05.10.c	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 30 MPa C25/30 Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-V1 Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1 Banchina tipo A, lunghezza 37 m, larghezza 2.50 m sottofondo pav. porfido - corpo discendente A dedurre percorsi tattili A sommare percorsi tattili fuori banchina	m³	3,000	4,750	1,965	0,100	0,933	159,37	225,67
	5,000			0,600	0,100	-0,300			
	5,450			0,600	0,100	0,327			
	3,800			0,400	0,100	0,456			
F.05.31	Totale					1,416			
114 F.05.31.c	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. RETE ELETTRORALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA RETE ELETTRORALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA - TIPO B450C Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-V1 Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1 Banchina tipo A, lunghezza 37 m, larghezza 2.50 m Rete pav. porfido - corpo discendente			4,750	1,965	4,080	38,082		
	A RIPORTARE								222 003,71

COMPUTO METRICO PE VALIDATO - FERMATA MUNICIPIO RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
 PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
 PW.1.D - Progetto Definitivo
 PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
 PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
 PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
 PW.1.D.S.VI.052.BP - Binario pari - da Rubano a Vigonza
 PW.1.D.S.VI.052.BP.BF - Banchina di fermata

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								222 003,71
	A dedurre								
	percorsi tattili			5,000	0,600	4,080	-12,240		
	A sommare								
	percorsi tattili fuori banchina			5,450	0,600	4,080	13,342		
			3,000	3,800	0,400	4,080	18,605		
	Totale	kg					57,789	2,06	119,05
F.05.10	OPERE STRADALI								
	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
115	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.								
F.05.10.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 30 MPa C25/30								
	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-V1								
	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
	Banchina tipo A, lunghezza 37 m, larghezza 2.50 m								
	sottofondo pav. IPO - corpo fisso								
	percorsi tattili fine banchina/inizio rampa			1,700	0,400	0,250	0,170		
	percorsi tattili fine banchina gialli			1,700	0,600	0,250	0,255		
	mattonelle gialle			31,350	0,400	0,250	3,135		
	percorsi tattili			1,600	0,400	0,250	0,160		
	Totale	m³					3,720	159,37	592,86
F.05.31	OPERE STRADALI								
	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
116	RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA								
F.05.31.c	RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA - TIPO B450C								
	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-V1								
	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
	A RIPORTARE								222 715,62

COMPUTO METRICO PE VALIDATO - FERMATA MUNICIPIO RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
 PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
 PW.1.D - Progetto Definitivo
 PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
 PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
 PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
 PW.1.D.S.VI.052.BP - Binario pari - da Rubano a Vigonza
 PW.1.D.S.VI.052.BP.BF - Banchina di fermata

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO Banchina tipo A, lunghezza 37 m, larghezza 2.50 m Rete pav. IPO - corpo fisso percorsi tattili fine banchina/inizio rampa percorsi tattili fine banchina gialli mattonelle gialle percorsi tattili Totale	kg					2,774 4,162 51,163 2,611 60,710	2,06	222 715,62
F.05.10	OPERE STRADALI								
	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
117	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.								
F.05.10.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 30 MPa C25/30								
	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-V1								
	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
	Banchina tipo A, lunghezza 37 m, larghezza 2.50 m								
	sottofondo pav. IPO - corpo discendente								
	percorsi tattili			5,000	0,600	0,250	0,750		
	percorsi tattili fuori banchina			5,450	0,600	0,250	0,818		
	Totale	m³	2,000	3,800	0,400	0,250	0,760	159,37	371,01
F.05.31	OPERE STRADALI								
	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
118	RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA								
F.05.31.c	RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA - TIPO B450C								
	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-V1								
	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
	A RIPORTARE								223 211,69

COMPUTO METRICO PE VALIDATO - FERMATA MUNICIPIO RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BP - Binario pari - da Rubano a Vigonza
PW.1.D.S.VI.052.BP.BF - Banchina di fermata

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								223 211,69
	Banchina tipo A, lunghezza 37 m, larghezza 2.50 m								
	Rete pav. IPO - corpo discendente								
	percorsi tattili			5,000	0,600	4,080	12,240		
	percorsi tattili fuori banchina			5,450	0,600	4,080	13,342		
			2,000	3,800	0,400	4,080	12,403		
	Totale	kg					37,985	2,06	78,25
F.11.35	OPERE STRADALI								
	LAVORI VARI								
	PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO								
119	PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO - PEZZATURA 6/8 cm								
F.11.35.a									
	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-V1								
	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
	Banchina tipo A, lunghezza 37 m, larghezza 2.50 m								
	pav. porfido - corpo fisso			31,800	2,100		66,780		
	A dedurre								
	percorsi tattili fine banchina/inizio rampa			1,700	0,400		-0,680		
	percorsi tattili fine banchina gialli			1,700	0,600		-1,020		
	mattonelle gialle			31,350	0,400		-12,540		
	percorsi tattili			1,600	0,400		-0,640		
	Totale	m²					51,900	66,62	3 457,58
Q.14.44	OPERE MARITTIME E LAGUNARI								
	PAVIMENTAZIONI								
	SIGILLATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO								
120	SIGILLATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO								
Q.14.44.00									
	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-V1								
	A RIPORTARE								226 747,52

COMPUTO METRICO PE VALIDATO - FERMATA MUNICIPIO RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BP - Binario pari - da Rubano a Vigonza
PW.1.D.S.VI.052.BP.BF - Banchina di fermata

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								226 747,52
	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
	Banchina tipo A, lunghezza 37 m, larghezza 2.50 m								
	pav. porfido sigillatura - corpo fisso			31,800	2,100		66,780		
	A dedurre								
	percorsi tattili fine banchina/inizio rampa			1,700	0,400		-0,680		
	percorsi tattili fine banchina gialli			1,700	0,600		-1,020		
	mattonelle gialle			31,350	0,400		-12,540		
	percorsi tattili			1,600	0,400		-0,640		
	Totale	m²					51,900	32,09	1 665,47
F.11.35	OPERE STRADALI								
	LAVORI VARI								
	PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO								
121	PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO - PEZZATURA 6/8 cm								
F.11.35.a									
	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-V1								
	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
	Banchina tipo A, lunghezza 37 m, larghezza 2.50 m								
	pav. porfido - corpo discendente			4,750	1,965		9,334		
	A dedurre								
	percorsi tattili			5,000	0,600		-3,000		
	Totale	m²					6,334	66,62	421,97
Q.14.44	OPERE MARITTIME E LAGUNARI								
	PAVIMENTAZIONI								
	SIGILLATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO								
122	SIGILLATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO								
Q.14.44.00									
	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-V1								
	A RIPORTARE								228 834,96

COMPUTO METRICO PE VALIDATO - FERMATA MUNICIPIO RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BP - Binario pari - da Rubano a Vigonza
PW.1.D.S.VI.052.BP.BF - Banchina di fermata

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1U.04.150.0100	RIPORTO	m²						32,09	228 834,96
	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1 Banchina tipo A, lunghezza 37 m, larghezza 2.50 m pav. porfido sigillatura - corpo discendente A dedurre percorsi tattili								
	Totale								
123	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI SCIVOLI - BARRIERE STRADALI Pavimento in lastre in quarzo-cemento, antisdrucciolevoli e antigelivi, per percorso tattilo-plantare con rilievi aventi.....6, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1 -"S9" della CEN/TS 15209, posate su letto di malta di cemento: - indicazione direzione rettilinea larghezza cm. 60	m						39,06	82,03
1U.04.150.0100.a	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-V1 Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1 Banchina tipo A, lunghezza 37 m, larghezza 2.50 m pav. IPO - corpo fisso percorso tattile fine banchina / inizio rampa mattonelle gialle								
	Totale								
124	- indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile larghezza cm. 40								
1U.04.150.0100.b	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-V1 Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1 Banchina tipo A, lunghezza 37 m, larghezza 2.50 m pav. IPO - corpo fisso								
	A RIPORTARE								

COMPUTO METRICO PE VALIDATO - FERMATA MUNICIPIO RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BP - Binario pari - da Rubano a Vigonza
PW.1.D.S.VI.052.BP.BF - Banchina di fermata

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO			
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.						
125 1U.04.150.0100.a	percorso tattile	m		1,000			1,000	29,88	229 120,25			
	mattonelle gialle			31,350			31,350					
	fine banchina / inizio rampa mattonelle bianche			1,700			1,700					
	Totale						34,050		1 017,41			
	- indicazione direzione rettilinea larghezza cm. 60											
	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-V1											
	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1											
	Banchina tipo A, lunghezza 37 m, larghezza 2.50 m											
	pav. IPO - corpo discendente											
126 1U.04.150.0100.b	percorso tattile	m		5,000			5,000	39,06	408,18			
	percorsi fuori banchina			0,600								
	percorso tattile										4,850	4,850
	mattonelle gialle										0,600	0,600
	Totale		10,450									
	- indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile larghezza cm. 40											
	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-V1											
	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1											
	Banchina tipo A, lunghezza 37 m, larghezza 2.50 m											
	pav. IPO											
	percorsi fuori banchina	m	2,000	3,800			7,600	29,88	227,09			
	percorso tattile						7,600					
	Totale											
	Importo Lavori Euro											
									230 772,93			

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI			
PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA		230 772,93	
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST		230 772,93	
PW.1.D - Progetto Definitivo		230 772,93	
PW.1.D.I - IMPIANTI		26 552,92	
PW.1.D.I.IE - Impianti Elettrici		26 552,92	
PW.1.D.I.IE.052 - fermata Municipio Rubano		26 552,92	
PW.1.D.I.IE.052.IO - Intera opera		26 552,92	
PW.1.D.I.IE.052.IO.FV - Fotovoltaico		26 552,92	
PW.1.D.R - RUSTICI		83 901,66	
PW.1.D.R.FE - Pensiline fermate di linea		83 901,66	
PW.1.D.R.FE.052 - fermata Municipio Rubano		83 901,66	
PW.1.D.R.FE.052.BD - binario dispari - da Vigonza a Rubano		41 950,83	
PW.1.D.R.FE.052.BD.CA - Opere in cemento armato		11 856,41	
PW.1.D.R.FE.052.BD.FE - Opere da fabbro		19 856,99	
PW.1.D.R.FE.052.BD.MT - Movimenti terra e demolizioni		10 237,43	
PW.1.D.R.FE.052.BP - binario pari - da Rubano a Vigonza		41 950,83	
PW.1.D.R.FE.052.BP.CA - Opere in cemento armato		11 856,41	
PW.1.D.R.FE.052.BP.FE - Opere da fabbro		19 856,99	
PW.1.D.R.FE.052.BP.MT - Movimenti terra e demolizioni		10 237,43	
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'		120 318,35	
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali		120 318,35	
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano		120 318,35	
PW.1.D.S.VI.052.BD - Binario dispari - da Vigonza a Rubano		60 401,57	
PW.1.D.S.VI.052.BD.AU - Elementi di arredo urbano		44 063,01	
PW.1.D.S.VI.052.BD.BF - Banchina di fermata		16 338,56	
PW.1.D.S.VI.052.BP - Binario pari - da Rubano a Vigonza		59 916,78	
PW.1.D.S.VI.052.BP.AU - Elementi di arredo urbano		43 786,58	
PW.1.D.S.VI.052.BP.BF - Banchina di fermata		16 130,20	
IMPORTO LAVORI Euro			230 772,93
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro			230 772,93