

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.R - RUSTICI
PW.1.D.R.FE - Pensiline fermate di linea
PW.1.D.R.FE.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.R.FE.052.BZ - Binari dispari e pari - da Vigonza a Rubano e da Rubano a Vigonza
PW.1.D.R.FE.052.BZ.CA - Opere in cemento armato

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
274375	E.08.01	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO – CASSERI CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA	m³		29,650	2,200	0,100		117,50	766,45 (0,31%)
	E.08.01.c (List. RV2023)	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C16/20 Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA PENSILINA TIPO D Magrone						6,523		
		Totale						6,523		
274385	E.08.02	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO – CASSERI CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA	m³		29,450 28,850	2,000 0,500	0,600 0,400		141,94	5 835,15 (2,33%)
	E.08.02.f (List. RV2023)	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 28/35 Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA PENSILINA TIPO D Platea di fondazione Trave continua						35,340		
		Totale						5,770		
274395	C.02.20	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CALCESTRUZZI								
	C.02.20.a (List. RV2023)	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Aumento dalla classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S3 /semifluida) a S4 (fluida) Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30						41,110		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.R - RUSTICI
PW.1.D.R.FE - Pensiline fermate di linea
PW.1.D.R.FE.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.R.FE.052.BZ - Binari dispari e pari - da Vigonza a Rubano e da Rubano a Vigonza
PW.1.D.R.FE.052.BZ.CA - Opere in cemento armato

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
274405	E.08.03 E.08.03.00 (List. RV2023)	-VA PENSILINA TIPO D Vedi art. E.08.02.e Totale	m³	41,110				41,110	4,38	180,06 (0,07%)
								41,110		
274415	E.08.04 E.08.04.00 (List. RV2023)	Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA PENSILINA TIPO D Vedi art. E.08.02.e Totale	m³	41,110				41,110	17,93	737,10 (0,29%)
								41,110		
	E.08.06	Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA PENSILINA TIPO D Incidenza acciaio 55 kg/m3 Vedi art. E.08.02.f Totale	kg	41,110			55,000	2 261,050	1,96	4 431,66 (1,77%)
								2 261,050		
		OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO – CASSERI								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.R - RUSTICI
PW.1.D.R.FE - Pensiline fermate di linea
PW.1.D.R.FE.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.R.FE.052.BZ - Binari dispari e pari - da Vigonza a Rubano e da Rubano a Vigonza
PW.1.D.R.FE.052.BZ.CA - Opere in cemento armato

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
274425	E.08.06.a (List. RV2023)	CASSEFORME IN LEGNAME	m²						24,08	
		CASSEFORME IN LEGNAME per opere in fondazione poste in opera piane								
		Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA								
		PENSILINA TIPO D								
		Platea di fondazione			62,900		0,600	37,740		
		Trave continua			58,700		0,400	23,480		
		Totale						61,220		1 474,18
										(0,59%)
		Totale PW.1.D.R.FE.052.BZ.CA - Opere in cemento armato Euro								13 424,60

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.R - RUSTICI
PW.1.D.R.FE - Pensiline fermate di linea
PW.1.D.R.FE.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.R.FE.052.BZ - Binari dispari e pari - da Vigonza a Rubano e da Rubano a Vigonza
PW.1.D.R.FE.052.BZ.FE - Opere da fabbro

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
274435	E.30.03	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI COMPOSTI SALDATI								
	E.30.03.b (List. RV2023)	in profilati laminati in acciaio S 275 JRin profilati laminati in acciaio S 275 JR								
		Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA PENSILINA TIPO D (27 moduli) Peso pensilina maggiorazione 5% per unioni bullonate e tirafondi								
		Totale								
274445	E.30.23	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di strutture leggere								
	E.30.23.b (List. RV2023)	Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA PENSILINA TIPO D (27 moduli) Vedi art. E.30.03.b								
		Totale								
274455	E.30.17	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI MANO DI FONDO ANTIRUGGINE MANO FONDO ANTIRUGGINE								
	E.30.17.00 (List. RV2023)									

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.R - RUSTICI
PW.1.D.R.FE - Pensiline fermate di linea
PW.1.D.R.FE.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.R.FE.052.BZ - Binari dispari e pari - da Vigonza a Rubano e da Rubano a Vigonza
PW.1.D.R.FE.052.BZ.FE - Opere da fabbro

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
274465	E.30.21 E.30.21.00 (List. RV2023)	Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA PENSILINA TIPO D (27 moduli) Vedi art. E.30.03.b	kg	3 990,000				3 990,000	0,48	1 915,20 (0,76%)
		Totale						3 990,000		
		OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI MANO INTERMEDIA DI EPOSSIVINILICO MANO INTERMEDIA DI EPOSSIVINILICO.								
		Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA PENSILINA TIPO D (27 moduli) Vedi art. E.30.03.b						3 990,000		
274475	E.30.22 E.30.22.00 (List. RV2023)	Totale	kg	3 990,000				3 990,000	0,60	2 394,00 (0,96%)
		OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI SECONDA MANO A FINIRE DI EPOSSIVINILICO O POLIURETANICO SECONDA MANO A FINIRE DI EPOSSIVINILICO O POLIURETANICO.						3 990,000		
		Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA PENSILINA TIPO D (27 moduli) Vedi art. E.30.03.b								
		Totale						3 990,000		
			kg	3 990,000				3 990,000	0,89	3 551,10

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.R - RUSTICI
PW.1.D.R.FE - Pensiline fermate di linea
PW.1.D.R.FE.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.R.FE.052.BZ - Binari dispari e pari - da Vigonza a Rubano e da Rubano a Vigonza
PW.1.D.R.FE.052.BZ.FE - Opere da fabbro

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale PW.1.D.R.FE.052.BZ.FE - Opere da fabbro Euro								(1,42%)
										33 835,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.R - RUSTICI
PW.1.D.R.FE - Pensiline fermate di linea
PW.1.D.R.FE.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.R.FE.052.BZ - Binari dispari e pari - da Vigonza a Rubano e da Rubano a Vigonza
PW.1.D.R.FE.052.BZ.MT - Movimenti terra e demolizioni

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
274485	E.02.04	OPERE EDILI SCAVI	m³		31,450	4,000	1,100		12,27	1 697,92 (0,68%)
	E.02.04.a (List. RV2023)	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Per profondità di scavo fino a 4.00 m Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA PENSILINA TIPO D						138,380		
		Totale						138,380		
274495	E.41.15	OPERE EDILI OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 2	m³	138,380					1,90	262,92 (0,10%)
	E.41.15.00 (List. RV2023)	SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A QUALSIASI TIPO DI SBANCAMENTO MECCANICO ESEGUITO IN PROSSIMITÀ O SUPERIO SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A QUALSIASI TIPO DI SBANCAMENTO MECCANICO ESEGUITO IN PROSSIMITÀ O SUPERIO Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA PENSILINA TIPO D Vedi art. E.02.04.a						138,380		
		Totale						138,380		
274505	E.03.09 E.03.09.00 (List. RV2023)	OPERE EDILI REINTERRI FORNITURA E STESA DEL MATERIALE PER FONDAZIONE STRADALE APPARTENETE AI GRUPPI A1, A2-3, A2-4, A3 FORNITURA E STESA DI MATERIALE PER FONDAZIONE STRADALE APPARTENENTE AI GRUPPI (A1, A2-3, A2-4, A3) Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.R - RUSTICI
PW.1.D.R.FE - Pensiline fermate di linea
PW.1.D.R.FE.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.R.FE.052.BZ - Binari dispari e pari - da Vigonza a Rubano e da Rubano a Vigonza
PW.1.D.R.FE.052.BZ.MT - Movimenti terra e demolizioni

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
274515	E.06.05 E.06.05.00 (List. RV2023)	-VA PENSILINA TIPO D Vedi art. E.02.04.a scavo A dedurre Ingombro magrone Ingombro platea di fondazione Ingombro trave continua Totale	m³	138,380				138,380	34,72	3 150,74 (1,26%)
								-6,523		
								-35,340		
								-5,770		
								90,747		
274525	E.06.07 E.06.07.g (List. RV2023)	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA -VA PENSILINA TIPO D Distanza discarica 40 km, peso terreno 1.80 Totale	t x km	138,380		40,000	1,800	9 963,360	0,23	2 291,57 (0,91%)
		OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA DEMOLIZIONE Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna B del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA -VA PENSILINA TIPO D Vedi art. E.02.04.a		138,380				138,380		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.R - RUSTICI
PW.1.D.R.FE - Pensiline fermate di linea
PW.1.D.R.FE.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.R.FE.052.BZ - Binari dispari e pari - da Vigonza a Rubano e da Rubano a Vigonza
PW.1.D.R.FE.052.BZ.MT - Movimenti terra e demolizioni

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m³					138,380	25,77	3 566,05
										(1,42%)
		Totale PW.1.D.R.FE.052.BZ.MT - Movimenti terra e demolizioni Euro								10 969,20
		Totale PW.1.D.R.FE.052.BZ - Binari dispari e pari - da Vigonza a Rubano e da Rubano a Vigonza Euro								58 229,00
		Totale PW.1.D.R.FE.052 - fermata Municipio Rubano Euro								58 229,00
		Totale PW.1.D.R.FE - Pensiline fermate di linea Euro								58 229,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.R - RUSTICI
PW.1.D.R.LC - Linea aerea di contatto - opere strutturali
PW.1.D.R.LC.093 - Intero Lotto Ovest
PW.1.D.R.LC.093.IO - Intera opera
PW.1.D.R.LC.093.IO.CA - Opere in cemento armato

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
67705	F.22.096	OPERE STRADALI	m	4,000	1,000				16,93	67,72 (0,03%)
	F.22.096.f (List. RV2023)	IMPIANTI TECNOLOGICI TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 110								
		Vedi elaborati PW.1.E.I.TE.002.0106.S8.30.V3 e PW.1.E.I.TE.093.0004.SC.30.VC Corrugato diam. 125 mm						4,000		
76590	E.02.04	OPERE EDILI	m³						12,27	1 866,27 (0,74%)
	E.02.04.a (List. RV2023)	SCAVI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Per profondità di scavo fino a 4.00 m								
		Vedi elaborati PW.1.E.I.TE.002.0106.S8.30.V3 e PW.1.E.I.TE.093.0004.SC.30.VC								
		Palo 597, blocco di fondazione tipo P3						38,025		
		Palo 603, blocco di fondazione tipo P3						38,025		
		Palo 607, blocco di fondazione tipo P3						38,025		
		Palo 600, blocco di fondazione tipo P3						38,025		
76600	E.41.15	OPERE EDILI								
	E.41.15.00 (List. RV2023)	OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 2 SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A QUALSIASI TIPO DI SBANCAMENTO MECCANICO ESEGUITO IN PROSSIMITÀ O SUPERIO SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A QUALSIASI TIPO DI SBANCAMENTO MECCANICO ESEGUITO IN PROSSIMITÀ O SUPERIO								
		Vedi elaborati PW.1.E.I.TE.002.0106.S8.30.V3 e PW.1.E.I.TE.093.0004.SC.30.VC Vedi art. E.02.04.a						152,100		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.R - RUSTICI
PW.1.D.R.LC - Linea aerea di contatto - opere strutturali
PW.1.D.R.LC.093 - Intero Lotto Ovest
PW.1.D.R.LC.093.IO - Intera opera
PW.1.D.R.LC.093.IO.CA - Opere in cemento armato

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
76610	E.03.05 E.03.05.a (List. RV2023)	Totale	m³					152,100	1,90	288,99 (0,12%)
		OPERE EDILI								
		REINTERRI								
		RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI								
		RINTERRO DI RINTERRO DI con materiale con materiale posto sul bordo dello scavo								
76620	E.06.05 E.06.05.00 (List. RV2023)	Vedi elaborati PW.1.E.I.TE.002.0106.S8.30.V3 e PW.1.E.I.TE.093.0004.SC.30.VC		152,100				152,100		
		Vedi art. E.02.04.a								
		A detrarre ingombro plinto e magrone								
		Magrone		-4,000	1,900	1,900	0,100	-1,444		
		Plinto		-4,000	1,900	1,900	2,300	-33,212		
76620	E.06.05 E.06.05.00 (List. RV2023)	Totale	m³					117,444	4,38	514,40 (0,21%)
		OPERE EDILI								
		TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE								
		COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE								
76620	E.06.07	Vedi elaborati PW.1.E.I.TE.002.0106.S8.30.V3 e PW.1.E.I.TE.093.0004.SC.30.VC		152,100	40,000		1,800	10 951,200		
		Distanza discarica 40 km, peso terreno 1.80 ton/m3								
		Vedi art. E.02.04.a								
		A detrarre rinterro								
		Vedi art. E.03.05.a		-117,440	40,000		1,800	-8 455,680		
76620	E.06.07	Totale	t x km					2 495,520	0,23	573,97 (0,23%)
		OPERE EDILI								
76620	E.06.07	TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.D - Progetto Definitivo

PW.1.D.R - RUSTICI

PW.1.D.R.LC - Linea aerea di contatto - opere strutturali

PW.1.D.R.LC.093 - Intero Lotto Ovest

PW.1.D.R.LC.093.IO - Intera opera

PW.1.D.R.LC.093.IO.CA - Opere in cemento armato

[illegible]

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.R - RUSTICI
PW.1.D.R.LC - Linea aerea di contatto - opere strutturali
PW.1.D.R.LC.093 - Intero Lotto Ovest
PW.1.D.R.LC.093.IO - Intera opera
PW.1.D.R.LC.093.IO.CA - Opere in cemento armato

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
76660	C.02.20 C.02.20.a (List. RV2023)	Palo 607, blocco di fondazione tipo P3	m³	1,000	1,900	1,900	2,300	8,303	137,88	4 415,06 (1,76%)
		Palo 600, blocco di fondazione tipo P3		1,000	1,900	1,900	2,300	8,303		
		A detrarre								
		foro per installazione palo		-4,000	0,196		1,450	-1,137		
		tubo DN 125		-4,000	0,012		1,000	-0,048		
		tubo DN 50		-4,000	0,002		0,800	-0,006		
		Totale						32,021		
		SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa)								
		CALCESTRUZZI								
		SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI								
76670	E.08.03 E.08.03.00 (List. RV2023)	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Aumento dalla classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S3 /semifluida) a S4 (fluida)	m³						4,38	140,21 (0,06%)
		Vedi elaborati PW.1.E.I.TE.002.0106.S8.30.V3 e PW.1.E.I.TE.093.0004.SC.30.VC								
		Vedi art. A.08.02.e								
		Totale		32,012				32,012		
		OPERE EDILI								
		CALCESTRUZZI - ACCIAIO – CASSERI								
		POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA								
		POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA								
		Vedi elaborati PW.1.E.I.TE.002.0106.S8.30.V3 e PW.1.E.I.TE.093.0004.SC.30.VC								
		Vedi art. A.08.01.c		1,764				1,764		
76670	E.08.04	Vedi art. A.08.02.e	m³	32,021				32,021	17,93	605,77 (0,24%)
		Totale						33,785		
		OPERE EDILI								
		CALCESTRUZZI - ACCIAIO – CASSERI								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.R - RUSTICI
PW.1.D.R.LC - Linea aerea di contatto - opere strutturali
PW.1.D.R.LC.093 - Intero Lotto Ovest
PW.1.D.R.LC.093.IO - Intera opera
PW.1.D.R.LC.093.IO.CA - Opere in cemento armato

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
76680	E.08.04.00 (List. RV2023)	ACCIAIO IN BARRE tipo B450C ACCIAIO IN BARRE tipo B450C Vedi elaborati PW.1.E.I.TE.002.0106.S8.30.V3 e PW.1.E.I.TE.093.0004.SC.30.VC Blocco di fondazione tipo P3, per pali 597, 603, 607, 600 Vedi tabella ferri Pos. 1 diam. 12 mm Pos. 2 diam. 12 mm Pos. 3 diam. 12 mm Pos. 4 diam. 12 mm Pos. 5 diam. 12 mm Totale	kg	48,000 48,000 8,000 24,000 24,000	5,200 5,200 7,320 5,080 5,080		0,888 0,888 0,888 0,888 0,888	221,645 221,645 52,001 108,265 108,265 711,821	1,96	1 395,17 (0,56%)
76690	E.08.06 E.08.06.a (List. RV2023)	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO – CASSERI CASSEFORME IN LEGNAME CASSEFORME IN LEGNAME per opere in fondazione poste in opera piane Vedi elaborati PW.1.E.I.TE.002.0106.S8.30.V3 e PW.1.E.I.TE.093.0004.SC.30.VC Palo 597, blocco di fondazione tipo P3 Palo 603, blocco di fondazione tipo P3 Palo 607, blocco di fondazione tipo P3 Palo 600, blocco di fondazione tipo P3 Totale	m²	1,000 1,000 1,000 1,000	7,600 7,600 7,600 7,600		2,300 2,300 2,300 2,300	17,480 17,480 17,480 17,480 69,920	24,08	1 683,67 (0,67%)
76700	F.10.19 F.10.19.I	OPERE STRADALI DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI TUBI IN PVC-U SN8 TUBI IN PVC-U SN8 - diametro esterno di 500 mm								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
 PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
 PW.1.D - Progetto Definitivo
 PW.1.D.R - RUSTICI
 PW.1.D.R.LC - Linea aerea di contatto - opere strutturali
 PW.1.D.R.LC.093 - Intero Lotto Ovest
 PW.1.D.R.LC.093.IO - Intera opera
 PW.1.D.R.LC.093.IO.CA - Opere in cemento armato

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
76710	(List. RV2023)	Vedi elaborati PW.1.E.I.TE.002.0106.S8.30.V3 e PW.1.E.I.TE.093.0004.SC.30.VC Foro per innesto palo	m	4,000			1,450	5,800	227,18	1 317,64 (0,53%)
		Totale						5,800		
	F.22.096	OPERE STRADALI IMPIANTI TECNOLOGICI								
	F.22.096.b (List. RV2023)	TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 50								
76720		Vedi elaborati PW.1.E.I.TE.002.0106.S8.30.V3 e PW.1.E.I.TE.093.0004.SC.30.VC Corrugato diam. 50 mm	m	4,000	1,000			4,000	12,54	50,16 (0,02%)
		Totale						4,000		
	1C.04.600.0010	OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI ANCORAGGI - FISSAGGI Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con betoncino epossidico a base di resina epossidica bicomponente ed aggreg.....vvisto di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-6 (prodotti per ancoraggio) :								
	1C.04.600.0010.b (List. RL2023)	- betoncino fluido antiritiro ad alta resistenza a base di cemento, inerti selezionati ed additivi, per ancoraggio di precisione di macchinari pesanti soggetti a vibrazioni								
76720		Vedi elaborati PW.1.E.I.TE.002.0106.S8.30.V3 e PW.1.E.I.TE.093.0004.SC.30.VC Betoncino per bloccaggio palo, per pali 597, 603, 607, 600	dm³	4,000	9,420		1,450	54,636	3,77	205,98 (0,08%)
		Totale						54,636		
		Totale PW.1.D.R.LC.093.IO.CA - Opere in cemento armato Euro								14 225,47

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.D - Progetto Definitivo

PW.1.D.R - RUSTICI

PW.1.D.R.LC - Linea aerea di contatto - opere strutturali

PW.1.D.R.LC.093 - Intero Lotto Ovest

PW.1.D.R.LC.093.IO - Intera opera

PW.1.D.R.LC.093.IO.CA - Opere in cemento armato

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale PW.1.D.R.LC.093.IO - Intera opera Euro Totale PW.1.D.R.LC.093 - Interlo Lotto Ovest Euro Totale PW.1.D.R.LC - Linea aerea di contatto - opere strutturali Euro Totale PW.1.D.R - RUSTICI Euro								14 225,47 14 225,47 14 225,47 72 454,47

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.001 - Lotto Ovest - Tratta Deposito - fermata Municipio Roma
PW.1.D.S.VI.001.IO - Intera opera
PW.1.D.S.VI.001.IO.CD - Cordonature - paracarri

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
129790	F.11.01	OPERE STRADALI	m							
	F.11.01.d	LAVORI VARI								
	(List. RV2023)	CORDONATE								
		CORDONATE - SEZIONE 12/15 CON ALTEZZA 30 cm								
		Recepimento Varianti richieste del Comune di Rubano, lettera Prot. 11929 del 30/09/2025								
		Pista ciclabile da spostare/rifare secondo progetto di variante								
		Cordonate pista ciclabile		2,000	47,300			94,600		
		Cordonate pista ciclabile, chicane		2,000	13,210			26,420		
		Totale						121,020	33,12	4 008,18
										(1,60%)
129800	F.11.73	OPERE STRADALI	m							
	F.11.73.a	LAVORI VARI								
	(List. RV2023)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONATA RETTA IN CEMENTO TIPO ANAS								
		FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONATA RETTA IN CEMENTO TIPO ANAS								
		Rotatoria da rifare a causa demolizioni per interventi sullo scatolare idraulico								
		Cordonata non sormontabile			37,000			37,000		
		Totale						37,000	38,24	1 414,88
										(0,56%)
129810	PA.VI.003	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONATA IN CEMENTO SORMONTABILE	m							
		- Fornitura e posa in opera di cordonata prefabbricata in calcestruzzo SORMONTABILE DELLE DIMENSIONI DI cm. LUNG.40XH18XLARG33/8.								
		Compreso lo scavo, l'eventuale taglio della massiciata,								
		Rotatoria da rifare a causa demolizioni per interventi sullo scatolare idraulico								
		Cordonata sormontabile		48,000				48,000		
		Totale						48,000	39,19	1 881,12
										(0,75%)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.D - Progetto Definitivo

PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.D.S.VI.001 - Lotto Ovest - Tratta Deposito - fermata Municipio Roma

PW.1.D.S.VI.001.IO - Intera opera

PW.1.D.S.VI.001.IO.CD - Cordonature - paracarri

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale PW.1.D.S.VI.001.IO.CD - Cordonature - paracarri Euro								7 304,18

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.001 - Lotto Ovest - Tratta Deposito - fermata Municipio Roma
PW.1.D.S.VI.001.IO - Intera opera
PW.1.D.S.VI.001.IO.MT - Movimenti terra e demolizioni

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
128760	F.02.09 F.02.09.a (List. RV2023)	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER I PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE Recepimento Varianti richieste del Comune di Rubano, lettera Prot. 11929 del 30/09/2025 Pista ciclabile tipo B da spostare/rifare secondo progetto di variante Fresatura strato di collegamento BINDER sp. 4 cm + strato di usura sp. 3 cm Totale	m²		47,300	2,850		134,805 134,805	3,02	407,11 (0,16%)
128770	F.02.09.b (List. RV2023)	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER OGNI cm IN PIU' OLTRE I PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE Recepimento Varianti richieste del Comune di Rubano, lettera Prot. 11929 del 30/09/2025 Pista ciclabile tipo B da spostare/rifare secondo progetto di variante Fresatura strato di collegamento BINDER sp. 4 cm + strato di usura sp. 3 cm Totale	m² x cm		47,30000	2,85000	4,00000	539,22000 539,22000	0,76	409,81 (0,16%)
128790	F.02.05 F.02.05.a (List. RV2023)	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE Recepimento Varianti richieste del Comune di Rubano, lettera Prot. 11929 del 30/09/2025 Pista ciclabile tipo B da spostare/rifare secondo progetto di variante Demolizione strato di misto cementato sp. 15 cm Demolizione strato arido sp. 15 cm			47,300 47,300	2,850 2,850	0,150 0,150	20,221 20,221		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.001 - Lotto Ovest - Tratta Deposito - fermata Municipio Roma
PW.1.D.S.VI.001.IO - Intera opera
PW.1.D.S.VI.001.IO.MT - Movimenti terra e demolizioni

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
128791	F.02.04 F.02.04.c (List. RV2023)	Totale	m³					40,442	28,35	1 146,53 (0,46%)
		OPERE STRADALI								
		DEMOLIZIONI								
		DEMOLIZIONE DI FABBRICATI								
		RIMOZIONE CORDONATA IN CALCESTRUZZO								
128830	E.06.07 E.06.07.b (List. RV2023)	Recepimento Varianti richieste del Comune di Rubano, lettera Prot. 11929 del 30/09/2025								
		Pista ciclabile tipo B da spostare/rifare secondo progetto di variante								
		Rimozione cordonate pista ciclabile tipo B		2,000	47,300			94,600		
		Rimozione cordobate tipo Anas su rotonda			37,000			37,000		
		Rimozione cordobate sormontabili su rotonda			48,000			48,000		
128831	E.06.07.a (List. RV2023)	Totale	m					179,600	5,53	993,19 (0,40%)
		OPERE EDILI								
		TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA DEMOLIZIONE								
		Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso)								
128831	E.06.07.a (List. RV2023)	Recepimento Varianti richieste del Comune di Rubano, lettera Prot. 11929 del 30/09/2025								
		Pista ciclabile tipo B da spostare/rifare secondo progetto di variante								
		Materiale fresato, peso 2,10 ton/m3		2,100	47,300	2,850	0,070	19,816		
		Totale	t					19,816	15,99	316,86 (0,13%)
		Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.001 - Lotto Ovest - Tratta Deposito - fermata Municipio Roma
PW.1.D.S.VI.001.IO - Intera opera
PW.1.D.S.VI.001.IO.MT - Movimenti terra e demolizioni

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
128832	E.06.07.g (List. RV2023)	Recepimento Varianti richieste del Comune di Rubano, lettera Prot. 11929 del 30/09/2025	t							
		Pista ciclabile tipo B da spostare/rifare secondo progetto di variante								
		Materiale di demolizioe misto cementato, peso 2,50 ton/m3		2,500	47,300	2,850	0,150	50,552		
		Materiale di demolizioe cordonate pista ciclabile, peso 2,50 ton/m3		2,500	200,000	0,150	0,250	18,750		
		Materiale di demolizioe cordonate tipo Anas, peso 2,50 ton/m3		2,500	37,000	0,400	0,215	7,955		
		Materiale di demolizioe cordonate sormontabili, peso 2,50 ton/m3		2,500	48,000	0,150	0,250	4,500		
		Totale						81,757	15,99	1 307,29 (0,52%)
		Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna B del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1)								
		Recepimento Varianti richieste del Comune di Rubano, lettera Prot. 11929 del 30/09/2025								
		Pista ciclabile tipo B da spostare/rifare secondo progetto di variante								
128860	E.06.05 E.06.05.00 (List. RV2023)	Materiale di demolizioe strato di materiale arido	m³		47,300	2,850	0,150	20,221		
		Totale						20,221	25,77	521,10 (0,21%)
		OPERE EDILI								
		TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE								
		COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE								
		Recepimento Varianti richieste del Comune di Rubano, lettera Prot. 11929 del 30/09/2025								
		Pista ciclabile tipo B da spostare/rifare secondo progetto di variante								
		Distanza discarica 40 km								
		Vedi art. E.06.07.b		19,816			40,000	792,640		
		Vedi art. E.06.07.a		81,757			40,000	3 270,280		
		Vedi art. E.06.07.g - peso 2.00 ton/m3		20,221	2,000		40,000	1 617,680		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.001 - Lotto Ovest - Tratta Deposito - fermata Municipio Roma
PW.1.D.S.VI.001.IO - Intera opera
PW.1.D.S.VI.001.IO.MT - Movimenti terra e demolizioni

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
275025	F.02.09 F.02.09.a (List. RV2023)	Totale	t x km					5 680,600	0,23	1 306,54 (0,52%)
		OPERE STRADALI DEMOLIZIONI FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER I PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE Recepimento Varianti richieste del Comune di Rubano, lettera Prot. 11929 del 30/09/2025 Demolizione strada esistente per realizzazione nuova controstrada di variante Fresatura strato di collegamento bituminoso sp. 6+4+10 cm			160,000	4,500		720,000		
		Totale	m²					720,000	3,02	2 174,40 (0,87%)
275035	F.02.09.b (List. RV2023)	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER OGNI cm IN PIU' OLTRE I PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE Recepimento Varianti richieste del Comune di Rubano, lettera Prot. 11929 del 30/09/2025 Demolizione strada esistente per realizzazione nuova controstrada di variante Fresatura strato di collegamento bituminoso sp. 6+4+10 cm			160,00000	4,50000	17,00000	12 240,00000		
		Totale	m² x cm					12 240,00000	0,76	9 302,40 (3,71%)
		OPERE STRADALI DEMOLIZIONI DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE Recepimento Varianti richieste del Comune di Rubano, lettera Prot. 11929 del 30/09/2025 Demolizione strada esistente per realizzazione nuova controstrada di variante								
275045	F.02.05 F.02.05.a (List. RV2023)									

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.001 - Lotto Ovest - Tratta Deposito - fermata Municipio Roma
PW.1.D.S.VI.001.IO - Intera opera
PW.1.D.S.VI.001.IO.MT - Movimenti terra e demolizioni

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
275055	E.06.07 E.06.07.b (List. RV2023)	Demolizione sottofondazione stradale sp. 20 cm	m³		160,000	4,500	0,200	144,000	28,35	4 082,40 (1,63%)
		Totale						144,000		
		OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA DEMOLIZIONE								
		Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso)								
275075	E.06.07.g (List. RV2023)	Recepimento Varianti richieste del Comune di Rubano, lettera Prot. 11929 del 30/09/2025	t	2,100	160,000	4,500	0,200	302,400	15,99	4 835,38 (1,93%)
		Demolizione strada esistente per realizzazione nuova controstrada di variante						302,400		
		Materiale fresato, peso 2,10 ton/m3								
		Totale								
275085	E.06.05 E.06.05.00 (List. RV2023)	Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna B del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1)	m³		160,000	4,500	0,200	144,000	25,77	3 710,88 (1,48%)
		Recepimento Varianti richieste del Comune di Rubano, lettera Prot. 11929 del 30/09/2025						144,000		
		Demolizione strada esistente per realizzazione nuova controstrada di variante								
		Materiale di demolizioe strato di materiale arido								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.001 - Lotto Ovest - Tratta Deposito - fermata Municipio Roma
PW.1.D.S.VI.001.IO - Intera opera
PW.1.D.S.VI.001.IO.MT - Movimenti terra e demolizioni

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Demolizione strada esistente per realizzazione nuova controstrada di variante								
		Distanza scarica 40 km								
		Vedi art. E.06.07.b		302,400			40,000	12 096,000		
		Vedi art. E.06.07.g - peso 2.00 ton/m3		144,000	2,000		40,000	11 520,000		
		Totale	t x km					23 616,000	0,23	5 431,68
										(2,17%)
		Totale PW.1.D.S.VI.001.IO.MT - Movimenti terra e demolizioni Euro								35 945,57

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.D - Progetto Definitivo

PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.D.S.VI.001 - Lotto Ovest - Tratta Deposito - fermata Municipio Roma

PW.1.D.S.VI.001.IO - Intera opera

PW.1.D.S.VI.001.IO.PB - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
129350	F.04.54	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE	m³		160,000	4,500	0,200		61,60	8 870,40 (3,54%)
	F.04.54.a (List. RV2023)	STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO								
		Recepimento Varianti richieste del Comune di Rubano, lettera Prot. 11929 del 30/09/2025 Nuova controstrada di variante Pavimentazione stradale tipo B, misto cementato sp. 20 cm Totale						144,000 144,000		
129360	F.13.05	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI	m² x cm		160,00000	4,50000	10,00000		2,32	16 704,00 (6,67%)
	F.13.05.b (List. RV2023)	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - COMPRENSIVO DI EMULSIONE BITUMINOSA								
		Recepimento Varianti richieste del Comune di Rubano, lettera Prot. 11929 del 30/09/2025 Nuova controstrada di variante Pavimentazione stradale tipo B, strato di base sp. 10 cm Totale						7 200,00000 7 200,00000		
129370	F.13.03	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								
	F.13.03.a (List. RV2023)	MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO								
		Recepimento Varianti richieste del Comune di Rubano, lettera Prot. 11929 del 30/09/2025 Nuova controstrada di variante								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.001 - Lotto Ovest - Tratta Deposito - fermata Municipio Roma
PW.1.D.S.VI.001.IO - Intera opera
PW.1.D.S.VI.001.IO.PB - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
129380	F.13.06 F.13.06.b (List. RV2023)	Pavimentazione stradale tipo B, mano di attacco	m²		160,000	4,500		720,000	1,30	936,00 (0,37%)
		Totale						720,000		
129390	F.13.03 F.13.03.b (List. RV2023)	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI BINDER BINDER - SPESSORE COMPRESSO 60 mm	m²		160,000	4,500			10,80	7 776,00 (3,10%)
		Recepimento Varianti richieste del Comune di Rubano, lettera Prot. 11929 del 30/09/2025 Nuova controstrada di variante Pavimentazione stradale tipo B, strato di binder sp. 6 cm						720,000		
		Totale						720,000		
129400	F.13.09 F.13.09.b (List. RV2023)	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO	m²		160,000	4,500			0,99	712,80 (0,28%)
		Recepimento Varianti richieste del Comune di Rubano, lettera Prot. 11929 del 30/09/2025 Nuova controstrada di variante Pavimentazione stradale tipo B, mano di attacco						720,000		
		Totale						720,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.001 - Lotto Ovest - Tratta Deposito - fermata Municipio Roma
PW.1.D.S.VI.001.IO - Intera opera
PW.1.D.S.VI.001.IO.PB - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
129410	F.13.08 F.13.08.c (List. RV2023)	Recepimento Varianti richieste del Comune di Rubano, lettera Prot. 11929 del 30/09/2025 Nuova controstrada di variante Pavimentazione stradale tipo B, strato d'usura 4 cm (primi 2 cm) Totale	m²		160,000	4,500		720,000	6,64	4 780,80 (1,91%)
								720,000		
129520	F.04.51 F.04.51.b (List. RV2023)	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE GRANULOMETRIA 0/25 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE-RISAGOMATURA CON TAPPETO GRANULOMETRIA 0/12 Recepimento Varianti richieste del Comune di Rubano, lettera Prot. 11929 del 30/09/2025 Nuova controstrada di variante Pavimentazione stradale tipo B, strato d'usura 4 cm (successivi 2 cm), peso 2100 Kg/m3 Totale	100 kg	0,020	160,000	4,500	21,000	302,400	9,49	2 869,78 (1,15%)
								302,400		
		OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE FONDAZIONE STRADALE FONDAZIONE STRADALE - MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO Recepimento Varianti richieste del Comune di Rubano, lettera Prot. 11929 del 30/09/2025 Pista ciclabile tipo B da rifare secondo progetto di variante Strato arido sp. 15 cm Nuova chicane pista ciclabile Strato arido sp. 15 cm Totale	m³		47,300	2,850	0,150	20,221	31,00	801,91
								5,647		
								25,868		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.001 - Lotto Ovest - Tratta Deposito - fermata Municipio Roma
PW.1.D.S.VI.001.IO - Intera opera
PW.1.D.S.VI.001.IO.PB - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
129530	F.04.54	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE	m ³							(0,32%)
	F.04.54.a (List. RV2023)	STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO								
		Recepimento Varianti richieste del Comune di Rubano, lettera Prot. 11929 del 30/09/2025 Pista ciclabile tipo B da rifare secondo progetto di variante Strato di misto cementato sp. 15 cm Nuova chicane pista ciclabile Strato di misto cementato sp. 15 cm								
		Totale								
129540	F.13.07	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI	m ²							
	F.13.07.a (List. RV2023)	STRATO UNICO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO STRATO UNICO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO - DELLO SPESSORE COMPRESSO DI 40 mm								
		Recepimento Varianti richieste del Comune di Rubano, lettera Prot. 11929 del 30/09/2025 Pista ciclabile tipo B da rifare secondo progetto di variante Strato di collegamento BINDER sp. 4 cm Nuova chicane pista ciclabile Strato di collegamento BINDER sp. 4 cm								
		Totale								
	F.13.03	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE								(0,55%)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.D - Progetto Definitivo

PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.D.S.VI.001 - Lotto Ovest - Tratta Deposito - fermata Municipio Roma

PW.1.D.S.VI.001.IO - Intera opera

PW.1.D.S.VI.001.IO.PB - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
129550	F.13.03.b (List. RV2023)	MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO Recepimento Varianti richieste del Comune di Rubano, lettera Prot. 11929 del 30/09/2025 Pista ciclabile tipo B da rifare secondo progetto di variante Strato di collegamento BINDER sp. 4 cm Nuova chicane pista ciclabile Strato di collegamento BINDER sp. 4 cm Totale	m²		47,300 13,210	2,850 2,850		134,805 37,649 172,454	0,99	170,73 (0,07%)
275015	PA.VI.002	Formazione pavimentazione in asfalto colato granigliato tipo asfalto rosso, conforme alla normativa UNI EN 13108-6:2016, particolarmente consigliato per piste ciclabili e viali pedonali nelle dovute proporzioni con bitumi con penetrazione 35/50, dosa Recepimento Varianti richieste del Comune di Rubano, lettera Prot. 11929 del 30/09/2025 Pista ciclabile tipo B da rifare secondo progetto di variante Strato di usura pista ciclabile Nuova chicane pista ciclabile Strato di usura pista ciclabile Totale Totale PW.1.D.S.VI.001.IO.PB - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso Euro	m²		47,300 13,210	2,850 2,850		134,805 37,649 172,454	25,51	4 399,30 (1,76%) 50 986,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.D - Progetto Definitivo

PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.D.S.VI.001 - Lotto Ovest - Tratta Deposito - fermata Municipio Roma

PW.1.D.S.VI.001.IO - Intera opera

PW.1.D.S.VI.001.IO.SN - Segnaletica

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
129840	PA.VI.007	SEGNALETICA ORIZZONTALE SU CARREGGIATA BIDIREZIONALE AMBITO EXTRAURBANO-URBANO. Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su superfici stradali, costituita da qualsiasi figura, attraversamenti pedonali, stris Recepimento Varianti richieste del Comune di Rubano, lettera Prot. 11929 del 30/09/2025 Nuova controstrada di variante Segnaletica orizzontale su strada Segnaletica orizzontale su strada, fase provvisoria Totale	m		160,000 160,000			160,000 160,000 320,000	0,92	294,40 (0,12%)
129860	PA.VI.009	SEGNALETICA ORIZZONTALE SU PISTA CICLABILE. Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su superfici stradali, costituita da qualsiasi figura, attraversamenti pedonali, strisce di arresto, zebraure, frecce, is Recepimento Varianti richieste del Comune di Rubano, lettera Prot. 11929 del 30/09/2025 Pista ciclabile tipo B da rifare secondo progetto di variante Segnaletica orizzontale su pista ciclabile, chicane Segnaletica orizzontale su pista ciclabile, chicane, fase provvisoria Totale	m		13,210 13,210			13,210 13,210 26,420	0,90	23,78 (0,01%)
		Totale PW.1.D.S.VI.001.IO.SN - Segnaletica Euro Totale PW.1.D.S.VI.001.IO - Intera opera Euro Totale PW.1.D.S.VI.001 - Lotto Ovest - Tratta Deposito - fermata Municipio Roma Euro								318,18 94 554,13 94 554,13

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.D - Progetto Definitivo

PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano

PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano

PW.1.D.S.VI.052.BZ.AU - Elementi di arredo urbano

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
181440	1C.22.080.0030 1C.22.080.0030.b.var (List. RL2023)	OPERE COMPIUTE OPERE DA FABBRO FERRAMENTA - MANUFATTI VARI - CORRIMANI Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pre.....iegarci anche come parti decorative; in opera, compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in lega di alluminio preverniciato Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA Pensilina tipo D Rivestimento in alluminio di colonne e sbalzi, peso modulo 28.55 kg Copertura pannelli in lamiera di alluminio, peso modulo 19.37 kg x 2 Totale	kg							
				28,000			28,550	799,400		
				27,000			38,740	1 045,980		
								1 845,380	16,77	30 947,02 (12,35%)
181450	1C.22.080.0030.c.var (List. RL2023)	- in acciaio inox AISI 304 Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA Pensilina tipo D Appoggio ischiatico, peso modulo 11.21 kg Totale	kg	22,000			11,210	246,620		
								246,620	19,58	4 828,82 (1,93%)
181460	1C.22.080 1C.22.080.0010 (List. RL2023)	OPERE COMPIUTE OPERE DA FABBRO FERRAMENTA - MANUFATTI VARI - CORRIMANI Piccola ferramenta per telai, chiusure, sostegni, rinforzi e simili, con l'impiego di profilati, lamiere, tubi di ferro,....., sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di antiruggine, assistenze murarie e piani di lavoro interni Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.AU - Elementi di arredo urbano

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
181470	E.24.06 E.24.06.e (List. RV2023)	-VA Viteria generale Totale	kg				60,000	60,000	6,66	399,60 (0,16%)
								60,000		
		OPERE EDILI VETRI FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO STRATIFICATO FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO STRATIFICATO antivandalismo 5+5 mm PVB 1.52 Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA Pensilina tipo D Pannelli vetrati Totale								
181480	F.10.14 F.10.14.a (List. RV2023)	OPERE STRADALI DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 40x40x40 (h) cm Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA pozzetto Totale	m²	6,000		0,950	1,860	10,602	121,01	1 282,95 (0,51%)
								10,602		
181490	F.10.29 F.10.29.a	OPERE STRADALI DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI CHIUSINO PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO COMPLETO DI CONTROTELAIO CLASSE D CHIUSINO PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO COMPLETO DI CONTROTELAIO	Cadauno	4,000				4,000	92,35	369,40 (0,15%)
								4,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.AU - Elementi di arredo urbano

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
181500	(List. RV2023)	CLASSE D - PER POZZETTO DIMENSIONI INTERNE 40x40 cm Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA chiusino pozzetto	Cadauno	4,000					196,94	787,76 (0,31%)
		Totale						4,000		
								4,000		
	H.02.39	OPERE FOGNARIE TUBAZIONI								
181510	H.02.39.a (List. RV2023)	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC-U A TRIPLO STRATO CLASSE SN 8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 8 diametro esterno 110 mm Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA condotta di raccordo	m	4,000	3,000				14,82	177,84 (0,07%)
		Totale						12,000		
								12,000		
	16.P04.A05	Impianti tranviari INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RINNOVO E RIPRISTINO DI BANCHINE, ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI FERMATA DELLA RETE AUTOTRANVIARIA GTT Prezzi								
181510	16.P04.A05.170 (List. Piemonte 2023)	'FORNITURA E POSA PANNELLO INFORMATIVO PER PENSILINE TIPO "C" Costituito da profili in alluminio naturale che opportunam ... 109) con scritte nere (dim mm 135 x 1440). Il pannello potrà subire leggere modifiche secondo le indicazioni della D.L. Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA Pensilina tipo D Pannello informativo	cad	2,000					200,65	401,30 (0,16%)
		Totale						2,000		
								2,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.D - Progetto Definitivo

PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano

PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano

PW.1.D.S.VI.052.BZ.AU - Elementi di arredo urbano

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
181520	16.P04.A05.140 (List. Piemonte 2023)	'FORNITURA DI CASSONETTO PUBBLICITARIO PER PENSILINE TIPO "F" Fornitura ... istenti, ed avranno nella parte inferiore e superiore un profilo a sezione rettangolare per il fissaggio alla pensilina. Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA Pensilina tipo D Bacheca informativa Totale	cad	3,000					1 195,43	3 586,29 (1,43%)
								3,000		
								3,000		
181530	BA.PR.B.3101.C (List. RFI_2023)	Fornitura e posa in opera di mappa tattile per non vedenti, costituita da una lastra in alluminio monoblocco verniciato con grafica a rilievo, testo nero in BRAILLE spessore 0,9 mm, dimensioni di mm 600x400 mm Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA Pensilina tipo D Mappa tattile esterna alla pensilina Totale	Cadauno	1,000					1 737,19	1 737,19 (0,69%)
								1,000		
								1,000		
181531	Var.BA.PR.B.3106.C (List. RFI_2023)	Fornitura e posa in opera di leggione in acciaio inox per mappa tattile, per mappa tattile 600x400 mm. Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA Pensilina tipo D Leggione per mappa tattile esterna alla pensilina Totale	Cadauno	1,000					817,81	817,81 (0,33%)
								1,000		
								1,000		
	F.08.01	OPERE STRADALI MANUFATTI FERROSI E LEGHE								
		FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO								
181540	F.08.01.b	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO - PER RINGHIERE, PARAPETTI								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.D - Progetto Definitivo

PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano

PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano

PW.1.D.S.VI.052.BZ.AU - Elementi di arredo urbano

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
181550	(List. RV2023)	ED ALTRI MANUFATTI PESANTI Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA Banchina pensilina Parte fissa - struttura parapetto vetrato - corpo fisso, peso 30 kg/m Cestino portarifiuti peso 20 kg/cad.	kg	2,000	1,200		30,000 20,000	36,000	2,25	171,00 (0,07%)
		Totale						40,000		
								76,000		
181550	E.30.23	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di lamiere e tubi leggeri	kg	2,000	1,200		30,000 20,000	36,000	1,34	101,84 (0,04%)
	E.30.23.d	Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA Banchina pensilina Parte fissa - struttura parapetto vetrato - corpo fisso, peso 30 kg/m Cestino portarifiuti peso 20 kg/cad.						40,000		
	(List. RV2023)	Totale						76,000		
181560	1C.24.340.0010	OPERE COMPIUTE OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE VERNICIATURE DI FINITURA SU METALLI Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto alchidico-uretanico brillante per ambienti aggressivi (p.s.1,20 kg/l - resa 0,055 l/m² per una mano)	kg							
	1C.24.340.0010.d	Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA Banchina pensilina								
	(List. RL2023)									

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.AU - Elementi di arredo urbano

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
181570	E.24.06 E.24.06.e (List. RV2023)	Parte fissa - struttura parapetto vetrato - 0.50 m2/ml di parapetto Cestino portarifiuti, 1.5 m2/cad. Totale	m²	2,000	1,200			0,500	9,54	34,34 (0,01%)
								1,500		
								3,600		
181580	1U.05.150.0050 1U.05.150.0050.a (List. RL2023)	OPERE EDILI VETRI FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO STRATIFICATO FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO STRATIFICATO antivandalismo 5+5 mm PVB 1.52 Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA Banchina pensilina Parte fissa - vetro parapetto Totale	m²		1,000			0,860	121,01	104,07 (0,04%)
								0,860		
181580	1U.05.150.0050.a (List. RL2023)	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE SEGNALETICA VERTICALE Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess. 2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 1 Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA Cartellonistica Cartello nome fermata dim. 0.95 x 0.15 m Totale	m²	2,000 16,000	0,950			2,000	183,38	784,87 (0,31%)
								2,280		
								4,280		
	1U.05.220.0010	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.D - Progetto Definitivo

PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano

PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano

PW.1.D.S.VI.052.BZ.AU - Elementi di arredo urbano

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
181590	1U.05.220.0010.a (List. RL2023)	SOSTEGNI E SBRACCI IN OPERA Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino, la posa del palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta: - palo antirotazione diametro 48 mm Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA Cartellonistica, palo Totale	Cadauno	2,000				2,000 2,000	79,68	159,36 (0,06%)
181600	1U.05.310 1U.05.310.0020 (List. RL2023)	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE SOLA POSA SEGNALI Posa in opera di segnali e targhe di qualsiasi superficie e dimensione, su sostegno diverso dal portale, compreso ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA Cartellonistica, posa Cartello nome fermata dim. 0.95 x 0.15 m, posa Totale	Cadauno	2,000 16,000				2,000 16,000 18,000	24,79	446,22 (0,18%)
197390	F.08.01 F.08.01.b (List. RV2023)	OPERE STRADALI MANUFATTI FERROSI E LEGHE FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO - PER RINGHIERE, PARAPETTI ED ALTRI MANUFATTI PESANTI Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA Transenne peso 35 kg/m								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.AU - Elementi di arredo urbano

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
197391	E.30.23 E.30.23.d (List. RV2023)	Banchina tram	kg	1,000	1,150		35,000	40,250	2,25	724,50 (0,29%)
		Banchina Bus dir. da Vigonza a Rubano		1,000	1,150		35,000	40,250		
		Banchina Bus dir. da Rubano a Vigonza		6,000	1,150		35,000	241,500		
		Totale						322,000		
		OPERE EDILI	kg	322,000					1,34	431,48 (0,17%)
		CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
		ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE								
		ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di lamiere e tubi leggeri								
		Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA								
		Zincatura transenne								
		Vedi art. F.08.01.b								
		Totale						322,000		
								322,000		
		Totale PW.1.D.S.VI.052.BZ.AU - Elementi di arredo urbano Euro								48 293,66

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.BA - Banchina di fermata BUS dir. da Vigonza a Rubano

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
274555	F.11.01	OPERE STRADALI LAVORI VARI CORDONATE							53,32	2 111,47 (0,84%)
	F.11.01.e (List. RV2023)	CORDONATE - TIPO PESANTE PER SPARTITRAFFICO Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Banchina Bus, lunghezza 23 m, larghezza 2.00 m Cordolo cls - corpo fisso						39,600		
		Totale						39,600		
274565	F.11.01.e (List. RV2023)	CORDONATE - TIPO PESANTE PER SPARTITRAFFICO Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Banchina Bus, lunghezza 23 m, larghezza 2.00 m Cordolo cls - corpo discendente	m	2,000	4,000			8,000	53,32	426,56 (0,17%)
		Totale						8,000		
274575	F.03.09	OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI	m³		18,800	1,600	0,260		10,02	78,37 (0,03%)
	F.03.09.a (List. RV2023)	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA - FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Banchina Bus, lunghezza 23 m, larghezza 2.00 m scavo per pavimentazione - corpo fisso						7,821		
		Totale						7,821		
274585	F.03.09.a	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA -								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.BA - Banchina di fermata BUS dir. da Vigonza a Rubano

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
274595	(List. RV2023)	FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Banchina Bus, lunghezza 23 m, larghezza 2.00 m scavo per pavimentazione - corpo discendente percorsi tattili fuori banchina	m³					1,664	10,02	26,05 (0,01%)
								0,936		
		Totale						2,600		
274595	E.41.15	OPERE EDILI OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 2 SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A QUALSIASI TIPO DI SBANCAMENTO MECCANICO ESEGUITO IN PROSSIMITÀ O SUPERIO	m³					7,821	1,90	19,80 (0,01%)
	E.41.15.00	SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A QUALSIASI TIPO DI SBANCAMENTO MECCANICO ESEGUITO IN PROSSIMITÀ O SUPERIO						2,600		
	(List. RV2023)	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Banchina Bus, lunghezza 23 m, larghezza 2.00 m assistenza archeologica allo scavo						10,421		
		Totale								
274605	E.06.07	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA DEMOLIZIONE	m³							
	E.06.07.g	Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna B del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1)								
	(List. RV2023)	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Banchina Bus, lunghezza 23 m, larghezza 2.00 m oneri di discarica scavo						7,821		
								2,600		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.BA - Banchina di fermata BUS dir. da Vigonza a Rubano

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
274615	E.06.05 E.06.05.00 (List. RV2023)	Totale	m³					10,421	25,77	268,55 (0,11%)
		OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE								
		Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Banchina Bus, lunghezza 23 m, larghezza 2.00 m Distanza discarica 40 km, peso terreno 1.8 ton/mc		7,821	40,000		1,800	563,112		
		Totale	t x km	2,600	40,000		1,800	187,200		
274625	M.01.63 M.01.63.07 (List. RV2023)	Totale	t x km					750,312	0,23	172,57 (0,07%)
		OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. TUBAZIONE CORRUGATA TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=63mm esterno, D=50,6 mm interno								
		Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Banchina Bus, lunghezza 23 m, larghezza 2.00 m cavidotti impiantistici			40,000	2,000		80,000		
		Totale	m					80,000	8,06	644,80 (0,26%)
274635	F.05.10 F.05.10.c (List. RV2023)	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 30 MPa C25/30								
		Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.BA - Banchina di fermata BUS dir. da Vigonza a Rubano

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
274645	F.05.31 F.05.31.c (List. RV2023)	Banchina Bus, lunghezza 23 m, larghezza 2.00 m sottofondo pav. porfido - corpo fisso A dedurre percorsi tattili	m³		18,800	1,600	0,100	3,008	159,37	313,64 (0,13%)
		percorsi tattili fine banchina gialli			3,200	0,600	0,100	-0,192		
		mattonelle gialle			0,400	0,400	0,100	-0,016		
					1,200	0,600	0,100	-0,072		
					19,000	0,400	0,100	-0,760		
		Totale						1,968		
		OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA - TIPO B450C								
		Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA								
		Banchina Bus, lunghezza 23 m, larghezza 2.00 m sottofondo pav. porfido - corpo fisso A dedurre percorsi tattili			18,800	1,600	4,080	122,726		
		percorsi tattili fine banchina gialli			3,200	0,600	4,080	-7,834		
274655	F.05.10 F.05.10.c (List. RV2023)	mattonelle gialle	kg		0,400	0,400	4,080	-0,653	2,06	165,40 (0,07%)
					1,200	0,600	4,080	-2,938		
					19,000	0,400	4,080	-31,008		
		Totale						80,293		
		OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 30 MPa C25/30								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.BA - Banchina di fermata BUS dir. da Vigonza a Rubano

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
274665	F.05.31 F.05.31.c (List. RV2023)	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Banchina Bus, lunghezza 23 m, larghezza 2.00 m sottofondo pav. porfido - corpo discendente A dedurre percorsi tattili	m³		4,000	1,600	0,100	0,640	159,37	206,54 (0,08%)
					4,000	0,600	0,100	-0,240		
					1,000	0,400	0,100	-0,040		
		A sommare								
		percorsi tattili fuori banchina			6,000	0,600	0,260	0,936		
		Totale						1,296		
		OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA - TIPO B450C								
		Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Banchina Bus, lunghezza 23 m, larghezza 2.00 m Rete pav. porfido - corpo discendente A dedurre percorsi tattili			4,000	2,350	4,080	38,352		
					4,000	0,600	4,080	-9,792		
					1,000	0,400	0,100	-0,040		
274675	F.05.10 F.05.10.c	A sommare	kg						2,06	89,01 (0,04%)
		percorsi tattili fuori banchina			6,000	0,600	4,080	14,688		
		Totale						43,208		
		OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 30								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.BA - Banchina di fermata BUS dir. da Vigonza a Rubano

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
274685	(List. RV2023)	MPa C25/30 Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Banchina Bus, lunghezza 23 m, larghezza 2.00 m sottofondo pav. IPO - corpo fisso percorsi tattili percorsi tattili fine banchina gialli mattonelle gialle Totale	m³					0,192	159,37	165,74 (0,07%)
								0,016		
								0,072		
								0,760		
								1,040		
	F.05.31	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA								
	F.05.31.c	RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA - TIPO B450C								
	(List. RV2023)	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Banchina Bus, lunghezza 23 m, larghezza 2.00 m Rete pav. IPO - corpo fisso percorsi tattili percorsi tattili fine banchina gialli mattonelle gialle Totale						7,834		
								0,653		
								2,938		
274695			kg					31,008	2,06	87,41 (0,03%)
								42,433		
	F.05.10	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.								
	F.05.10.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 30 MPa C25/30								
	(List. RV2023)									

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.BA - Banchina di fermata BUS dir. da Vigonza a Rubano

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
274705	F.05.31 F.05.31.c (List. RV2023)	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Banchina Bus, lunghezza 23 m, larghezza 2.00 m sottofondo pav. IPO - corpo discendente percorsi tattili	m³					0,600	159,37	260,73 (0,10%)
								0,100		
		percorsi tattili fuori banchina						0,936		
		Totale						1,636		
274715	F.11.35 F.11.35.a (List. RV2023)	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA - TIPO B450C	kg					9,792	2,06	53,79 (0,02%)
		Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Banchina Bus, lunghezza 23 m, larghezza 2.00 m sottofondo pav. IPO - corpo discendente percorsi tattili						1,632		
		percorsi tattili fuori banchina						14,688		
		Totale						26,112		
274715	F.11.35.a (List. RV2023)	OPERE STRADALI LAVORI VARI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO - PEZZATURA 6/8 cm								
		Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Banchina Bus, lunghezza 23 m, larghezza 2.00 m pav. porfido - corpo fisso						30,080		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.BA - Banchina di fermata BUS dir. da Vigonza a Rubano

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
274725	Q.14.44 Q.14.44.00 (List. RV2023)	A dedurre	m²						66,62	1 934,64 (0,77%)
		percorsi tattili						0,100		
								-0,192		
								0,100		
								-0,016		
		percorsi tattili fine banchina gialli						0,100		
								-0,072		
		mattonelle gialle						0,100		
								-0,760		
		Totale						29,040		
274735	F.11.35 F.11.35.a (List. RV2023)	OPERE MARITTIME E LAGUNARI	m²						32,09	1 234,82 (0,49%)
		PAVIMENTAZIONI								
		SIGILLATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO								
		SIGILLATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO								
		Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA								
		Banchina Bus, lunghezza 23 m, larghezza 2.00 m								
		pav. porfido sigillatura - corpo fisso						48,880		
		A dedurre								
		percorsi tattili						0,100		
								-1,920		
			m²						32,09	1 234,82 (0,49%)
								0,100		
								-0,160		
		percorsi tattili fine banchina gialli						0,100		
								-0,720		
		mattonelle gialle						0,100		
								-7,600		
		Totale						38,480		
		OPERE STRADALI								
		LAVORI VARI								
		PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO	m²						32,09	1 234,82 (0,49%)
		PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO - PEZZATURA 6/8 cm								
		Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA								
		Banchina Bus, lunghezza 23 m, larghezza 2.00 m								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.BA - Banchina di fermata BUS dir. da Vigonza a Rubano

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
274745	Q.14.44 Q.14.44.00 (List. RV2023)	pav. porfido - corpo discendente	m²		4,000	1,600		6,400	66,62	239,83 (0,10%)
		A dedurre			4,000	0,600		-2,400		
		percorsi tattili			1,000	0,400		-0,400		
		Totale						3,600		
274755	1U.04.150.0100 1U.04.150.0100.a (List. RL2023)	OPERE MARITTIME E LAGUNARI PAVIMENTAZIONI SIGILLATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO SIGILLATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO	m²						32,09	115,52 (0,05%)
		Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Banchina Bus, lunghezza 23 m, larghezza 2.00 m			4,000	1,600		6,400		
		pav. porfido - corpo discendente			4,000	0,600		-2,400		
		A dedurre			1,000	0,400		-0,400		
274755	1U.04.150.0100.a (List. RL2023)	percorsi tattili	m²						32,09	115,52 (0,05%)
		Totale						3,600		
		OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI SCIVOLI - BARRIERE STRADALI								
		Pavimento in lastre in quarzo-cemento, antisdrucciolevoli e antigelivi, per percorso tattilo-plantare con rilievi aventi.....6, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209, posate su letto di malta di cemento: - indicazione direzione rettilinea larghezza cm. 60								
274755	1U.04.150.0100.a (List. RL2023)	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Banchina Bus, lunghezza 23 m, larghezza 2.00 m	m²						32,09	115,52 (0,05%)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.D - Progetto Definitivo

PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano

PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano

PW.1.D.S.VI.052.BZ.BA - Banchina di fermata BUS dir. da Vigonza a Rubano

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
274765	1U.04.150.0100.b (List. RL2023)	pav. IPO - corpo fisso	m		3,150			3,150	39,06	169,91 (0,07%)
		percorso tattile			1,200			1,200		
		fine banchina / inizio rampa mattonelle gialle						4,350		
		Totale								
274775	1U.04.150.0100.a (List. RL2023)	- indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile larghezza cm. 40	m						29,88	573,70 (0,23%)
		Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA								
		Banchina Bus, lunghezza 23 m, larghezza 2.00 m								
		pav. IPO - corpo fisso								
274785	1U.04.150.0100.b (List. RL2023)	percorso tattile	m		0,400			0,400	39,06	390,60 (0,16%)
		mattonelle gialle			18,800			18,800		
		Totale						19,200		
		- indicazione direzione rettilinea larghezza cm. 60								
274785	1U.04.150.0100.b (List. RL2023)	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA	m						39,06	390,60 (0,16%)
		Banchina Bus, lunghezza 23 m, larghezza 2.00 m								
		pav. IPO - corpo discendente								
		percorso tattile			4,000			4,000		
274785	1U.04.150.0100.b (List. RL2023)	percorsi fuori banchina	m					6,000	39,06	390,60 (0,16%)
		percorso tattile						10,000		
		Totale								
		- indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile larghezza cm. 40								
274785	1U.04.150.0100.b (List. RL2023)	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA	m						39,06	390,60 (0,16%)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.BA - Banchina di fermata BUS dir. da Vigonza a Rubano

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Banchina Bus, lunghezza 23 m, larghezza 2.00 m pav. IPO percorso tattile			1,200			1,200		
		Totale	m					1,200	29,88	35,86
		Totale PW.1.D.S.VI.052.BZ.BA - Banchina di fermata BUS dir. da Vigonza a Rubano Euro								(0,01%) 9 785,31

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.BB - Banchina di fermata BUS dir. da Rubano a Vigonza

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
274795	F.11.01	OPERE STRADALI	m		39,900				53,32	2 127,47 (0,85%)
	F.11.01.e (List. RV2023)	LAVORI VARI CORDONATE CORDONATE - TIPO PESANTE PER SPARTITRAFFICO Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Banchina Bus, lunghezza 14.10 m, larghezza 2.00 m Banchina Bus, lunghezza 4.20 m, larghezza 1.60 m Cordolo cls						39,900		
		Totale						39,900		
274815	F.03.09	OPERE STRADALI	m³		13,700	1,600	0,260		10,02	107,59 (0,04%)
	F.03.09.a (List. RV2023)	SBANCAMENTI E SCAVI SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA - FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Banchina Bus, lunghezza 14.10 m, larghezza 2.00 m Banchina Bus, lunghezza 4.20 m, larghezza 1.60 m scavo per pavimentazione						5,699		
		percorsi tattili fuori banchina						4,800		
								0,156		
								0,083		
		Totale						10,738		
	E.41.15	OPERE EDILI OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 2 SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A QUALSIASI TIPO DI SBANCAMENTO MECCANICO ESEGUITO IN PROSSIMITÀ O SUPERIO								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.BB - Banchina di fermata BUS dir. da Rubano a Vigonza

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
274835	E.41.15.00 (List. RV2023)	SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A QUALSIASI TIPO DI SBANCAMENTO MECCANICO ESEGUITO IN PROSSIMITA' O SUPERIO Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Banchina Bus, lunghezza 14.10 m, larghezza 2.00 m Banchina Bus, lunghezza 4.20 m, larghezza 1.60 m assistenza archeologica allo scavo Totale	m³	10,738				10,738 10,738	1,90	20,40 (0,01%)
274845	E.06.07 E.06.07.g (List. RV2023)	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA DEMOLIZIONE Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna B del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Banchina Bus, lunghezza 14.10 m, larghezza 2.00 m Banchina Bus, lunghezza 4.20 m, larghezza 1.60 m assistenza archeologica allo scavo Totale	m³	10,738				10,738 10,738	25,77	276,72 (0,11%)
274855	E.06.05 E.06.05.00 (List. RV2023)	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Banchina Bus, lunghezza 14.10 m, larghezza 2.00 m Banchina Bus, lunghezza 4.20 m, larghezza 1.60 m Distanza discarica 40 km, peso terreno 1.8 ton/mc		10,738	40,000		1,800	773,136		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.BB - Banchina di fermata BUS dir. da Rubano a Vigonza

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
274865	M.01.63 M.01.63.07 (List. RV2023)	Totale	t x km					773,136	0,23	177,82 (0,07%)
		OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. TUBAZIONE CORRUGATA TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=63mm esterno, D=50,6 mm interno Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Banchina Bus, lunghezza 14.10 m, larghezza 2.00 m Banchina Bus, lunghezza 4.20 m, larghezza 1.60 m cavidotti impiantistici			40,000	2,000		80,000	8,06	644,80 (0,26%)
		Totale	m					80,000		
274875	F.05.10 F.05.10.c (List. RV2023)	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 30 MPa C25/30 Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Banchina Bus, lunghezza 14.10 m, larghezza 2.00 m Banchina Bus, lunghezza 4.20 m, larghezza 1.60 m sottofondo pav. porfido - corpo fisso			13,700	1,600	0,100	2,192	159,37	157,14 (0,06%)
					4,000	1,200	0,100	0,480		
					17,100	0,600	0,100	-1,026		
					16,500	0,400	0,100	-0,660		
								0,986		
		Totale	m³							
	F.05.31	OPERE STRADALI								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.D - Progetto Definitivo

PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano

PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano

PW.1.D.S.VI.052.BZ.BB - Banchina di fermata BUS dir. da Rubano a Vigonza

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
274885	F.05.31.c (List. RV2023)	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.	kg						2,06	82,87 (0,03%)
		RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA								
		RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA - TIPO B450C								
		Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA								
		Banchina Bus, lunghezza 14.10 m, larghezza 2.00 m								
		Banchina Bus, lunghezza 4.20 m, larghezza 1.60 m								
		sottofondo pav. porfido - corpo fisso		13,700	1,600	4,080	89,434			
				4,000	1,200	4,080	19,584			
		A dedurre								
		percorsi tattili		17,100	0,600	4,080	-41,861			
	16,500	0,400	4,080	-26,928						
		Totale					40,229			
274915	F.05.10 F.05.10.c (List. RV2023)	OPERE STRADALI	m³						159,37	286,23 (0,11%)
		CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
		CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.								
		CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 30 MPa C25/30								
		Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA								
		Banchina Bus, lunghezza 14.10 m, larghezza 2.00 m								
		Banchina Bus, lunghezza 4.20 m, larghezza 1.60 m								
		sottofondo pav. IPO								
		percorsi tattili		17,100	0,600	0,100	1,026			
				16,500	0,400	0,100	0,660			
	1,300	0,600	0,100	0,078						
	0,800	0,400	0,100	0,032						
		Totale					1,796			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.BB - Banchina di fermata BUS dir. da Rubano a Vigonza

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
274925	F.05.31	OPERE STRADALI	kg						2,06	150,95 (0,06%)
	F.05.31.c (List. RV2023)	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
		RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA								
		RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA - TIPO B450C								
		Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA								
		Banchina Bus, lunghezza 14.10 m, larghezza 2.00 m								
		Banchina Bus, lunghezza 4.20 m, larghezza 1.60 m								
		sottofondo pav. IPO								
		percorsi tattili								
		percorsi tattili fuori banchina								
274955	F.11.35 F.11.35.a (List. RV2023)	Totale	m²						66,62	656,87
		OPERE STRADALI								
		LAVORI VARI								
		PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO								
		PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO - PEZZATURA 6/8 cm								
		Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA								
		Banchina Bus, lunghezza 14.10 m, larghezza 2.00 m								
		Banchina Bus, lunghezza 4.20 m, larghezza 1.60 m								
		sottofondo pav. porfido - corpo fisso								
		A dedurre								
		percorsi tattili								
		Totale								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.BB - Banchina di fermata BUS dir. da Rubano a Vigonza

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
274965	Q.14.44	OPERE MARITTIME E LAGUNARI	m²						32,09	(0,26%)
	Q.14.44.00	PAVIMENTAZIONI								
	(List. RV2023)	SIGILLATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO								
		SIGILLATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO								
		Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA								
	Banchina Bus, lunghezza 14.10 m, larghezza 2.00 m									
	Banchina Bus, lunghezza 4.20 m, larghezza 1.60 m									
	sottofondo pav. porfido - corpo fisso									
			13,700	1,600	21,920					
			4,000	1,200	4,800					
			17,100	0,600	-10,260					
			16,500	0,400	-6,600					
		Totale				9,860				
274995	1U.04.150.0100	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE								316,41 (0,13%)
		OPERE STRADALI								
		SCIVOLI - BARRIERE STRADALI								
		Pavimento in lastre in quarzo-cemento, antisdrucciolevoli e antigelivi, per percorso tattilo-plantare con rilievi aventi.....6, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209, posate su letto di malta di cemento:								
		- indicazione direzione rettilinea larghezza cm. 60								
		Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA								
		Banchina Bus, lunghezza 14.10 m, larghezza 2.00 m								
		Banchina Bus, lunghezza 4.20 m, larghezza 1.60 m								
		sottofondo pav. IPO								
		percorsi tattili			17,100			17,100		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.BB - Banchina di fermata BUS dir. da Rubano a Vigonza

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
275005	1U.04.150.0100.b (List. RL2023)	percorsi tattili fuori banchina	m		1,300			1,300	39,06	718,70 (0,29%)
		Totale						18,400		
		- indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile larghezza cm. 40								
		Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA	m		16,500			16,500	29,88	516,92 (0,21%)
		Banchina Bus, lunghezza 14.10 m, larghezza 2.00 m						0,800		
		Banchina Bus, lunghezza 4.20 m, larghezza 1.60 m								
		sottofondo pav. IPO	m		0,800					6 240,89
		percorsi tattili								
		percorsi tattili fuori banchina								
		Totale	m					17,300		
Totale PW.1.D.S.VI.052.BZ.BB - Banchina di fermata BUS dir. da Rubano a Vigonza Euro										

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.D - Progetto Definitivo

PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano

PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano

PW.1.D.S.VI.052.BZ.BF - Banchina di fermata

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
151110	F.11.01	OPERE STRADALI LAVORI VARI CORDONATE	m		66,600				53,32	3 551,11 (1,42%)
	F.11.01.e (List. RV2023)	CORDONATE - TIPO PESANTE PER SPARTITRAFFICO Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA Banchina tipo D, lunghezza 37 m, larghezza 3.00 m Cordolo cls - corpo fisso						66,600		
		Totale						66,600		
151120	F.11.01.e (List. RV2023)	CORDONATE - TIPO PESANTE PER SPARTITRAFFICO Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA Banchina tipo D, lunghezza 37 m, larghezza 3.00 m Cordolo cls - corpo discendente	m	2,000	5,000			10,000	53,32	533,20 (0,21%)
		Totale						10,000		
151130	F.03.09	OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI								
	F.03.09.a (List. RV2023)	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA - FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.D - Progetto Definitivo

PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano

PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano

PW.1.D.S.VI.052.BZ.BF - Banchina di fermata

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
151140	F.03.09.a (List. RV2023)	Banchina tipo D, lunghezza 37 m, larghezza 3.00 m scavo per pavimentazione - corpo fisso	m³		31,800	2,600	0,260	21,497	10,02	215,40 (0,09%)
		Totale						21,497		
		SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA - FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml								
		Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA								
151141	E.41.15 E.41.15.00 (List. RV2023)	Banchina tipo D, lunghezza 37 m, larghezza 3.00 m scavo per pavimentazione - corpo discendente percorsi tattili fuori banchina	m³					3,055	10,02	52,13 (0,02%)
								1,264		
								0,790		
								0,094		
		Totale						5,203		
		OPERE EDILI OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 2 SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A QUALSIASI TIPO DI SBANCAMENTO MECCANICO ESEGUITO IN PROSSIMITÀ O SUPERIO								
		SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A QUALSIASI TIPO DI SBANCAMENTO MECCANICO ESEGUITO IN PROSSIMITÀ O SUPERIO								
		Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA								
		Banchina tipo D, lunghezza 37 m, larghezza 3.00 m assistenza archeologica allo scavo						21,497 5,203		
		Totale						26,700		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.BF - Banchina di fermata

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
151142	E.06.07	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA DEMOLIZIONE	m³	21,497 5,203				21,497 5,203 26,700	25,77	(0,02%)
	E.06.07.g (List. RV2023)	Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna B del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1)								688,06 (0,27%)
		Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA Banchina tipo D, lunghezza 37 m, larghezza 3.00 m oneri di discarica scavo								
		Totale								
151143	E.06.05	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	21,497 5,203	40,000 40,000		1,800 1,800	1 547,784 374,616 1 922,400	0,23	442,15 (0,18%)
	E.06.05.00 (List. RV2023)	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA Banchina tipo D, lunghezza 37 m, larghezza 3.00 m Distanza discarica 40 km, peso terreno 1.8 ton/mc								
		Totale								
	M.01.63	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T.								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.BF - Banchina di fermata

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
151150	M.01.63.07 (List. RV2023)	TUBAZIONE CORRUGATA TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=63mm esterno, D=50,6 mm interno Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA Banchina tipo D, lunghezza 37 m, larghezza 3.00 m cavidotti impiantistici Totale	m		40,000	2,000		80,000 80,000	8,06	644,80 (0,26%)
151160	F.05.10 F.05.10.c (List. RV2023)	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 30 MPa C25/30 Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA Banchina tipo D, lunghezza 37 m, larghezza 3.00 m sottofondo pav. porfido - corpo fisso A dedurre percorsi tattili fine banchina/inizio rampa percorsi tattili fine banchina gialli mattonelle gialle Totale	m³							
					31,800	2,600	0,100	8,268		
					1,800	0,400	0,100	-0,072		
					1,800	0,600	0,100	-0,108		
				2,000	31,350	0,400	0,100	-2,508		
								5,580	159,37	889,28 (0,35%)
151170	F.05.31.c	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. RETE ELETTRORALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA RETE ELETTRORALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA - TIPO								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.BF - Banchina di fermata

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.				
151180	(List. RV2023)	B450C	kg	2,000	31,800	2,600	4,080	337,334	2,06	468,99 (0,19%)	
		Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA									
		Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA									
		Banchina tipo D, lunghezza 37 m, larghezza 3.00 m									
		sottofondo pav. porfido - corpo fisso									
		A dedurre									
		percorsi tattili fine banchina/inizio rampa									
		percorsi tattili fine banchina gialli									
	mattonelle gialle										
	Totale										
	F.05.10	OPERE STRADALI	m³	2,000	31,350	0,400	4,080	-102,326	227,664	159,37	481,78
		CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.									
		CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.									
		CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 30 MPa C25/30									
Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA											
Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA											
Banchina tipo D, lunghezza 37 m, larghezza 3.00 m											
sottofondo pav. porfido - corpo discendente											
A dedurre											
percorsi tattili											
A sommare											
percorsi tattili fuori banchina											
Totale											

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.BF - Banchina di fermata

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
151190	F.05.31	OPERE STRADALI	kg							(0,19%)
		CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
		RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA								
	F.05.31.c	RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA - TIPO								
	(List. RV2023)	B450C								
		Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA								
		Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA								
		Banchina tipo D, lunghezza 37 m, larghezza 3.00 m								
		Rete pav. porfido - corpo discendente			5,000	2,350	4,080	47,940		
		A dedurre								
		percorsi tattili			5,000	0,600	4,080	-12,240		
		A sommare								
		percorsi tattili fuori banchina			8,100	0,600	4,080	19,829		
				2,000	3,800	0,400	4,080	12,403		
				1,000	0,600	0,600	4,080	1,469		
		Totale						69,401	2,06	142,97
										(0,06%)
151200	F.05.10	OPERE STRADALI								
		CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
		CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.								
	F.05.10.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 30								
	(List. RV2023)	MPa C25/30								
		Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA								
		Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA								
		Banchina tipo D, lunghezza 37 m, larghezza 3.00 m								
		sottofondo pav. IPO - corpo fisso								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.BF - Banchina di fermata

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
151210	F.05.31 F.05.31.c (List. RV2023)	percorsi tattili fine banchina/inizio rampa	m³	2,000	1,800	0,400	0,250	0,180	159,37	1 070,97 (0,43%)
		percorsi tattili fine banchina gialli			1,800	0,600	0,250	0,270		
		mattonelle gialle			31,350	0,400	0,250	6,270		
		Totale						6,720		
		OPERE STRADALI								
		CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
		RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA								
		RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA - TIPO B450C								
		Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA								
		Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA								
151220	F.05.10 F.05.10.c (List. RV2023)	Banchina tipo D, lunghezza 37 m, larghezza 3.00 m	kg	2,000					2,06	225,92 (0,09%)
		Rete pav. IPO - corpo fisso								
		percorsi tattili fine banchina/inizio rampa			1,800	0,400	4,080	2,938		
		percorsi tattili fine banchina gialli			1,800	0,600	4,080	4,406		
		mattonelle gialle			31,350	0,400	4,080	102,326		
		Totale						109,670		
		OPERE STRADALI								
		CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
		CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.								
		CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 30 MPa C25/30								
		Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA								
		Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA								
		Banchina tipo D, lunghezza 37 m, larghezza 3.00 m								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.BF - Banchina di fermata

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
151230	F.05.31 F.05.31.c (List. RV2023)	sottofondo pav. IPO - corpo discendente	m³	2,000 1,000	5,000	0,600	0,250	0,750	159,37	448,63 (0,18%)
		percorsi tattili			8,100	0,600	0,250	1,215		
		percorsi tattili fuori banchina			3,800	0,400	0,250	0,760		
					0,600	0,600	0,250	0,090		
		Totale						2,815		
		OPERE STRADALI								
		CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
		RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA								
		RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA - TIPO B450C								
		Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA								
151240	F.11.35 F.11.35.a (List. RV2023)	Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA	kg	2,000 1,000	5,000	0,600	4,080	12,240	2,06	94,64 (0,04%)
		Banchina tipo D, lunghezza 37 m, larghezza 3.00 m			8,100	0,600	4,080	19,829		
		Rete pav. IPO - corpo discendente			3,800	0,400	4,080	12,403		
		percorsi tattili			0,600	0,600	4,080	1,469		
		percorsi tattili fuori banchina								
		Totale						45,941		
		OPERE STRADALI								
		LAVORI VARI								
		PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO								
		PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO - PEZZATURA 6/8 cm								
151240	F.11.35.a (List. RV2023)	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.BF - Banchina di fermata

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
151250	Q.14.44 Q.14.44.00 (List. RV2023)	Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA Banchina tipo D, lunghezza 37 m, larghezza 3.00 m pav. porfido - corpo fisso A dedurre percorsi tattili fine banchina/inizio rampa percorsi tattili fine banchina gialli mattonelle gialle Totale	m²	2,000	31,350	2,600		82,680	66,62	3 717,40 (1,48%)
								-0,720		
								-1,080		
								-25,080		
								55,800		
		OPERE MARITTIME E LAGUNARI PAVIMENTAZIONI SIGILLATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO SIGILLATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO								
		Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA Banchina tipo D, lunghezza 37 m, larghezza 3.00 m pav. porfido sigillatura - corpo fisso A dedurre percorsi tattili fine banchina/inizio rampa percorsi tattili fine banchina gialli mattonelle gialle Totale						82,680		
								-0,720		
								-1,080		
								-25,080		
	F.11.35	OPERE STRADALI LAVORI VARI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO	m²	2,000	31,350	2,600		55,800	32,09	1 790,62 (0,71%)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.BF - Banchina di fermata

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
151260	F.11.35.a (List. RV2023)	PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO - PEZZATURA 6/8 cm Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA Banchina tipo D, lunghezza 37 m, larghezza 3.00 m pav. porfido - corpo discendente A dedurre percorsi tattili Totale	m²		4,750 5,000	2,350 0,600		11,163 -3,000 8,163	66,62	543,82 (0,22%)
151270	Q.14.44 Q.14.44.00 (List. RV2023)	OPERE MARITTIME E LAGUNARI PAVIMENTAZIONI SIGILLATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO SIGILLATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA Banchina tipo D, lunghezza 37 m, larghezza 3.00 m pav. porfido sigillatura - corpo discendente A dedurre percorsi tattili Totale	m²		4,750 5,000	2,350 0,600		11,163 -3,000 8,163	32,09	261,95 (0,10%)
	1U.04.150.0100	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI SCIVOLI - BARRIERE STRADALI Pavimento in lastre in quarzo-cemento, antisdrucciolevoli e antigelivi, per percorso tattilo-plantare con rilievi aventi.....6, D.M. 236/1989, ed in accordo								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.D - Progetto Definitivo

PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano

PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano

PW.1.D.S.VI.052.BZ.BF - Banchina di fermata

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
151280	1U.04.150.0100.a (List. RL2023)	con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209, posate su letto di malta di cemento: - indicazione direzione rettilinea larghezza cm. 60 Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA Banchina tipo D, lunghezza 37 m, larghezza 3.00 m pav. IPO - corpo fisso percorso tattile fine banchina / inizio rampa mattonelle gialle Totale	m		0,400 1,800			0,400 1,800 2,200	39,06	85,93 (0,03%)
151290	1U.04.150.0100.b (List. RL2023)	- indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile larghezza cm. 40 Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA Banchina tipo D, lunghezza 37 m, larghezza 3.00 m pav. IPO - corpo fisso percorso tattile mattonelle gialle fine banchina / inizio rampa mattonelle bianche Totale	m	2,000	1,400 31,350 1,800			1,400 62,700 1,800 65,900	29,88	1 969,09 (0,79%)
188295	1U.04.150.0100.a (List. RL2023)	- indicazione direzione rettilinea larghezza cm. 60 Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.BF - Banchina di fermata

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
188380	1U.04.150.0100.b (List. RL2023)	Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA Banchina tipo D, lunghezza 37 m, larghezza 3.00 m pav. IPO - corpo discendente percorso tattile percorsi fuori banchina percorso tattile mattonelle gialle Totale	m		5,000			5,000	39,06	695,27 (0,28%)
					12,200			12,200		
					0,600			0,600		
								17,800		
		- indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile larghezza cm. 40	m						29,88	227,09 (0,09%)
		Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA Banchina tipo D, lunghezza 37 m, larghezza 3.00 m pav. IPO percorsi fuori banchina percorso tattile Totale		2,000	3,800			7,600		
								7,600		
		Totale PW.1.D.S.VI.052.BZ.BF - Banchina di fermata Euro								19 291,93
		Totale PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano Euro								83 611,79
		Totale PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano Euro								83 611,79
		Totale PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali Euro								178 165,92
		Totale PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA' Euro								178 165,92
		Totale PW.1.D - Progetto Definitivo Euro								250 620,39
		Totale PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST Euro								250 620,39

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.D - Progetto Definitivo

PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano

PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano

PW.1.D.S.VI.052.BZ.BF - Banchina di fermata

[illegible]

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI			
PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA		250 620,39	
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST		250 620,39	
PW.1.D - Progetto Definitivo		250 620,39	
PW.1.D.R - RUSTICI		72 454,47	
PW.1.D.R.FE - Pensiline fermate di linea		58 229,00	
PW.1.D.R.FE.052 - fermata Municipio Rubano		58 229,00	
PW.1.D.R.FE.052.BZ - Binari dispari e pari - da Vigonza a Rubano e da Rubano a Vigonza		58 229,00	
PW.1.D.R.FE.052.BZ.CA - Opere in cemento armato		13 424,60	
PW.1.D.R.FE.052.BZ.FE - Opere da fabbro		33 835,20	
PW.1.D.R.FE.052.BZ.MT - Movimenti terra e demolizioni		10 969,20	
PW.1.D.R.LC - Linea aerea di contatto - opere strutturali		14 225,47	
PW.1.D.R.LC.093 - Intero Lotto Ovest		14 225,47	
PW.1.D.R.LC.093.IO - Intera opera		14 225,47	
PW.1.D.R.LC.093.IO.CA - Opere in cemento armato		14 225,47	
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'		178 165,92	
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali		178 165,92	
PW.1.D.S.VI.001 - Lotto Ovest - Tratta Deposito - fermata Municipio Roma		94 554,13	
PW.1.D.S.VI.001.IO - Intera opera		94 554,13	
PW.1.D.S.VI.001.IO.CD - Cordonature - paracarri		7 304,18	
PW.1.D.S.VI.001.IO.MT - Movimenti terra e demolizioni		35 945,57	
PW.1.D.S.VI.001.IO.PB - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso		50 986,20	
PW.1.D.S.VI.001.IO.SN - Segnaletica		318,18	
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano		83 611,79	
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano		83 611,79	
PW.1.D.S.VI.052.BZ.AU - Elementi di arredo urbano		48 293,66	
PW.1.D.S.VI.052.BZ.BA - Banchina di fermata BUS dir. da Vigonza a Rubano		9 785,31	
PW.1.D.S.VI.052.BZ.BB - Banchina di fermata BUS dir. da Rubano a Vigonza		6 240,89	
PW.1.D.S.VI.052.BZ.BF - Banchina di fermata		19 291,93	
IMPORTO LAVORI Euro			250 620,39
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro			250 620,39