

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.R - RUSTICI
PW.1.D.R.FE - Pensiline fermate di linea
PW.1.D.R.FE.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.R.FE.052.BZ - Binari dispari e pari - da Vigonza a Rubano e da Rubano a Vigonza
PW.1.D.R.FE.052.BZ.CA - Opere in cemento armato

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
274375	E.08.01	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO – CASSERI CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA	m³		29,650	2,200	0,100		117,50	766,45 (0,32%)
	E.08.01.c (List. RV2023)	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C16/20 Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA PENSILINA TIPO D Magrone						6,523		
		Totale						6,523		
274385	E.08.02	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO – CASSERI CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA	m³		29,450 28,850	2,000 0,500	0,600 0,400		141,94	5 835,15 (2,47%)
	E.08.02.f (List. RV2023)	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 28/35 Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA PENSILINA TIPO D Platea di fondazione Trave continua						35,340		
		Totale						5,770		
274395	C.02.20	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CALCESTRUZZI								
	C.02.20.a (List. RV2023)	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Aumento dalla classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S3 /semifluida) a S4 (fluida) Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30						41,110		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.R - RUSTICI
PW.1.D.R.FE - Pensiline fermate di linea
PW.1.D.R.FE.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.R.FE.052.BZ - Binari dispari e pari - da Vigonza a Rubano e da Rubano a Vigonza
PW.1.D.R.FE.052.BZ.CA - Opere in cemento armato

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
274405	E.08.03 E.08.03.00 (List. RV2023)	-VA PENSILINA TIPO D Vedi art. E.08.02.e Totale	m³	41,110				41,110	4,38	180,06 (0,08%)
								41,110		
274415	E.08.04 E.08.04.00 (List. RV2023)	Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA PENSILINA TIPO D Vedi art. E.08.02.e Totale	m³	41,110				41,110	17,93	737,10 (0,31%)
								41,110		
	E.08.06	Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA PENSILINA TIPO D Incidenza acciaio 55 kg/m3 Vedi art. E.08.02.f Totale	kg	41,110			55,000	2 261,050	1,96	4 431,66 (1,87%)
								2 261,050		
		OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO – CASSERI								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.R - RUSTICI
PW.1.D.R.FE - Pensiline fermate di linea
PW.1.D.R.FE.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.R.FE.052.BZ - Binari dispari e pari - da Vigonza a Rubano e da Rubano a Vigonza
PW.1.D.R.FE.052.BZ.CA - Opere in cemento armato

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
274425	E.08.06.a (List. RV2023)	CASSEFORME IN LEGNAME	m²						24,08	1 474,18 (0,62%)
		CASSEFORME IN LEGNAME per opere in fondazione poste in opera piane								
		Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA								
		PENSILINA TIPO D								
		Platea di fondazione			62,900		0,600	37,740		
		Trave continua			58,700		0,400	23,480		
		Totale						61,220		
		Totale PW.1.D.R.FE.052.BZ.CA - Opere in cemento armato Euro								13 424,60

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.R - RUSTICI
PW.1.D.R.FE - Pensiline fermate di linea
PW.1.D.R.FE.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.R.FE.052.BZ - Binari dispari e pari - da Vigonza a Rubano e da Rubano a Vigonza
PW.1.D.R.FE.052.BZ.FE - Opere da fabbro

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
274435	E.30.03	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI COMPOSTI SALDATI								
	E.30.03.b (List. RV2023)	in profilati laminati in acciaio S 275 JRin profilati laminati in acciaio S 275 JR								
		Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA PENSILINA TIPO D (27 moduli) Peso pensilina maggiorazione 5% per unioni bullonate e tirafondi								
		Totale								
274445	E.30.23	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di strutture leggere								
	E.30.23.b (List. RV2023)	Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA PENSILINA TIPO D (27 moduli) Vedi art. E.30.03.b								
		Totale								
274455	E.30.17	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI MANO DI FONDO ANTIRUGGINE MANO FONDO ANTIRUGGINE								
	E.30.17.00 (List. RV2023)									

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.R - RUSTICI
PW.1.D.R.FE - Pensiline fermate di linea
PW.1.D.R.FE.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.R.FE.052.BZ - Binari dispari e pari - da Vigonza a Rubano e da Rubano a Vigonza
PW.1.D.R.FE.052.BZ.FE - Opere da fabbro

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
274465	E.30.21 E.30.21.00 (List. RV2023)	Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA PENSILINA TIPO D (27 moduli) Vedi art. E.30.03.b	kg	3 990,000				3 990,000	0,48	1 915,20 (0,81%)
		Totale						3 990,000		
		OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI MANO INTERMEDIA DI EPOSSIVINILICO MANO INTERMEDIA DI EPOSSIVINILICO.								
		Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA PENSILINA TIPO D (27 moduli) Vedi art. E.30.03.b						3 990,000		
274475	E.30.22 E.30.22.00 (List. RV2023)	Totale	kg	3 990,000				3 990,000	0,60	2 394,00 (1,01%)
		OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI SECONDA MANO A FINIRE DI EPOSSIVINILICO O POLIURETANICO SECONDA MANO A FINIRE DI EPOSSIVINILICO O POLIURETANICO.						3 990,000		
		Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA PENSILINA TIPO D (27 moduli) Vedi art. E.30.03.b								
		Totale						3 990,000		
			kg	3 990,000				3 990,000	0,89	3 551,10

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.R - RUSTICI
PW.1.D.R.FE - Pensiline fermate di linea
PW.1.D.R.FE.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.R.FE.052.BZ - Binari dispari e pari - da Vigonza a Rubano e da Rubano a Vigonza
PW.1.D.R.FE.052.BZ.FE - Opere da fabbro

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale PW.1.D.R.FE.052.BZ.FE - Opere da fabbro Euro								(1,50%)
										33 835,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.R - RUSTICI
PW.1.D.R.FE - Pensiline fermate di linea
PW.1.D.R.FE.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.R.FE.052.BZ - Binari dispari e pari - da Vigonza a Rubano e da Rubano a Vigonza
PW.1.D.R.FE.052.BZ.MT - Movimenti terra e demolizioni

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
274485	E.02.04	OPERE EDILI SCAVI	m³		31,450	4,000	1,100		12,27	1 697,92 (0,72%)
	E.02.04.a (List. RV2023)	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Per profondità di scavo fino a 4.00 m Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA PENSILINA TIPO D						138,380		
		Totale						138,380		
274495	E.41.15	OPERE EDILI OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 2	m³	138,380					1,90	262,92 (0,11%)
	E.41.15.00 (List. RV2023)	SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A QUALSIASI TIPO DI SBANCAMENTO MECCANICO ESEGUITO IN PROSSIMITÀ O SUPERIO SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A QUALSIASI TIPO DI SBANCAMENTO MECCANICO ESEGUITO IN PROSSIMITÀ O SUPERIO Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA PENSILINA TIPO D Vedi art. E.02.04.a						138,380		
		Totale						138,380		
274505	E.03.09 E.03.09.00 (List. RV2023)	OPERE EDILI REINTERRI FORNITURA E STESA DEL MATERIALE PER FONDAZIONE STRADALE APPARTENETE AI GRUPPI A1, A2-3, A2-4, A3 FORNITURA E STESA DI MATERIALE PER FONDAZIONE STRADALE APPARTENENTE AI GRUPPI (A1, A2-3, A2-4, A3) Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.R - RUSTICI
PW.1.D.R.FE - Pensiline fermate di linea
PW.1.D.R.FE.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.R.FE.052.BZ - Binari dispari e pari - da Vigonza a Rubano e da Rubano a Vigonza
PW.1.D.R.FE.052.BZ.MT - Movimenti terra e demolizioni

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
274515	E.06.05 E.06.05.00 (List. RV2023)	-VA PENSILINA TIPO D Vedi art. E.02.04.a scavo A dedurre Ingombro magrone Ingombro platea di fondazione Ingombro trave continua Totale	m³	138,380				138,380	34,72	3 150,74 (1,33%)
								-6,523		
								-35,340		
								-5,770		
								90,747		
274525	E.06.07 E.06.07.g (List. RV2023)	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA -VA PENSILINA TIPO D Distanza discarica 40 km, peso terreno 1.80 Totale	t x km	138,380		40,000	1,800	9 963,360	0,23	2 291,57 (0,97%)
		OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA DEMOLIZIONE Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna B del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA -VA PENSILINA TIPO D Vedi art. E.02.04.a		138,380				138,380		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.R - RUSTICI
PW.1.D.R.FE - Pensiline fermate di linea
PW.1.D.R.FE.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.R.FE.052.BZ - Binari dispari e pari - da Vigonza a Rubano e da Rubano a Vigonza
PW.1.D.R.FE.052.BZ.MT - Movimenti terra e demolizioni

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m³					138,380	25,77	3 566,05
										(1,51%)
		Totale PW.1.D.R.FE.052.BZ.MT - Movimenti terra e demolizioni Euro								10 969,20
		Totale PW.1.D.R.FE.052.BZ - Binari dispari e pari - da Vigonza a Rubano e da Rubano a Vigonza Euro								58 229,00
		Totale PW.1.D.R.FE.052 - fermata Municipio Rubano Euro								58 229,00
		Totale PW.1.D.R.FE - Pensiline fermate di linea Euro								58 229,00
		Totale PW.1.D.R - RUSTICI Euro								58 229,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.001 - Lotto Ovest - Tratta Deposito - fermata Municipio Roma
PW.1.D.S.VI.001.IO - Intera opera
PW.1.D.S.VI.001.IO.CD - Cordonature - paracarri

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
129790	F.11.01	OPERE STRADALI	m							
	F.11.01.d	LAVORI VARI								
	(List. RV2023)	CORDONATE								
		CORDONATE - SEZIONE 12/15 CON ALTEZZA 30 cm								
		Recepimento Varianti richieste del Comune di Rubano, lettera Prot. 11929 del 30/09/2025								
		Pista ciclabile da spostare/rifare secondo progetto di variante								
		Cordonate pista ciclabile		2,000	47,300			94,600		
		Cordonate pista ciclabile, chicane		2,000	13,210			26,420		
		Totale						121,020	33,12	4 008,18
										(1,70%)
129800	F.11.73	OPERE STRADALI	m							
	F.11.73.a	LAVORI VARI								
	(List. RV2023)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONATA RETTA IN CEMENTO TIPO ANAS								
		FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONATA RETTA IN CEMENTO TIPO ANAS								
		Rotatoria da rifare a causa demolizioni per interventi sullo scatolare idraulico								
		Cordonata non sormontabile			37,000			37,000		
		Totale						37,000	38,24	1 414,88
										(0,60%)
129810	PA.VI.003	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONATA IN CEMENTO SORMONTABILE	m							
		- Fornitura e posa in opera di cordonata prefabbricata in calcestruzzo SORMONTABILE DELLE DIMENSIONI DI cm. LUNG.40XH18XLARG33/8.								
		Compreso lo scavo, l'eventuale taglio della massiciata,								
		Rotatoria da rifare a causa demolizioni per interventi sullo scatolare idraulico								
		Cordonata sormontabile		48,000				48,000		
		Totale						48,000	39,19	1 881,12
										(0,80%)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.D - Progetto Definitivo

PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.D.S.VI.001 - Lotto Ovest - Tratta Deposito - fermata Municipio Roma

PW.1.D.S.VI.001.IO - Intera opera

PW.1.D.S.VI.001.IO.CD - Cordonature - paracarri

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale PW.1.D.S.VI.001.IO.CD - Cordonature - paracarri Euro								7 304,18

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.D - Progetto Definitivo

PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.D.S.VI.001 - Lotto Ovest - Tratta Deposito - fermata Municipio Roma

PW.1.D.S.VI.001.IO - Intera opera

PW.1.D.S.VI.001.IO.MT - Movimenti terra e demolizioni

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
128760	F.02.09 F.02.09.a (List. RV2023)	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER I PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE Recepimento Varianti richieste del Comune di Rubano, lettera Prot. 11929 del 30/09/2025 Pista ciclabile tipo B da spostare/rifare secondo progetto di variante Fresatura strato di collegamento BINDER sp. 4 cm + strato di usura sp. 3 cm Totale	m²		47,300	2,850		134,805 134,805	3,02	407,11 (0,17%)
128770	F.02.09.b (List. RV2023)	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER OGNI cm IN PIU' OLTRE I PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE Recepimento Varianti richieste del Comune di Rubano, lettera Prot. 11929 del 30/09/2025 Pista ciclabile tipo B da spostare/rifare secondo progetto di variante Fresatura strato di collegamento BINDER sp. 4 cm + strato di usura sp. 3 cm Totale	m² x cm		47,30000	2,85000	4,00000	539,22000 539,22000	0,76	409,81 (0,17%)
128790	F.02.05 F.02.05.a (List. RV2023)	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE Recepimento Varianti richieste del Comune di Rubano, lettera Prot. 11929 del 30/09/2025 Pista ciclabile tipo B da spostare/rifare secondo progetto di variante Demolizione strato di misto cementato sp. 15 cm Demolizione strato arido sp. 15 cm			47,300 47,300	2,850 2,850	0,150 0,150	20,221 20,221		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.001 - Lotto Ovest - Tratta Deposito - fermata Municipio Roma
PW.1.D.S.VI.001.IO - Intera opera
PW.1.D.S.VI.001.IO.MT - Movimenti terra e demolizioni

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
128791	F.02.04 F.02.04.c (List. RV2023)	Totale	m³					40,442	28,35	1 146,53 (0,49%)
		OPERE STRADALI DEMOLIZIONI DEMOLIZIONE DI FABBRICATI RIMOZIONE CORDONATA IN CALCESTRUZZO								
		Recepimento Varianti richieste del Comune di Rubano, lettera Prot. 11929 del 30/09/2025 Pista ciclabile tipo B da spostare/rifare secondo progetto di variante Rimozione cordonate pista ciclabile tipo B Rimozione cordobate tipo Anas su rotonda Rimozione cordobate sormontabili su rotonda		2,000	47,300 37,000 48,000			94,600 37,000 48,000		
		Totale	m					179,600	5,53	993,19 (0,42%)
128830	E.06.07 E.06.07.b (List. RV2023)	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA DEMOLIZIONE Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso)								
		Recepimento Varianti richieste del Comune di Rubano, lettera Prot. 11929 del 30/09/2025 Pista ciclabile tipo B da spostare/rifare secondo progetto di variante Materiale fresato, peso 2,10 ton/m3								
		Totale	t	2,100	47,300	2,850	0,070	19,816 19,816	15,99	316,86 (0,13%)
		Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione								
128831	E.06.07.a (List. RV2023)									

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.D - Progetto Definitivo

PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.D.S.VI.001 - Lotto Ovest - Tratta Deposito - fermata Municipio Roma

PW.1.D.S.VI.001.IO - Intera opera

PW.1.D.S.VI.001.IO.MT - Movimenti terra e demolizioni

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
128832	E.06.07.g (List. RV2023)	Recepimento Varianti richieste del Comune di Rubano, lettera Prot. 11929 del 30/09/2025	t							
		Pista ciclabile tipo B da spostare/rifare secondo progetto di variante								
		Materiale di demolizioe misto cementato, peso 2,50 ton/m3		2,500	47,300	2,850	0,150	50,552		
		Materiale di demolizioe cordonate pista ciclabile, peso 2,50 ton/m3		2,500	200,000	0,150	0,250	18,750		
		Materiale di demolizioe cordonate tipo Anas, peso 2,50 ton/m3		2,500	37,000	0,400	0,215	7,955		
		Materiale di demolizioe cordonate sormontabili, peso 2,50 ton/m3		2,500	48,000	0,150	0,250	4,500		
		Totale						81,757	15,99	1 307,29 (0,55%)
		Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna B del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1)								
		Recepimento Varianti richieste del Comune di Rubano, lettera Prot. 11929 del 30/09/2025								
		Pista ciclabile tipo B da spostare/rifare secondo progetto di variante								
128860	E.06.05 E.06.05.00 (List. RV2023)	Materiale di demolizioe strato di materiale arido	m³		47,300	2,850	0,150	20,221	25,77	521,10 (0,22%)
		Totale						20,221		
		OPERE EDILI								
		TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE								
		COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE								
		Recepimento Varianti richieste del Comune di Rubano, lettera Prot. 11929 del 30/09/2025								
		Pista ciclabile tipo B da spostare/rifare secondo progetto di variante								
		Distanza discarica 40 km								
		Vedi art. E.06.07.b		19,816			40,000	792,640		
		Vedi art. E.06.07.a		81,757			40,000	3 270,280		
		Vedi art. E.06.07.g - peso 2.00 ton/m3		20,221	2,000		40,000	1 617,680		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.D - Progetto Definitivo

PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.D.S.VI.001 - Lotto Ovest - Tratta Deposito - fermata Municipio Roma

PW.1.D.S.VI.001.IO - Intera opera

PW.1.D.S.VI.001.IO.MT - Movimenti terra e demolizioni

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	t x km					5 680,600	0,23	1 306,54 (0,55%)
275025	F.02.09 F.02.09.a (List. RV2023)	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER I PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE Recepimento Varianti richieste del Comune di Rubano, lettera Prot. 11929 del 30/09/2025 Demolizione strada esistente per realizzazione nuova controstrada di variante Fresatura strato di collegamento bituminoso sp. 6+4+10 cm			160,000	4,500		720,000		
		Totale	m²					720,000	3,02	2 174,40 (0,92%)
275035	F.02.09.b (List. RV2023)	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER OGNI cm IN PIU' OLTRE I PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE Recepimento Varianti richieste del Comune di Rubano, lettera Prot. 11929 del 30/09/2025 Demolizione strada esistente per realizzazione nuova controstrada di variante Fresatura strato di collegamento bituminoso sp. 6+4+10 cm			160,00000	4,50000	17,00000	12 240,00000		
		Totale	m² x cm					12 240,00000	0,76	9 302,40 (3,94%)
275045	F.02.05 F.02.05.a (List. RV2023)	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE Recepimento Varianti richieste del Comune di Rubano, lettera Prot. 11929 del 30/09/2025 Demolizione strada esistente per realizzazione nuova controstrada di variante								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.001 - Lotto Ovest - Tratta Deposito - fermata Municipio Roma
PW.1.D.S.VI.001.IO - Intera opera
PW.1.D.S.VI.001.IO.MT - Movimenti terra e demolizioni

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
275055	E.06.07 E.06.07.b (List. RV2023)	Demolizione sottofondazione stradale sp. 20 cm	m³		160,000	4,500	0,200	144,000	28,35	4 082,40 (1,73%)
		Totale						144,000		
		OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA DEMOLIZIONE								
		Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso)								
275075	E.06.07.g (List. RV2023)	Recepimento Varianti richieste del Comune di Rubano, lettera Prot. 11929 del 30/09/2025	t	2,100	160,000	4,500	0,200	302,400	15,99	4 835,38 (2,05%)
		Demolizione strada esistente per realizzazione nuova controstrada di variante						302,400		
		Materiale fresato, peso 2,10 ton/m3								
		Totale								
275085	E.06.05 E.06.05.00 (List. RV2023)	Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna B del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1)	m³		160,000	4,500	0,200	144,000	25,77	3 710,88 (1,57%)
		Recepimento Varianti richieste del Comune di Rubano, lettera Prot. 11929 del 30/09/2025						144,000		
		Demolizione strada esistente per realizzazione nuova controstrada di variante								
		Materiale di demolizioe strato di materiale arido								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.001 - Lotto Ovest - Tratta Deposito - fermata Municipio Roma
PW.1.D.S.VI.001.IO - Intera opera
PW.1.D.S.VI.001.IO.MT - Movimenti terra e demolizioni

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Demolizione strada esistente per realizzazione nuova controstrada di variante								
		Distanza scarica 40 km								
		Vedi art. E.06.07.b		302,400			40,000	12 096,000		
		Vedi art. E.06.07.g - peso 2.00 ton/m3		144,000	2,000		40,000	11 520,000		
		Totale	t x km					23 616,000	0,23	5 431,68
										(2,30%)
		Totale PW.1.D.S.VI.001.IO.MT - Movimenti terra e demolizioni Euro								35 945,57

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.001 - Lotto Ovest - Tratta Deposito - fermata Municipio Roma
PW.1.D.S.VI.001.IO - Intera opera
PW.1.D.S.VI.001.IO.PB - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
129350	F.04.54	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO	m³		160,000	4,500	0,200		61,60	8 870,40 (3,75%)
	F.04.54.a (List. RV2023)	Recepimento Varianti richieste del Comune di Rubano, lettera Prot. 11929 del 30/09/2025 Nuova controstrada di variante Pavimentazione stradale tipo B, misto cementato sp. 20 cm						144,000		
	Totale							144,000		
129360	F.13.05	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - COMPRENSIVO DI EMULSIONE BITUMINOSA	m² x cm		160,00000	4,50000	10,00000		2,32	16 704,00 (7,07%)
	F.13.05.b (List. RV2023)	Recepimento Varianti richieste del Comune di Rubano, lettera Prot. 11929 del 30/09/2025 Nuova controstrada di variante Pavimentazione stradale tipo B, strato di base sp. 10 cm						7 200,00000		
	Totale							7 200,00000		
129370	F.13.03 F.13.03.a (List. RV2023)	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO Recepimento Varianti richieste del Comune di Rubano, lettera Prot. 11929 del 30/09/2025 Nuova controstrada di variante								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.001 - Lotto Ovest - Tratta Deposito - fermata Municipio Roma
PW.1.D.S.VI.001.IO - Intera opera
PW.1.D.S.VI.001.IO.PB - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
129380	F.13.06 F.13.06.b (List. RV2023)	Pavimentazione stradale tipo B, mano di attacco	m²		160,000	4,500		720,000	1,30	936,00 (0,40%)
		Totale						720,000		
129390	F.13.03 F.13.03.b (List. RV2023)	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI BINDER BINDER - SPESSORE COMPRESSO 60 mm	m²		160,000	4,500			10,80	7 776,00 (3,29%)
		Recepimento Varianti richieste del Comune di Rubano, lettera Prot. 11929 del 30/09/2025 Nuova controstrada di variante Pavimentazione stradale tipo B, strato di binder sp. 6 cm						720,000		
		Totale						720,000		
129400	F.13.09 F.13.09.b (List. RV2023)	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO	m²		160,000	4,500			0,99	712,80 (0,30%)
		Recepimento Varianti richieste del Comune di Rubano, lettera Prot. 11929 del 30/09/2025 Nuova controstrada di variante Pavimentazione stradale tipo B, mano di attacco						720,000		
		Totale						720,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.001 - Lotto Ovest - Tratta Deposito - fermata Municipio Roma
PW.1.D.S.VI.001.IO - Intera opera
PW.1.D.S.VI.001.IO.PB - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
129410	F.13.08 F.13.08.c (List. RV2023)	Recepimento Varianti richieste del Comune di Rubano, lettera Prot. 11929 del 30/09/2025 Nuova controstrada di variante Pavimentazione stradale tipo B, strato d'usura 4 cm (primi 2 cm) Totale	m ²		160,000	4,500		720,000	6,64	4 780,80 (2,02%)
								720,000		
129520	F.04.51 F.04.51.b (List. RV2023)	Recepimento Varianti richieste del Comune di Rubano, lettera Prot. 11929 del 30/09/2025 Nuova controstrada di variante Pavimentazione stradale tipo B, strato d'usura 4 cm (successivi 2 cm), peso 2100 Kg/m3 Totale	100 kg	0,020	160,000	4,500	21,000	302,400	9,49	2 869,78 (1,21%)
								302,400		
		OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE FONDAZIONE STRADALE FONDAZIONE STRADALE - MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO Recepimento Varianti richieste del Comune di Rubano, lettera Prot. 11929 del 30/09/2025 Pista ciclabile tipo B da rifare secondo progetto di variante Strato arido sp. 15 cm Nuova chicane pista ciclabile Strato arido sp. 15 cm Totale	m ³					20,221	31,00	801,91
								5,647		
								25,868		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.001 - Lotto Ovest - Tratta Deposito - fermata Municipio Roma
PW.1.D.S.VI.001.IO - Intera opera
PW.1.D.S.VI.001.IO.PB - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
129530	F.04.54	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE	m³							(0,34%)
	F.04.54.a (List. RV2023)	STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO								
		STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO								
		Recepimento Varianti richieste del Comune di Rubano, lettera Prot. 11929 del 30/09/2025								
		Pista ciclabile tipo B da rifare secondo progetto di variante								
		Strato di misto cementato sp. 15 cm			47,300	2,850	0,150	20,221		
		Nuova chicane pista ciclabile								
		Strato di misto cementato sp. 15 cm			13,210	2,850	0,150	5,647		
		Totale						25,868	61,60	1 593,47 (0,67%)
129540	F.13.07	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI	m²							
	F.13.07.a (List. RV2023)	STRATO UNICO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO								
		STRATO UNICO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO - DELLO SPESSORE COMPRESSO DI 40 mm								
		Recepimento Varianti richieste del Comune di Rubano, lettera Prot. 11929 del 30/09/2025								
		Pista ciclabile tipo B da rifare secondo progetto di variante								
		Strato di collegamento BINDER sp. 4 cm			47,300	2,850		134,805		
		Nuova chicane pista ciclabile								
		Strato di collegamento BINDER sp. 4 cm			13,210	2,850		37,649		
		Totale						172,454	7,95	1 371,01 (0,58%)
	F.13.03	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.D - Progetto Definitivo

PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.D.S.VI.001 - Lotto Ovest - Tratta Deposito - fermata Municipio Roma

PW.1.D.S.VI.001.IO - Intera opera

PW.1.D.S.VI.001.IO.PB - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
129550	F.13.03.b (List. RV2023)	MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO Recepimento Varianti richieste del Comune di Rubano, lettera Prot. 11929 del 30/09/2025 Pista ciclabile tipo B da rifare secondo progetto di variante Strato di collegamento BINDER sp. 4 cm Nuova chicane pista ciclabile Strato di collegamento BINDER sp. 4 cm Totale	m²		47,300 13,210	2,850 2,850		134,805 37,649 172,454	0,99	170,73 (0,07%)
275015	PA.VI.002	Formazione pavimentazione in asfalto colato granigliato tipo asfalto rosso, conforme alla normativa UNI EN 13108-6:2016, particolarmente consigliato per piste ciclabili e viali pedonali nelle dovute proporzioni con bitumi con penetrazione 35/50, dosa Recepimento Varianti richieste del Comune di Rubano, lettera Prot. 11929 del 30/09/2025 Pista ciclabile tipo B da rifare secondo progetto di variante Strato di usura pista ciclabile Nuova chicane pista ciclabile Strato di usura pista ciclabile Totale Totale PW.1.D.S.VI.001.IO.PB - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso Euro	m²		47,300 13,210	2,850 2,850		134,805 37,649 172,454	25,51	4 399,30 (1,86%) 50 986,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.D - Progetto Definitivo

PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.D.S.VI.001 - Lotto Ovest - Tratta Deposito - fermata Municipio Roma

PW.1.D.S.VI.001.IO - Intera opera

PW.1.D.S.VI.001.IO.SN - Segnaletica

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
129840	PA.VI.007	SEGNALETICA ORIZZONTALE SU CARREGGIATA BIDIREZIONALE AMBITO EXTRAURBANO-URBANO. Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su superfici stradali, costituita da qualsiasi figura, attraversamenti pedonali, stris Recepimento Varianti richieste del Comune di Rubano, lettera Prot. 11929 del 30/09/2025 Nuova controstrada di variante Segnaletica orizzontale su strada Segnaletica orizzontale su strada, fase provvisoria Totale	m		160,000 160,000			160,000 160,000 320,000	0,92	294,40 (0,12%)
129860	PA.VI.009	SEGNALETICA ORIZZONTALE SU PISTA CICLABILE. Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su superfici stradali, costituita da qualsiasi figura, attraversamenti pedonali, strisce di arresto, zebraure, frecce, is Recepimento Varianti richieste del Comune di Rubano, lettera Prot. 11929 del 30/09/2025 Pista ciclabile tipo B da rifare secondo progetto di variante Segnaletica orizzontale su pista ciclabile, chicane Segnaletica orizzontale su pista ciclabile, chicane, fase provvisoria Totale	m		13,210 13,210			13,210 13,210 26,420	0,90	23,78 (0,01%)
		Totale PW.1.D.S.VI.001.IO.SN - Segnaletica Euro Totale PW.1.D.S.VI.001.IO - Intera opera Euro Totale PW.1.D.S.VI.001 - Lotto Ovest - Tratta Deposito - fermata Municipio Roma Euro								318,18 94 554,13 94 554,13

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.AU - Elementi di arredo urbano

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
181440	1C.22.080.0030	OPERE COMPIUTE OPERE DA FABBRO FERRAMENTA - MANUFATTI VARI - CORRIMANI Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pre.....iegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in lega di alluminio preverniciato	kg						16,77	30 947,02 (13,09%)
	1C.22.080.0030.b.var (List. RL2023)	Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA Pensilina tipo D Rivestimento in alluminio di colonne e sbalzi, peso modulo 28.55 kg Copertura pannelli in lamiera di alluminio, peso modulo 19.37 kg x 2						28,550 38,740		
		Totale						799,400 1 045,980		
								1 845,380		
181450	1C.22.080.0030.c.var (List. RL2023)	- in acciaio inox AISI 304 Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA Pensilina tipo D Appoggio ischiatico, peso modulo 11.21 kg	kg	22,000			11,210		19,58	4 828,82 (2,04%)
								246,620		
		Totale						246,620		
181460	1C.22.080	OPERE COMPIUTE OPERE DA FABBRO FERRAMENTA - MANUFATTI VARI - CORRIMANI								
	1C.22.080.0010 (List. RL2023)	Piccola ferramenta per telai, chiusure, sostegni, rinforzi e simili, con l'impiego di profilati, lamiere, tubi di ferro,....., sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di antiruggine, assistenze murarie e piani di lavoro interni Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.AU - Elementi di arredo urbano

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
181470	E.24.06 E.24.06.e (List. RV2023)	-VA Viteria generale Totale	kg				60,000	60,000	6,66	399,60 (0,17%)
								60,000		
		OPERE EDILI VETRI FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO STRATIFICATO FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO STRATIFICATO antivandalismo 5+5 mm PVB 1.52 Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA Pensilina tipo D Pannelli vetrati Totale						10,602		
								10,602		
181480	F.10.14 F.10.14.a (List. RV2023)	OPERE STRADALI DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 40x40x40 (h) cm Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA pozzetto Totale	m²	6,000		0,950	1,860	10,602	121,01	1 282,95 (0,54%)
								10,602		
181490	F.10.29 F.10.29.a	OPERE STRADALI DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI CHIUSINO PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO COMPLETO DI CONTROTELAIO CLASSE D CHIUSINO PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO COMPLETO DI CONTROTELAIO	Cadauno	4,000				4,000	92,35	369,40 (0,16%)
								4,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.AU - Elementi di arredo urbano

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
181500	(List. RV2023)	CLASSE D - PER POZZETTO DIMENSIONI INTERNE 40x40 cm Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA chiusino pozzetto	Cadauno	4,000					196,94	787,76 (0,33%)
		Totale						4,000		
								4,000		
181500	H.02.39	OPERE FOGNARIE TUBAZIONI FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC-U A TRIPLO STRATO CLASSE SN 8	m	4,000	3,000				14,82	177,84 (0,08%)
	H.02.39.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO								
	(List. RV2023)	STRATO SN 8 diametro esterno 110 mm Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA condotta di raccordo						12,000		
		Totale						12,000		
181510	16.P04.A05	Impianti tranviari INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RINNOVO E RIPRISTINO DI BANCHINE, ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI FERMATA DELLA RETE AUTOTRANVIARIA GTT Prezzi	cad	2,000					200,65	401,30 (0,17%)
	16.P04.A05.170	'FORNITURA E POSA PANNELLO INFORMATIVO PER PENSILINE TIPO "C" Costituito da profili in alluminio naturale che opportunam ... 109) con scritte nere (dim mm 135 x 1440). Il pannello potrà subire leggere modifiche secondo le indicazioni della D.L.								
	(List. Piemonte 2023)	Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA Pensilina tipo D Pannello informativo						2,000		
		Totale						2,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.D - Progetto Definitivo

PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano

PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano

PW.1.D.S.VI.052.BZ.AU - Elementi di arredo urbano

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
181520	16.P04.A05.140 (List. Piemonte 2023)	'FORNITURA DI CASSONETTO PUBBLICITARIO PER PENSILINE TIPO "F" Fornitura ... istenti, ed avranno nella parte inferiore e superiore un profilo a sezione rettangolare per il fissaggio alla pensilina. Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA Pensilina tipo D Bacheca informativa Totale	cad	3,000				3,000 3,000	1 195,43	3 586,29 (1,52%)
181530	BA.PR.B.3101.C (List. RFI_2023)	Fornitura e posa in opera di mappa tattile per non vedenti, costituita da una lastra in alluminio monoblocco verniciato con grafica a rilievo, testo nero in BRAILLE spessore 0,9 mm, dimensioni di mm 600x400 mm Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA Pensilina tipo D Mappa tattile esterna alla pensilina Totale	Cadauno	1,000				1,000 1,000	1 737,19	1 737,19 (0,73%)
181531	Var.BA.PR.B.3106.C (List. RFI_2023)	Fornitura e posa in opera di leggione in acciaio inox per mappa tattile, per mappa tattile 600x400 mm. Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA Pensilina tipo D Leggione per mappa tattile esterna alla pensilina Totale	Cadauno	1,000				1,000 1,000	817,81	817,81 (0,35%)
	F.08.01	OPERE STRADALI MANUFATTI FERROSI E LEGHE								
	F.08.01.b	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO								
181540	F.08.01.b	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO - PER RINGHIERE, PARAPETTI								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.D - Progetto Definitivo

PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano

PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano

PW.1.D.S.VI.052.BZ.AU - Elementi di arredo urbano

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
181550	(List. RV2023)	ED ALTRI MANUFATTI PESANTI Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA Banchina pensilina Parte fissa - struttura parapetto vetrato - corpo fisso, peso 30 kg/m Cestino portarifiuti peso 20 kg/cad. Totale	kg	2,000	1,200		30,000 20,000	36,000 40,000 76,000	2,25	171,00 (0,07%)
	E.30.23	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE								
	E.30.23.d	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di lamiere e tubi leggeri								
	(List. RV2023)	Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA Banchina pensilina Parte fissa - struttura parapetto vetrato - corpo fisso, peso 30 kg/m Cestino portarifiuti peso 20 kg/cad. Totale						36,000 40,000 76,000		
181560	1C.24.340.0010	OPERE COMPIUTE OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE VERNICIATURE DI FINITURA SU METALLI Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto alchidico-uretanico brillante per ambienti aggressivi (p.s.1,20 kg/l - resa 0,055 l/m² per una mano)	kg	2,000	1,200		30,000 20,000		1,34	101,84 (0,04%)
	1C.24.340.0010.d (List. RL2023)	Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA Banchina pensilina								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.AU - Elementi di arredo urbano

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
181570	E.24.06 E.24.06.e (List. RV2023)	Parte fissa - struttura parapetto vetrato - 0.50 m2/ml di parapetto Cestino portarifiuti, 1.5 m2/cad. Totale	m²	2,000	1,200			0,500	9,54	34,34 (0,01%)
								1,500		
								3,600		
181580	1U.05.150.0050 1U.05.150.0050.a (List. RL2023)	OPERE EDILI VETRI FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO STRATIFICATO FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO STRATIFICATO antivandalismo 5+5 mm PVB 1.52 Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA Banchina pensilina Parte fissa - vetro parapetto Totale	m²		1,000			0,860	121,01	104,07 (0,04%)
								0,860		
181580	1U.05.150.0050.a (List. RL2023)	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE SEGNALETICA VERTICALE Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess. 2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 1 Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA Cartellonistica Cartello nome fermata dim. 0.95 x 0.15 m Totale	m²	2,000 16,000	0,950			2,000	183,38	784,87 (0,33%)
								2,280		
								4,280		
	1U.05.220.0010	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.D - Progetto Definitivo

PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano

PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano

PW.1.D.S.VI.052.BZ.AU - Elementi di arredo urbano

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
181590	1U.05.220.0010.a (List. RL2023)	SOSTEGNI E SBRACCI IN OPERA Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino, la posa del palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta: - palo antirotazione diametro 48 mm Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA Cartellonistica, palo Totale	Cadauno	2,000				2,000 2,000	79,68	159,36 (0,07%)
181600	1U.05.310 1U.05.310.0020 (List. RL2023)	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE SOLA POSA SEGNALI Posa in opera di segnali e targhe di qualsiasi superficie e dimensione, su sostegno diverso dal portale, compreso ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA Cartellonistica, posa Cartello nome fermata dim. 0.95 x 0.15 m, posa Totale	Cadauno	2,000 16,000				2,000 16,000 18,000	24,79	446,22 (0,19%)
197390	F.08.01 F.08.01.b (List. RV2023)	OPERE STRADALI MANUFATTI FERROSI E LEGHE FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO - PER RINGHIERE, PARAPETTI ED ALTRI MANUFATTI PESANTI Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA Transenne peso 35 kg/m								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.AU - Elementi di arredo urbano

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
197391	E.30.23 E.30.23.d (List. RV2023)	Banchina tram	kg	1,000	1,150		35,000	40,250	2,25	724,50 (0,31%)
		Banchina Bus dir. da Vigonza a Rubano		1,000	1,150		35,000	40,250		
		Banchina Bus dir. da Rubano a Vigonza		6,000	1,150		35,000	241,500		
		Totale						322,000		
		OPERE EDILI	kg	322,000					1,34	431,48 (0,18%)
		CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
		ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE								
		ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di lamiere e tubi leggeri								
		Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA								
		Zincatura transenne								
		Vedi art. F.08.01.b								
		Totale						322,000		
								322,000		
		Totale PW.1.D.S.VI.052.BZ.AU - Elementi di arredo urbano Euro								48 293,66

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.D - Progetto Definitivo

PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano

PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano

PW.1.D.S.VI.052.BZ.BA - Banchina di fermata BUS dir. da Vigonza a Rubano

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
274555	F.11.01	OPERE STRADALI LAVORI VARI CORDONATE	m		39,600				53,32	2 111,47 (0,89%)
	F.11.01.e (List. RV2023)	CORDONATE - TIPO PESANTE PER SPARTITRAFFICO Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Banchina Bus, lunghezza 23 m, larghezza 2.00 m Cordolo cls - corpo fisso						39,600		
		Totale						39,600		
274565	F.11.01.e (List. RV2023)	CORDONATE - TIPO PESANTE PER SPARTITRAFFICO Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Banchina Bus, lunghezza 23 m, larghezza 2.00 m Cordolo cls - corpo discendente	m	2,000	4,000			8,000	53,32	426,56 (0,18%)
		Totale						8,000		
274575	F.03.09	OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI	m³		18,800	1,600	0,260		10,02	78,37 (0,03%)
	F.03.09.a (List. RV2023)	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA - FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Banchina Bus, lunghezza 23 m, larghezza 2.00 m scavo per pavimentazione - corpo fisso						7,821		
		Totale						7,821		
274585	F.03.09.a	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA -								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.D - Progetto Definitivo

PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano

PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano

PW.1.D.S.VI.052.BZ.BA - Banchina di fermata BUS dir. da Vigonza a Rubano

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
274595	(List. RV2023)	FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml	m³						10,02	26,05 (0,01%)
		Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA						1,664		
		Banchina Bus, lunghezza 23 m, larghezza 2.00 m						0,936		
		scavo per pavimentazione - corpo discendente								
		percorsi tattili fuori banchina								
		Totale						2,600		
274595	E.41.15	OPERE EDILI	m³						1,90	19,80 (0,01%)
		OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 2								
		SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A QUALSIASI TIPO DI SBANCAMENTO								
		MECCANICO ESEGUITO IN PROSSIMITA' O SUPERIO								
		SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A QUALSIASI TIPO DI SBANCAMENTO								
		MECCANICO ESEGUITO IN PROSSIMITA' O SUPERIO								
274595	E.41.15.00	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA	m³						1,90	19,80 (0,01%)
		Banchina Bus, lunghezza 23 m, larghezza 2.00 m						7,821		
		assistenza archeologica allo scavo						2,600		
		Totale						10,421		
274605	E.06.07	OPERE EDILI	m³						1,90	19,80 (0,01%)
		TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA								
		DEMOLIZIONE								
		Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti								
		entro i limiti di colonna B del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1)								
274605	E.06.07.g	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA	m³						1,90	19,80 (0,01%)
		Banchina Bus, lunghezza 23 m, larghezza 2.00 m						7,821		
		oneri di discarica scavo						2,600		
		Totale						10,421		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.D - Progetto Definitivo

PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano

PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano

PW.1.D.S.VI.052.BZ.BA - Banchina di fermata BUS dir. da Vigonza a Rubano

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
274615	E.06.05 E.06.05.00 (List. RV2023)	Totale	m³					10,421	25,77	268,55 (0,11%)
		OPERE EDILI								
		TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE								
		COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE								
274625	M.01.63 M.01.63.07 (List. RV2023)	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA								
		Banchina Bus, lunghezza 23 m, larghezza 2.00 m								
		Distanza discarica 40 km, peso terreno 1.8 ton/mc		7,821	40,000		1,800	563,112		
		Totale	t x km	2,600	40,000		1,800	187,200	0,23	172,57 (0,07%)
								750,312		
274635	F.05.10 F.05.10.c (List. RV2023)	OPERE ELETTRICHE								
		Impianti di distribuzione in B.T.								
		TUBAZIONE CORRUGATA								
		TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=63mm esterno, D=50,6 mm interno								
		Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA								
274635	F.05.10 F.05.10.c (List. RV2023)	Banchina Bus, lunghezza 23 m, larghezza 2.00 m			40,000	2,000		80,000	8,06	644,80 (0,27%)
		cavidotti impiantistici						80,000		
		Totale	m					80,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.BA - Banchina di fermata BUS dir. da Vigonza a Rubano

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
274645	F.05.31 F.05.31.c (List. RV2023)	Banchina Bus, lunghezza 23 m, larghezza 2.00 m sottofondo pav. porfido - corpo fisso A dedurre percorsi tattili	m³		18,800	1,600	0,100	3,008	159,37	313,64 (0,13%)
		percorsi tattili fine banchina gialli			3,200	0,600	0,100	-0,192		
		mattonelle gialle			0,400	0,400	0,100	-0,016		
					1,200	0,600	0,100	-0,072		
					19,000	0,400	0,100	-0,760		
		Totale						1,968		
		OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA - TIPO B450C								
		Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA								
		Banchina Bus, lunghezza 23 m, larghezza 2.00 m sottofondo pav. porfido - corpo fisso A dedurre percorsi tattili			18,800	1,600	4,080	122,726		
		percorsi tattili fine banchina gialli			3,200	0,600	4,080	-7,834		
274655	F.05.10 F.05.10.c (List. RV2023)	mattonelle gialle	kg		0,400	0,400	4,080	-0,653	2,06	165,40 (0,07%)
					1,200	0,600	4,080	-2,938		
					19,000	0,400	4,080	-31,008		
		Totale						80,293		
		OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 30 MPa C25/30								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.BA - Banchina di fermata BUS dir. da Vigonza a Rubano

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
274665	F.05.31 F.05.31.c (List. RV2023)	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Banchina Bus, lunghezza 23 m, larghezza 2.00 m sottofondo pav. porfido - corpo discendente A dedurre percorsi tattili	m³		4,000	1,600	0,100	0,640	159,37	206,54 (0,09%)
					4,000	0,600	0,100	-0,240		
					1,000	0,400	0,100	-0,040		
		A sommare								
		percorsi tattili fuori banchina			6,000	0,600	0,260	0,936		
		Totale						1,296		
		OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA - TIPO B450C								
		Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Banchina Bus, lunghezza 23 m, larghezza 2.00 m Rete pav. porfido - corpo discendente A dedurre percorsi tattili			4,000	2,350	4,080	38,352		
					4,000	0,600	4,080	-9,792		
					1,000	0,400	0,100	-0,040		
274675	F.05.10 F.05.10.c	A sommare	kg						2,06	89,01 (0,04%)
		percorsi tattili fuori banchina			6,000	0,600	4,080	14,688		
		Totale						43,208		
		OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 30								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.BA - Banchina di fermata BUS dir. da Vigonza a Rubano

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
274685	(List. RV2023)	MPa C25/30 Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Banchina Bus, lunghezza 23 m, larghezza 2.00 m sottofondo pav. IPO - corpo fisso percorsi tattili percorsi tattili fine banchina gialli mattonelle gialle Totale	m³					0,192	159,37	165,74 (0,07%)
								0,016		
								0,072		
								0,760		
								1,040		
	F.05.31	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA								
	F.05.31.c (List. RV2023)	RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA - TIPO B450C Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Banchina Bus, lunghezza 23 m, larghezza 2.00 m Rete pav. IPO - corpo fisso percorsi tattili percorsi tattili fine banchina gialli mattonelle gialle Totale						7,834		
								0,653		
								2,938		
								31,008		
274695			kg					42,433	2,06	87,41 (0,04%)
	F.05.10	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.								
	F.05.10.c (List. RV2023)	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 30 MPa C25/30								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.BA - Banchina di fermata BUS dir. da Vigonza a Rubano

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
274705	F.05.31 F.05.31.c (List. RV2023)	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Banchina Bus, lunghezza 23 m, larghezza 2.00 m sottofondo pav. IPO - corpo discendente percorsi tattili	m ³					0,600	159,37	260,73 (0,11%)
								0,100		
		percorsi tattili fuori banchina						0,936		
		Totale						1,636		
274715	F.11.35 F.11.35.a (List. RV2023)	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA - TIPO B450C	kg					9,792	2,06	53,79 (0,02%)
		Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Banchina Bus, lunghezza 23 m, larghezza 2.00 m sottofondo pav. IPO - corpo discendente percorsi tattili						1,632		
		percorsi tattili fuori banchina						14,688		
		Totale						26,112		
274715	F.11.35.a (List. RV2023)	OPERE STRADALI LAVORI VARI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO - PEZZATURA 6/8 cm								
		Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Banchina Bus, lunghezza 23 m, larghezza 2.00 m pav. porfido - corpo fisso						30,080		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.BA - Banchina di fermata BUS dir. da Vigonza a Rubano

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
274725	Q.14.44 Q.14.44.00 (List. RV2023)	A dedurre	m²						66,62	1 934,64 (0,82%)
		percorsi tattili						3,200		
								0,600		
								0,100		
		percorsi tattili fine banchina gialli						0,100		
		mattonelle gialle						0,100		
		Totale								
								29,040		
274735	F.11.35 F.11.35.a (List. RV2023)	OPERE MARITTIME E LAGUNARI	m²						32,09	1 234,82 (0,52%)
		PAVIMENTAZIONI								
		SIGILLATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO								
		SIGILLATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO								
		Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA								
		Banchina Bus, lunghezza 23 m, larghezza 2.00 m								
		pav. porfido sigillatura - corpo fisso						48,880		
		A dedurre								
		percorsi tattili						3,200		
								0,600		
			m²					0,400	32,09	1 234,82 (0,52%)
								0,400		
		percorsi tattili fine banchina gialli						1,200		
		mattonelle gialle						0,600		
								19,000		
		Totale								
								38,480		
		OPERE STRADALI								
		LAVORI VARI								
		PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO								
		PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO - PEZZATURA 6/8 cm								
		Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA								
		Banchina Bus, lunghezza 23 m, larghezza 2.00 m								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.BA - Banchina di fermata BUS dir. da Vigonza a Rubano

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
274745	Q.14.44 Q.14.44.00 (List. RV2023)	pav. porfido - corpo discendente	m²		4,000	1,600		6,400	66,62	239,83 (0,10%)
		A dedurre			4,000	0,600		-2,400		
		percorsi tattili			1,000	0,400		-0,400		
		Totale						3,600		
		OPERE MARITTIME E LAGUNARI	m²						32,09	115,52 (0,05%)
		PAVIMENTAZIONI								
		SIGILLATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO								
		SIGILLATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO								
		Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA								
		Banchina Bus, lunghezza 23 m, larghezza 2.00 m								
274755	1U.04.150.0100 1U.04.150.0100.a (List. RL2023)	pav. porfido - corpo discendente	m²		4,000	1,600		6,400	32,09	115,52 (0,05%)
		A dedurre			4,000	0,600		-2,400		
		percorsi tattili			1,000	0,400		-0,400		
		Totale						3,600		
		OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE								
		OPERE STRADALI								
		SCIVOLI - BARRIERE STRADALI								
		Pavimento in lastre in quarzo-cemento, antisdrucciolevoli e antigelivi, per percorso tattilo-plantare con rilievi aventi.....6, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209, posate su letto di malta di cemento:								
		- indicazione direzione rettilinea larghezza cm. 60								
		Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA								
		Banchina Bus, lunghezza 23 m, larghezza 2.00 m								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.D - Progetto Definitivo

PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano

PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano

PW.1.D.S.VI.052.BZ.BA - Banchina di fermata BUS dir. da Vigonza a Rubano

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
274765	1U.04.150.0100.b (List. RL2023)	pav. IPO - corpo fisso	m		3,150			3,150	39,06	169,91 (0,07%)
		percorso tattile			1,200			1,200		
		fine banchina / inizio rampa mattonelle gialle						4,350		
		Totale								
274775	1U.04.150.0100.a (List. RL2023)	- indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile larghezza cm. 40	m						29,88	573,70 (0,24%)
		Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA								
		Banchina Bus, lunghezza 23 m, larghezza 2.00 m								
		pav. IPO - corpo fisso								
274785	1U.04.150.0100.b (List. RL2023)	percorso tattile	m		0,400			0,400	39,06	390,60 (0,17%)
		mattonelle gialle			18,800			18,800		
		Totale						19,200		
		- indicazione direzione rettilinea larghezza cm. 60								
274785	1U.04.150.0100.b (List. RL2023)	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA	m						39,06	390,60 (0,17%)
		Banchina Bus, lunghezza 23 m, larghezza 2.00 m								
		pav. IPO - corpo discendente			4,000			4,000		
		percorso tattile			6,000			6,000		
274785	1U.04.150.0100.b (List. RL2023)	percorsi fuori banchina	m						39,06	390,60 (0,17%)
		percorso tattile								
		Totale						10,000		
		- indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile larghezza cm. 40								
274785	1U.04.150.0100.b (List. RL2023)	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA	m						39,06	390,60 (0,17%)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.BA - Banchina di fermata BUS dir. da Vigonza a Rubano

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Banchina Bus, lunghezza 23 m, larghezza 2.00 m pav. IPO percorso tattile			1,200			1,200		
		Totale	m					1,200	29,88	35,86
		Totale PW.1.D.S.VI.052.BZ.BA - Banchina di fermata BUS dir. da Vigonza a Rubano Euro								(0,02%) 9 785,31

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.BB - Banchina di fermata BUS dir. da Rubano a Vigonza

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
274795	F.11.01	OPERE STRADALI	m		39,900				53,32	2 127,47 (0,90%)
	F.11.01.e (List. RV2023)	LAVORI VARI CORDONATE CORDONATE - TIPO PESANTE PER SPARTITRAFFICO Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Banchina Bus, lunghezza 14.10 m, larghezza 2.00 m Banchina Bus, lunghezza 4.20 m, larghezza 1.60 m Cordolo cls						39,900		
		Totale						39,900		
274815	F.03.09	OPERE STRADALI	m³		13,700	1,600	0,260		10,02	107,59 (0,05%)
	F.03.09.a (List. RV2023)	SBANCAMENTI E SCAVI SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA - FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Banchina Bus, lunghezza 14.10 m, larghezza 2.00 m Banchina Bus, lunghezza 4.20 m, larghezza 1.60 m scavo per pavimentazione						5,699		
		percorsi tattili fuori banchina						4,800		
								0,156		
								0,083		
		Totale						10,738		
	E.41.15	OPERE EDILI OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 2 SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A QUALSIASI TIPO DI SBANCAMENTO MECCANICO ESEGUITO IN PROSSIMITÀ O SUPERIO								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.BB - Banchina di fermata BUS dir. da Rubano a Vigonza

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
274835	E.41.15.00 (List. RV2023)	SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A QUALSIASI TIPO DI SBANCAMENTO MECCANICO ESEGUITO IN PROSSIMITA' O SUPERIO Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Banchina Bus, lunghezza 14.10 m, larghezza 2.00 m Banchina Bus, lunghezza 4.20 m, larghezza 1.60 m assistenza archeologica allo scavo Totale	m³	10,738				10,738 10,738	1,90	20,40 (0,01%)
274845	E.06.07 E.06.07.g (List. RV2023)	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA DEMOLIZIONE Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna B del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Banchina Bus, lunghezza 14.10 m, larghezza 2.00 m Banchina Bus, lunghezza 4.20 m, larghezza 1.60 m assistenza archeologica allo scavo Totale	m³	10,738				10,738 10,738	25,77	276,72 (0,12%)
274855	E.06.05 E.06.05.00 (List. RV2023)	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Banchina Bus, lunghezza 14.10 m, larghezza 2.00 m Banchina Bus, lunghezza 4.20 m, larghezza 1.60 m Distanza discarica 40 km, peso terreno 1.8 ton/mc		10,738	40,000		1,800	773,136		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.BB - Banchina di fermata BUS dir. da Rubano a Vigonza

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
274865	M.01.63 M.01.63.07 (List. RV2023)	Totale	t x km					773,136	0,23	177,82 (0,08%)
		OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. TUBAZIONE CORRUGATA TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=63mm esterno, D=50,6 mm interno Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Banchina Bus, lunghezza 14.10 m, larghezza 2.00 m Banchina Bus, lunghezza 4.20 m, larghezza 1.60 m cavidotti impiantistici								
		Totale	m		40,000	2,000		80,000		
								80,000	8,06	644,80 (0,27%)
274875	F.05.10 F.05.10.c (List. RV2023)	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 30 MPa C25/30 Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Banchina Bus, lunghezza 14.10 m, larghezza 2.00 m Banchina Bus, lunghezza 4.20 m, larghezza 1.60 m sottofondo pav. porfido - corpo fisso								
					13,700	1,600	0,100	2,192		
					4,000	1,200	0,100	0,480		
		A dedurre percorsi tattili			17,100	0,600	0,100	-1,026		
					16,500	0,400	0,100	-0,660		
		Totale	m³					0,986	159,37	157,14 (0,07%)
	F.05.31	OPERE STRADALI								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.BB - Banchina di fermata BUS dir. da Rubano a Vigonza

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
274885	F.05.31.c (List. RV2023)	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA - TIPO B450C Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Banchina Bus, lunghezza 14.10 m, larghezza 2.00 m Banchina Bus, lunghezza 4.20 m, larghezza 1.60 m sottofondo pav. porfido - corpo fisso	kg		13,700 4,000 17,100 16,500	1,600 1,200 0,600 0,400	4,080 4,080 4,080 4,080	89,434	2,06	82,87 (0,04%)
								19,584		
		A dedurre percorsi tattili						-41,861		
								-26,928		
		Totale						40,229		
274915	F.05.10 F.05.10.c (List. RV2023)	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 30 MPa C25/30 Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Banchina Bus, lunghezza 14.10 m, larghezza 2.00 m Banchina Bus, lunghezza 4.20 m, larghezza 1.60 m sottofondo pav. IPO percorsi tattili	m³		17,100 16,500 1,300 0,800	0,600 0,400 0,600 0,400	0,100 0,100 0,100 0,100	1,026	159,37	286,23 (0,12%)
								0,660		
								0,078		
		percorsi tattili fuori banchina						0,032		
		Totale						1,796		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.BB - Banchina di fermata BUS dir. da Rubano a Vigonza

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
274925	F.05.31	OPERE STRADALI	kg						2,06	150,95 (0,06%)
	F.05.31.c (List. RV2023)	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
		RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA								
		RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA - TIPO B450C								
		Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA								
		Banchina Bus, lunghezza 14.10 m, larghezza 2.00 m								
		Banchina Bus, lunghezza 4.20 m, larghezza 1.60 m								
		sottofondo pav. IPO								
		percorsi tattili								
		percorsi tattili fuori banchina								
274955	F.11.35 F.11.35.a (List. RV2023)	Totale	m²						66,62	656,87
		OPERE STRADALI								
		LAVORI VARI								
		PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO								
		PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO - PEZZATURA 6/8 cm								
		Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA								
		Banchina Bus, lunghezza 14.10 m, larghezza 2.00 m								
		Banchina Bus, lunghezza 4.20 m, larghezza 1.60 m								
		sottofondo pav. porfido - corpo fisso								
		A dedurre								
		percorsi tattili								
		Totale								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.BB - Banchina di fermata BUS dir. da Rubano a Vigonza

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO							
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.										
274965	Q.14.44	OPERE MARITTIME E LAGUNARI	m²						32,09	(0,28%)							
	Q.14.44.00 (List. RV2023)	PAVIMENTAZIONI															
		SIGILLATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO															
		SIGILLATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO															
		Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA															
	Banchina Bus, lunghezza 14.10 m, larghezza 2.00 m																
	Banchina Bus, lunghezza 4.20 m, larghezza 1.60 m																
	sottofondo pav. porfido - corpo fisso	13,700									1,600	21,920					
		4,000									1,200	4,800					
	A dedurre																
	percorsi tattili	17,100	0,600	-10,260													
		16,500	0,400	-6,600													
	Totale			9,860													
	1U.04.150.0100	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE							32,09	(0,13%)							
		OPERE STRADALI															
SCIVOLI - BARRIERE STRADALI																	
Pavimento in lastre in quarzo-cemento, antisdrucciolevoli e antigelivi, per percorso tattilo-plantare con rilievi aventi.....6, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209, posate su letto di malta di cemento:																	
- indicazione direzione rettilinea larghezza cm. 60																	
274995	1U.04.150.0100.a (List. RL2023)	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA															
		Banchina Bus, lunghezza 14.10 m, larghezza 2.00 m															
		Banchina Bus, lunghezza 4.20 m, larghezza 1.60 m															
		sottofondo pav. IPO															
		percorsi tattili										17,100		17,100			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.BB - Banchina di fermata BUS dir. da Rubano a Vigonza

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
275005	1U.04.150.0100.b (List. RL2023)	percorsi tattili fuori banchina	m		1,300			1,300	39,06	718,70 (0,30%)
		Totale						18,400		
		- indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile larghezza cm. 40								
		Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA	m		16,500			16,500	29,88	516,92 (0,22%)
		Banchina Bus, lunghezza 14.10 m, larghezza 2.00 m						0,800		
		Banchina Bus, lunghezza 4.20 m, larghezza 1.60 m								
		sottofondo pav. IPO								
		percorsi tattili								
		percorsi tattili fuori banchina								
		Totale						17,300		
Totale PW.1.D.S.VI.052.BZ.BB - Banchina di fermata BUS dir. da Rubano a Vigonza Euro									6 240,89	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.BF - Banchina di fermata

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
151110	F.11.01	OPERE STRADALI LAVORI VARI CORDONATE							53,32	3 551,11 (1,50%)
	F.11.01.e (List. RV2023)	CORDONATE - TIPO PESANTE PER SPARTITRAFFICO Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA Banchina tipo D, lunghezza 37 m, larghezza 3.00 m Cordolo cls - corpo fisso						66,600		
		Totale						66,600		
151120	F.11.01.e (List. RV2023)	CORDONATE - TIPO PESANTE PER SPARTITRAFFICO Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA Banchina tipo D, lunghezza 37 m, larghezza 3.00 m Cordolo cls - corpo discendente		2,000	5,000			10,000	53,32	533,20 (0,23%)
		Totale						10,000		
151130	F.03.09	OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI								
	F.03.09.a (List. RV2023)	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA - FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.BF - Banchina di fermata

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
151140	F.03.09.a (List. RV2023)	Banchina tipo D, lunghezza 37 m, larghezza 3.00 m scavo per pavimentazione - corpo fisso	m³		31,800	2,600	0,260	21,497	10,02	215,40 (0,09%)
		Totale						21,497		
		SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA - FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml								
		Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA								
		Banchina tipo D, lunghezza 37 m, larghezza 3.00 m scavo per pavimentazione - corpo discendente percorsi tattili fuori banchina						3,055 1,264 0,790 0,094		
151141	E.41.15 E.41.15.00 (List. RV2023)	Totale	m³					5,203	10,02	52,13 (0,02%)
		OPERE EDILI OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 2 SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A QUALSIASI TIPO DI SBANCAMENTO MECCANICO ESEGUITO IN PROSSIMITÀ O SUPERIO								
		SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A QUALSIASI TIPO DI SBANCAMENTO MECCANICO ESEGUITO IN PROSSIMITÀ O SUPERIO								
		Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA								
		Banchina tipo D, lunghezza 37 m, larghezza 3.00 m assistenza archeologica allo scavo						21,497 5,203		
		Totale	m³					26,700	1,90	50,73

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.BF - Banchina di fermata

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
151142	E.06.07	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA DEMOLIZIONE	m³	21,497 5,203				21,497 5,203 26,700	25,77	(0,02%)
	E.06.07.g (List. RV2023)	Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna B del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1)								688,06 (0,29%)
		Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA Banchina tipo D, lunghezza 37 m, larghezza 3.00 m oneri di discarica scavo								
		Totale								
151143	E.06.05	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	21,497 5,203	40,000 40,000		1,800 1,800	1 547,784 374,616 1 922,400	0,23	442,15 (0,19%)
	E.06.05.00 (List. RV2023)	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA Banchina tipo D, lunghezza 37 m, larghezza 3.00 m Distanza discarica 40 km, peso terreno 1.8 ton/mc								
		Totale								
	M.01.63	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T.								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.D - Progetto Definitivo

PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano

PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano

PW.1.D.S.VI.052.BZ.BF - Banchina di fermata

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
151150	M.01.63.07 (List. RV2023)	TUBAZIONE CORRUGATA TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=63mm esterno, D=50,6 mm interno Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA Banchina tipo D, lunghezza 37 m, larghezza 3.00 m cavidotti impiantistici Totale	m		40,000	2,000		80,000 80,000	8,06	644,80 (0,27%)
151160	F.05.10 F.05.10.c (List. RV2023)	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 30 MPa C25/30 Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA Banchina tipo D, lunghezza 37 m, larghezza 3.00 m sottofondo pav. porfido - corpo fisso A dedurre percorsi tattili fine banchina/inizio rampa percorsi tattili fine banchina gialli mattonelle gialle Totale	m³					8,268 -0,072 -0,108 -2,508 5,580	159,37	889,28 (0,38%)
151170	F.05.31.c	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. RETE ELETTRORALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA RETE ELETTRORALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA - TIPO								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.BF - Banchina di fermata

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
151180	(List. RV2023)	B450C	kg						2,06	468,99 (0,20%)
		Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA								
		Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA								
		Banchina tipo D, lunghezza 37 m, larghezza 3.00 m								
		sottofondo pav. porfido - corpo fisso								
		A dedurre								
		percorsi tattili fine banchina/inizio rampa								
		percorsi tattili fine banchina gialli								
	mattonelle gialle									
	Totale									
	F.05.10	OPERE STRADALI								
		CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
		CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.								
		CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 30 MPa C25/30								
	F.05.10.c (List. RV2023)	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA								
	Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA									
	Banchina tipo D, lunghezza 37 m, larghezza 3.00 m									
	sottofondo pav. porfido - corpo discendente									
	A dedurre									
	percorsi tattili									
	A sommare									
	percorsi tattili fuori banchina									
	Totale	m³							159,37	481,78

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.BF - Banchina di fermata

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO					
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.								
151190	F.05.31	OPERE STRADALI	kg						2,06	(0,20%)					
	F.05.31.c (List. RV2023)	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.													
		RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA													
		RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA - TIPO B450C													
		Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA													
		Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA													
		Banchina tipo D, lunghezza 37 m, larghezza 3.00 m													
		Rete pav. porfido - corpo discendente								5,000	2,350	4,080	47,940		
		A dedurre													
		percorsi tattili								5,000	0,600	4,080	-12,240		
A sommare															
151200	F.05.10	OPERE STRADALI	kg						2,06	142,97 (0,06%)					
	F.05.10.c (List. RV2023)	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.													
		CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.													
		CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 30 MPa C25/30													
		Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA													
		Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA													
		Banchina tipo D, lunghezza 37 m, larghezza 3.00 m													
		sottofondo pav. IPO - corpo fisso													
		Totale									2,000	3,800	0,600	4,080	12,403
											1,000	0,600	0,600	4,080	1,469

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.BF - Banchina di fermata

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
151210	F.05.31 F.05.31.c (List. RV2023)	percorsi tattili fine banchina/inizio rampa	m³	2,000	1,800	0,400	0,250	0,180	159,37	1 070,97 (0,45%)
		percorsi tattili fine banchina gialli			1,800	0,600	0,250	0,270		
		mattonelle gialle			31,350	0,400	0,250	6,270		
		Totale						6,720		
		OPERE STRADALI								
		CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
		RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA								
		RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA - TIPO B450C								
		Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA								
		Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA								
151220	F.05.10 F.05.10.c (List. RV2023)	Banchina tipo D, lunghezza 37 m, larghezza 3.00 m	kg	2,000					2,06	225,92 (0,10%)
		Rete pav. IPO - corpo fisso								
		percorsi tattili fine banchina/inizio rampa			1,800	0,400	4,080	2,938		
		percorsi tattili fine banchina gialli			1,800	0,600	4,080	4,406		
		mattonelle gialle			31,350	0,400	4,080	102,326		
		Totale						109,670		
		OPERE STRADALI								
		CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
		CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.								
		CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 30 MPa C25/30								
		Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA								
		Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA								
		Banchina tipo D, lunghezza 37 m, larghezza 3.00 m								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.BF - Banchina di fermata

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
151230	F.05.31 F.05.31.c (List. RV2023)	sottofondo pav. IPO - corpo discendente	m³	2,000 1,000	5,000	0,600	0,250	0,750	159,37	448,63 (0,19%)
		percorsi tattili			8,100	0,600	0,250	1,215		
		percorsi tattili fuori banchina			3,800	0,400	0,250	0,760		
					0,600	0,600	0,250	0,090		
		Totale						2,815		
		OPERE STRADALI								
		CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
		RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA								
		RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA - TIPO B450C								
		Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA								
151240	F.11.35 F.11.35.a (List. RV2023)	Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA	kg	2,000 1,000	5,000	0,600	4,080	12,240	2,06	94,64 (0,04%)
		Banchina tipo D, lunghezza 37 m, larghezza 3.00 m			8,100	0,600	4,080	19,829		
		Rete pav. IPO - corpo discendente			3,800	0,400	4,080	12,403		
		percorsi tattili			0,600	0,600	4,080	1,469		
		percorsi tattili fuori banchina								
		Totale						45,941		
		OPERE STRADALI								
		LAVORI VARI								
		PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO								
		PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO - PEZZATURA 6/8 cm								
151240	F.11.35.a (List. RV2023)	Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.BF - Banchina di fermata

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
151250	Q.14.44 Q.14.44.00 (List. RV2023)	Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA Banchina tipo D, lunghezza 37 m, larghezza 3.00 m pav. porfido - corpo fisso A dedurre percorsi tattili fine banchina/inizio rampa percorsi tattili fine banchina gialli mattonelle gialle Totale	m²	2,000	31,350	2,600		82,680	66,62	3 717,40 (1,57%)
								-0,720		
								-1,080		
								-25,080		
								55,800		
		OPERE MARITTIME E LAGUNARI PAVIMENTAZIONI SIGILLATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO SIGILLATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO								
		Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA Banchina tipo D, lunghezza 37 m, larghezza 3.00 m pav. porfido sigillatura - corpo fisso A dedurre percorsi tattili fine banchina/inizio rampa percorsi tattili fine banchina gialli mattonelle gialle Totale						82,680		
								-0,720		
								-1,080		
								-25,080		
	F.11.35	OPERE STRADALI LAVORI VARI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO	m²	2,000	31,350	2,600		55,800	32,09	1 790,62 (0,76%)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.BF - Banchina di fermata

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
151260	F.11.35.a (List. RV2023)	PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO - PEZZATURA 6/8 cm Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA Banchina tipo D, lunghezza 37 m, larghezza 3.00 m pav. porfido - corpo discendente A dedurre percorsi tattili Totale	m²		4,750 5,000	2,350 0,600		11,163 -3,000 8,163	66,62	543,82 (0,23%)
151270	Q.14.44 Q.14.44.00 (List. RV2023)	OPERE MARITTIME E LAGUNARI PAVIMENTAZIONI SIGILLATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO SIGILLATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA Banchina tipo D, lunghezza 37 m, larghezza 3.00 m pav. porfido sigillatura - corpo discendente A dedurre percorsi tattili Totale	m²		4,750 5,000	2,350 0,600		11,163 -3,000 8,163	32,09	261,95 (0,11%)
	1U.04.150.0100	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI SCIVOLI - BARRIERE STRADALI Pavimento in lastre in quarzo-cemento, antisdrucciolevoli e antigelivi, per percorso tattilo-plantare con rilievi aventi.....6, D.M. 236/1989, ed in accordo								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.BF - Banchina di fermata

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
151280	1U.04.150.0100.a (List. RL2023)	con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209, posate su letto di malta di cemento: - indicazione direzione rettilinea larghezza cm. 60 Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA Banchina tipo D, lunghezza 37 m, larghezza 3.00 m pav. IPO - corpo fisso percorso tattile fine banchina / inizio rampa mattonelle gialle Totale	m		0,400 1,800			0,400 1,800 2,200	39,06	85,93 (0,04%)
151290	1U.04.150.0100.b (List. RL2023)	- indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile larghezza cm. 40 Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA Banchina tipo D, lunghezza 37 m, larghezza 3.00 m pav. IPO - corpo fisso percorso tattile mattonelle gialle fine banchina / inizio rampa mattonelle bianche Totale	m	2,000	1,400 31,350 1,800			1,400 62,700 1,800 65,900	29,88	1 969,09 (0,83%)
188295	1U.04.150.0100.a (List. RL2023)	- indicazione direzione rettilinea larghezza cm. 60 Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.D - Progetto Definitivo

PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano

PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano

PW.1.D.S.VI.052.BZ.BF - Banchina di fermata

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.				
188380	1U.04.150.0100.b (List. RL2023)	Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA	m						39,06	695,27 (0,29%)	
		Banchina tipo D, lunghezza 37 m, larghezza 3.00 m									
		pav. IPO - corpo discendente									
		percorso tattile									
		percorsi fuori banchina									
		percorso tattile									
		mattonelle gialle									
		Totale									
		- indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile larghezza cm. 40	m	2,000	3,800					29,88	227,09 (0,10%)
		Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-002-0104-S9-30-VA									
		Vedi elaborati PW-1-E-R-FE-093-0011-SV-30-VA e PW-1-E-R-FE-093-0012-SV-30-VA									
		Banchina tipo D, lunghezza 37 m, larghezza 3.00 m									
		pav. IPO									
		percorsi fuori banchina									
		percorso tattile									
		Totale									
Totale PW.1.D.S.VI.052.BZ.BF - Banchina di fermata Euro		19 291,93									
Totale PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano Euro		83 611,79									
Totale PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano Euro		83 611,79									
Totale PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali Euro		178 165,92									
Totale PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA' Euro		178 165,92									
Totale PW.1.D - Progetto Definitivo Euro		236 394,92									
Totale PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST Euro		236 394,92									

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 25 FERMATA MUNICIPIO MESTRINO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano
PW.1.D.S.VI.052.BZ.BF - Banchina di fermata

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA Euro								236 394,92
		Importo Lavori Euro								236 394,92

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI			
PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA		236 394,92	
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST		236 394,92	
PW.1.D - Progetto Definitivo		236 394,92	
PW.1.D.R - RUSTICI		58 229,00	
PW.1.D.R.FE - Pensiline fermate di linea		58 229,00	
PW.1.D.R.FE.052 - fermata Municipio Rubano		58 229,00	
PW.1.D.R.FE.052.BZ - Binari dispari e pari - da Vigonza a Rubano e da Rubano a Vigonza		58 229,00	
PW.1.D.R.FE.052.BZ.CA - Opere in cemento armato		13 424,60	
PW.1.D.R.FE.052.BZ.FE - Opere da fabbro		33 835,20	
PW.1.D.R.FE.052.BZ.MT - Movimenti terra e demolizioni		10 969,20	
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'		178 165,92	
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali		178 165,92	
PW.1.D.S.VI.001 - Lotto Ovest - Tratta Deposito - fermata Municipio Roma		94 554,13	
PW.1.D.S.VI.001.IO - Intera opera		94 554,13	
PW.1.D.S.VI.001.IO.CD - Cordonature - paracarri		7 304,18	
PW.1.D.S.VI.001.IO.MT - Movimenti terra e demolizioni		35 945,57	
PW.1.D.S.VI.001.IO.PB - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso		50 986,20	
PW.1.D.S.VI.001.IO.SN - Segnaletica		318,18	
PW.1.D.S.VI.052 - fermata Municipio Rubano		83 611,79	
PW.1.D.S.VI.052.BZ - Binari dispari e pari - da Rubano a Vigonza e da Vigonza a Rubano		83 611,79	
PW.1.D.S.VI.052.BZ.AU - Elementi di arredo urbano		48 293,66	
PW.1.D.S.VI.052.BZ.BA - Banchina di fermata BUS dir. da Vigonza a Rubano		9 785,31	
PW.1.D.S.VI.052.BZ.BB - Banchina di fermata BUS dir. da Rubano a Vigonza		6 240,89	
PW.1.D.S.VI.052.BZ.BF - Banchina di fermata		19 291,93	
IMPORTO LAVORI Euro			236 394,92
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro			236 394,92