

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 37 LAVAGGIO SOTTO SCOCCA

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
 PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
 PW.1.D - Progetto Definitivo
 PW.1.D.I - IMPIANTI
 PW.1.D.I.AD - Attrezzatura per la manutenzione dei rotabili
 PW.1.D.I.AD.100 - Deposito Rubano
 PW.1.D.I.AD.100.IO - Intera opera
 PW.1.D.I.AD.100.IO.AD - Attrezzaggi di deposito

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
32070	NP.008	Fornitura e posa in opera di Gruppo lavaggio Sotto Scocca Gruppo lavaggio Sotto Scocca Totale	a corpo	1,000				1,000 1,000	44 539,42	44 539,42 (79,29%)
32080	E.02.04 E.02.04.a (List. RV2023)	OPERE EDILI SCAVI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Per profondità di scavo fino a 4.00 m Gruppo lavaggio Sotto Scocca Scavo per pozzetti 80x80 cm e tubazioni in pvc Ø 200 (in similitudine ai pozzetti 70x40) Scavo per due tubazioni attigue Ø 100 Scavo per n. 2 tubi in pvc Ø 200 per i sensori Scavo per tubazione di alimentazione idraulica pvc Ø 100 Scavo per tubazione di alimentazione elettrica pvc Ø 100 Scavo per scarico in pvc Ø 140 Scavo per posa pozzetto 50x50 cm Scavo per posa pozzetto 30x30 cm Totale	m³	2,000 2,000	1,500 2,500 6,000 42,000 42,000 2,000 0,700 0,700	2,500 0,800 0,500 0,600 0,600 0,800 0,700 0,700	0,300 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400	2,250 0,800 2,400 10,080 10,080 0,640 0,196 0,196	12,27	326,90 (0,58%)
32081	E.41.15 E.41.15.00 (List. RV2023)	OPERE EDILI OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 2 SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A QUALSIASI TIPO DI SBANCAMENTO MECCANICO ESEGUITO IN PROSSIMITÀ O SUPERIO SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A QUALSIASI TIPO DI SBANCAMENTO MECCANICO ESEGUITO IN PROSSIMITÀ O SUPERIO Gruppo lavaggio Sotto Scocca						26,642		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 37 LAVAGGIO SOTTO SCOCCA

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.I - IMPIANTI
PW.1.D.I.AD - Attrezzatura per la manutenzione dei rotabili
PW.1.D.I.AD.100 - Deposito Rubano
PW.1.D.I.AD.100.IO - Intera opera
PW.1.D.I.AD.100.IO.AD - Attrezzaggi di deposito

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
32083	F.05.01 F.05.01.c (List. RV2023)	Vedi art. E.02.04.a vedi voce n. 32080 (q.ta = 26,642)	m³					26,642	1,90	50,62 (0,09%)
		Totale						26,642		
		OPERE STRADALI								
		CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
		CONGLOMERATO CEMENTIZIO								
		CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CLASSE 15 Mpa								
		Gruppo lavaggio Sotto Scocca								
		Rinfianco per pozzetti 80x80 cm e tubazioni in pvc Ø 200 (in similitudine ai pozzetti 70x40)			2,000	2,600	0,100	0,700	0,364	
		Letto di posa pozzetti			2,000	0,800	0,500	0,100	0,080	
		Protezione tubazioni in pvc Ø 200			2,000	0,500	0,500	0,500	0,250	
		Rifianco per due tubazioni attigue Ø 100				2,500	0,800	0,500	1,000	
		Rinfianco per n. 2 tubi in pvc Ø 200 per i sensori			2,000	6,000	0,500	0,500	3,000	
		Rinfianco per tubazione di alimentazione idraulica pvc Ø 100				42,000	0,500	0,500	10,500	
		Rinfianco per tubazione di alimentazione elettrica pvc Ø 100				42,000	0,500	0,500	10,500	
		Rinfianco per scarico in pvc Ø 140				2,000	0,500	0,500	0,500	
32090	E.06.05 E.06.05.00	Rinfianco per posa pozzetto 50x50 cm	m³						212,61	5 629,70 (10,02%)
		Letto di posa pozzetto								
		Scavo per posa pozzetto 30x30 cm								
		Letto di posa pozzetto								
		Totale								
		OPERE EDILI								
		TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE								
		COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 37 LAVAGGIO SOTTO SCOCCA

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
 PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
 PW.1.D - Progetto Definitivo
 PW.1.D.I - IMPIANTI
 PW.1.D.I.AD - Attrezzatura per la manutenzione dei rotabili
 PW.1.D.I.AD.100 - Deposito Rubano
 PW.1.D.I.AD.100.IO - Intera opera
 PW.1.D.I.AD.100.IO.AD - Attrezzaggi di deposito

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
32100	(List. RV2023)	Gruppo lavaggio Sotto Scocca Trasporto materiale di scavo in esubero perso 1.80 ton/m3 distanza discarica 40 km Vedi art. E.02.04.a vedi voce n. 32080 (q.ta = 26,642)	t x km		40,000		1,800	1 918,224	0,23	441,19 (0,79%)
		Totale						1 918,224		
	B.97.01	SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE								
	B.97.01.f (List. RV2023)	Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna A del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1)								
32110		Gruppo lavaggio Sotto Scocca Oneri di discarica Vedi art. E.02.04.a vedi voce n. 32080 (q.ta = 26,642)	m³					26,642	7,46	198,75 (0,35%)
		Totale						26,642		
	F.10.16	OPERE STRADALI DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO								
	F.10.16.b (List. RV2023)	POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 80x80 cm								
		Gruppo lavaggio Sotto Scocca Pozzetti 80x80 cm (in similitudine ai pozzetti 70x40)	Cadauno	2,000				2,000	983,20	1 966,40 (3,50%)
		Totale						2,000		
	1C.12.610.0010	OPERE COMPIUTE								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 37 LAVAGGIO SOTTO SCOCCA

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.I - IMPIANTI
PW.1.D.I.AD - Attrezzatura per la manutenzione dei rotabili
PW.1.D.I.AD.100 - Deposito Rubano
PW.1.D.I.AD.100.IO - Intera opera
PW.1.D.I.AD.100.IO.AD - Attrezzaggi di deposito

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
32120	1C.12.610.0010.b (List. RL2023)	TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 40x40 cm, h = 40 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 85 Gruppo lavaggio Sotto Scocca Per assimilazione Pozzetto 30x30 cm Totale	Cadauno	1,000				1,000 1,000	25,15	25,15 (0,04%)
32130	1C.12.610.0010.d (List. RL2023)	- interno 60x60 cm, h = 55 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 164 Gruppo lavaggio Sotto Scocca Per assimilazione Pozzetto 50x50 cm Totale	Cadauno	1,000				1,000 1,000	59,03	59,03 (0,11%)
32140	H.03.19 H.03.19.00 (List. RV2023)	OPERE FOGNARIE POZZETTI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA FORNITURA E POSA IN CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA Gruppo lavaggio Sotto Scocca Chiusino per pozzetto 30x30 cm Chiusino per pozzetto 50x50 cm Totale	Cadauno	1,000 1,000				1,000 1,000 2,000	252,96	505,92 (0,90%)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 37 LAVAGGIO SOTTO SCOCCA

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.I - IMPIANTI
PW.1.D.I.AD - Attrezzatura per la manutenzione dei rotabili
PW.1.D.I.AD.100 - Deposito Rubano
PW.1.D.I.AD.100.IO - Intera opera
PW.1.D.I.AD.100.IO.AD - Attrezzaggi di deposito

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
32150	F.10.19	OPERE STRADALI	m	2,000	2,500				24,94	2 219,66 (3,95%)
	F.10.19.b	DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI								
	(List. RV2023)	TUBI IN PVC-U SN8								
		TUBI IN PVC-U SN8 - diametro esterno di 125 mm								
		Gruppo lavaggio Sotto Scocca								
32160		Tubazione in pvc Ø 100 di collegamento pozzetti	m	2,000	0,500			5,000	54,44	54,44 (0,10%)
		Tubazione in pvc Ø 100 di alimentazione idraulica						42,000		
		Tubazione in pvc Ø 100 di alimentazione elettrica						42,000		
		Totale						89,000		
32170	F.10.19.d	TUBI IN PVC-U SN8 - diametro esterno di 200 mm	m	2,000	6,000				5,45	65,40 (0,12%)
	(List. RV2023)	Gruppo lavaggio Sotto Scocca								
		Per assimilazione								
		Tubazione in pvc Ø 200 di collegamento pozzetti						1,000		
		Totale						1,000		
	M.01.63	OPERE ELETTRICHE	m	2,000						
		Impianti di distribuzione in B.T.								
		TUBAZIONE CORRUGATA								
		TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3 mm interno								
		Gruppo lavaggio Sotto Scocca								
	M.01.63.03	Tubazione in pvc Ø 2.5 per sensori	m	2,000				12,000		
	(List. RV2023)	Totale						12,000		
	F.10.19	OPERE STRADALI	m							
		DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 37 LAVAGGIO SOTTO SCOCCA

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.I - IMPIANTI
PW.1.D.I.AD - Attrezzatura per la manutenzione dei rotabili
PW.1.D.I.AD.100 - Deposito Rubano
PW.1.D.I.AD.100.IO - Intera opera
PW.1.D.I.AD.100.IO.AD - Attrezzaggi di deposito

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
32180	F.10.19.c (List. RV2023)	TUBI IN PVC-U SN8 TUBI IN PVC-U SN8 - diametro esterno di 160 mm Gruppo lavaggio Sotto Scocca Tubazione in pvc Ø 140 scarico Totale	m		2,000			2,000 2,000	37,89	75,78 (0,13%)
32190	E.05.10 E.05.10.d (List. RV2023)	OPERE EDILI DEMOLIZIONI – RIMOZIONI DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A CM 20 In breccia per strutture in conglomerato cementizio armato Gruppo lavaggio Sotto Scocca Carotaggi Ø 200 per passaggio tubazioni Totale	m³	2,000	0,500	0,031		0,031 0,031	472,35	14,64 (0,03%)
		Totale PW.1.D.I.AD.100.IO.AD - Attrezzaggi di deposito Euro								56 173,00
		Totale PW.1.D.I.AD.100.IO - Intera opera Euro								56 173,00
		Totale PW.1.D.I.AD.100 - Deposito Rubano Euro								56 173,00
		Totale PW.1.D.I.AD - Attrezzatura per la manutenzione dei rotabili Euro								56 173,00
		Totale PW.1.D.I - IMPIANTI Euro								56 173,00
		Totale PW.1.D - Progetto Definitivo Euro								56 173,00
		Totale PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST Euro								56 173,00
		Totale PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA Euro								56 173,00
		Importo Lavori Euro								56 173,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST PW.1.D - Progetto Definitivo PW.1.D.I - IMPIANTI PW.1.D.I.AD - Attrezzatura per la manutenzione dei rotabili PW.1.D.I.AD.100 - Deposito Rubano PW.1.D.I.AD.100.IO - Intera opera PW.1.D.I.AD.100.IO.AD - Attrezzaggi di deposito IMPORTO LAVORI Euro	56 173,00 56 173,00 56 173,00 56 173,00 56 173,00 56 173,00 56 173,00 56 173,00 	 56 173,00 56 173,00