

RAFFRONTO PE VALIDATO - VARIANTE N. 37 LAVAGGIO SOTTO SCOCCA

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.D - Progetto Definitivo

PW.1.D.I - IMPIANTI

PW.1.D.I.AD - Attrezzatura per la manutenzione dei rotabili

PW.1.D.I.AD.100 - Deposito Rubano

PW.1.D.I.AD.100.IO - Intera opera

PW.1.D.I.AD.100.IO.AD - Attrezzaggi di deposito

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1	1C.12.610.0010.b	A) LAVORI OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 40x40 cm, h = 40 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 85 Prezzo 25,15 Euro/Cadauno	0,000	1,000	1,000	-----	0,00	25,15	25,15	-----
2	1C.12.610.0010.d	OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 60x60 cm, h = 55 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 164 Prezzo 59,03 Euro/Cadauno	0,000	1,000	1,000	-----	0,00	59,03	59,03	-----
3	B.97.01.f	SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna A del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) Prezzo 7,46 Euro/m ³	0,000	26,642	26,642	-----	0,00	198,75	198,75	-----
4	E.02.04.a	OPERE EDILI								

RAFFRONTO PE VALIDATO - VARIANTE N. 37 LAVAGGIO SOTTO SCOCCA

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.I - IMPIANTI
PW.1.D.I.AD - Attrezzatura per la manutenzione dei rotabili
PW.1.D.I.AD.100 - Deposito Rubano
PW.1.D.I.AD.100.IO - Intera opera
PW.1.D.I.AD.100.IO.AD - Attrezzaggi di deposito

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5	E.05.10.d	SCAVI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Per profondità di scavo fino a 4.00 m Prezzo 12,27 Euro/m³	0,000	26,642	26,642	-----	0,00	326,90	326,90	-----
6	E.06.05.00	OPERE EDILI DEMOLIZIONI – RIMOZIONI DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A CM 20 In breccia per strutture in conglomerato cementizio armato Prezzo 472,35 Euro/m³	0,000	0,031	0,031	-----	0,00	14,64	14,64	-----
7	E.41.15.00	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Prezzo 0,23 Euro/t x km	0,000	1 918,224	1 918,224	-----	0,00	441,19	441,19	-----
8	F.05.01.c	OPERE EDILI OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 2 SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A QUALSIASI TIPO DI SBANCAMENTO MECCANICO ESEGUITO IN PROSSIMITÀ O SUPERIO SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A QUALSIASI TIPO DI SBANCAMENTO MECCANICO ESEGUITO IN PROSSIMITÀ O SUPERIO Prezzo 1,90 Euro/m³	0,000	26,642	26,642	-----	0,00	50,62	50,62	-----
		OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								

RAFFRONTO PE VALIDATO - VARIANTE N. 37 LAVAGGIO SOTTO SCOCCA

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.I - IMPIANTI
PW.1.D.I.AD - Attrezzatura per la manutenzione dei rotabili
PW.1.D.I.AD.100 - Deposito Rubano
PW.1.D.I.AD.100.IO - Intera opera
PW.1.D.I.AD.100.IO.AD - Attrezzaggi di deposito

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
9	F.10.16.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CLASSE 15 Mpa Prezzo 212,61 Euro/m³	0,000	26,479	26,479	----	0,00	5 629,70	5 629,70	----
		OPERE STRADALI DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 80x80 cm Prezzo 983,20 Euro/Cadauno	0,000	2,000	2,000	----	0,00	1 966,40	1 966,40	----
10	F.10.19.b	OPERE STRADALI DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI TUBI IN PVC-U SN8 TUBI IN PVC-U SN8 - diametro esterno di 125 mm Prezzo 24,94 Euro/m	0,000	89,000	89,000	----	0,00	2 219,66	2 219,66	----
		OPERE STRADALI DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI TUBI IN PVC-U SN8 TUBI IN PVC-U SN8 - diametro esterno di 160 mm Prezzo 37,89 Euro/m	0,000	2,000	2,000	----	0,00	75,78	75,78	----
11	F.10.19.c	OPERE STRADALI DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI TUBI IN PVC-U SN8 TUBI IN PVC-U SN8 - diametro esterno di 160 mm Prezzo 37,89 Euro/m	0,000	2,000	2,000	----	0,00	75,78	75,78	----
		OPERE STRADALI DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI TUBI IN PVC-U SN8 TUBI IN PVC-U SN8 - diametro esterno di 200 mm Prezzo 54,44 Euro/m	0,000	1,000	1,000	----	0,00	54,44	54,44	----
12	F.10.19.d	OPERE STRADALI DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI TUBI IN PVC-U SN8 TUBI IN PVC-U SN8 - diametro esterno di 200 mm Prezzo 54,44 Euro/m	0,000	1,000	1,000	----	0,00	54,44	54,44	----
		OPERE FOGNARIE POZZETTI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA FORNITURA E POSA IN CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA								
13	H.03.19.00	OPERE FOGNARIE POZZETTI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA FORNITURA E POSA IN CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA								

RAFFRONTO PE VALIDATO - VARIANTE N. 37 LAVAGGIO SOTTO SCOCCA

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.I - IMPIANTI
PW.1.D.I.AD - Attrezzatura per la manutenzione dei rotabili
PW.1.D.I.AD.100 - Deposito Rubano
PW.1.D.I.AD.100.IO - Intera opera
PW.1.D.I.AD.100.IO.AD - Attrezzaggi di deposito

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
14	M.01.63.03	Prezzo 252,96 Euro/Cadauno OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. TUBAZIONE CORRUGATA TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3 mm interno	0,00	2,00	2,00	----	0,00	505,92	505,92	----
15	NP.008	Prezzo 5,45 Euro/m Fornitura e posa in opera di Gruppo lavaggio Sotto Scocca	0,00	12,00	12,00	----	0,00	65,40	65,40	----
		Prezzo 44 539,42 Euro/a corpo Totale PW.1.D.I.AD.100.IO.AD - Attrezzaggi di deposito Euro	0,00	1,00	1,00	----	0,00	44 539,42	44 539,42	----
		Totale PW.1.D.I.AD.100.IO - Intera opera Euro					0,00	56 173,00		
		Totale PW.1.D.I.AD.100 - Deposito Rubano Euro					0,00	56 173,00		
		Totale PW.1.D.I.AD - Attrezzatura per la manutenzione dei rotabili Euro					0,00	56 173,00		
		Totale PW.1.D.I - IMPIANTI Euro					0,00	56 173,00		
		Totale PW.1.D - Progetto Definitivo Euro					0,00	56 173,00		
		Totale PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST Euro					0,00	56 173,00		
		Totale PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA Euro					0,00	56 173,00		
		IMPORTO TOTALE LAVORI Euro					0,00	56 173,00	56 173,00	0,00
		RESTANO NETTE Euro					0,00	56 173,00		
		IMPORTO COMPLESSIVO Euro					0,00	56 173,00		
		MAGGIORE SPESA Euro						56 173,00		