

RAFFRONTO PE VALIDATO - VARIANTE N. 33 Rampa accesso CC Brentelle

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.D - Progetto Definitivo

PW.1.D.R - RUSTICI

PW.1.D.R.MU - Muri di sostegno delle sedi tranviarie e stradali

PW.1.D.R.MU.040 - Rampa accesso CC Brentelle

PW.1.D.R.MU.040.IO - Intera opera

PW.1.D.R.MU.040.IO.CA - Opere in cemento armato

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1	E.08.01.c	A) LAVORI OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO – CASSERI CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C16/20 Prezzo 117,50 Euro/m³	0,000	18,323	18,323	-----	0,00	2 152,95	2 152,95	-----
2	E.08.02.i	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO – CASSERI CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 30/37 Prezzo 152,58 Euro/m³	0,000	120,874	120,874	-----	0,00	18 442,95	18 442,95	-----
3	E.08.02.l	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO – CASSERI CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA sovrapprezzo per aumento della classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S4 (fluida) Prezzo 5,82 Euro/m³	0,000	120,874	120,874	-----	0,00	703,49	703,49	-----
4	E.08.03.00	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO – CASSERI POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Prezzo 17,93 Euro/m³	0,000	139,197	139,197	-----	0,00	2 495,80	2 495,80	-----
5	E.08.04.00	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO – CASSERI								

RAFFRONTO PE VALIDATO - VARIANTE N. 33 Rampa accesso CC Brentelle

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.D - Progetto Definitivo

PW.1.D.R - RUSTICI

PW.1.D.R.MU - Muri di sostegno delle sedi tranviarie e stradali

PW.1.D.R.MU.040 - Rampa accesso CC Brentelle

PW.1.D.R.MU.040.IO - Intera opera

PW.1.D.R.MU.040.IO.CA - Opere in cemento armato

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6	E.08.06.a	ACCIAIO IN BARRE tipo B450C ACCIAIO IN BARRE tipo B450C Prezzo 1,96 Euro/kg	0,000	13 006,440	13 006,440	----	0,00	25 492,62	25 492,62	----
		OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO – CASSERI CASSEFORME IN LEGNAME CASSEFORME IN LEGNAME per opere in fondazione poste in opera piane Prezzo 24,08 Euro/m²	0,000	86,792	86,792	----	0,00	2 089,95	2 089,95	----
7	E.08.06.b	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO – CASSERI CASSEFORME IN LEGNAME CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali muri, vani ascensori, delimitazioni di interrati Prezzo 35,14 Euro/m²	0,000	438,576	438,576	----	0,00	15 411,56	15 411,56	----
		OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI LASTRA IN POLISTIROLO LASTRA DI POLISTIROLO di densità kg/mc 30 Prezzo 15,86 Euro/m²	0,000	5,280	5,280	----	0,00	83,74	83,74	----
8	E.16.08.b	OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI LASTRA IN POLISTIROLO LASTRA DI POLISTIROLO di densità kg/mc 30 Prezzo 15,86 Euro/m²	0,000	5,280	5,280	----	0,00	83,74	83,74	----
		OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI LASTRA IN POLISTIRENE LASTRA DI POLISTIRENE di densità kg/mc 30÷35 e di spessore cm 2 Prezzo 5,31 Euro/m²	0,000	5,948	5,948	----	0,00	31,58	31,58	----
9	E.16.10.a	OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI LASTRA IN POLISTIRENE LASTRA DI POLISTIRENE di densità kg/mc 30÷35 e di spessore cm 2 Prezzo 5,31 Euro/m²	0,000	5,948	5,948	----	0,00	31,58	31,58	----
		OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI LASTRA IN POLISTIRENE LASTRA DI POLISTIRENE di densità kg/mc 30÷35 e di spessore cm 2 Prezzo 5,31 Euro/m²	0,000	5,948	5,948	----	0,00	31,58	31,58	----
10	F.05.12.a	OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI LASTRA IN POLISTIRENE LASTRA DI POLISTIRENE di densità kg/mc 30÷35 e di spessore cm 2 Prezzo 5,31 Euro/m²	0,000	5,948	5,948	----	0,00	31,58	31,58	----
		OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER								

RAFFRONTO PE VALIDATO - VARIANTE N. 33 Rampa accesso CC Brentelle

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.D - Progetto Definitivo

PW.1.D.R - RUSTICI

PW.1.D.R.MU - Muri di sostegno delle sedi tranviarie e stradali

PW.1.D.R.MU.040 - Rampa accesso CC Brentelle

PW.1.D.R.MU.040.IO - Intera opera

PW.1.D.R.MU.040.IO.CA - Opere in cemento armato

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE - CLASSE XC3 / C28/35								
		Prezzo 5,31 Euro/m³	0,000	120,874	120,874	----	0,00	641,84	641,84	----
		Totale PW.1.D.R.MU.040.IO.CA - Opere in cemento armato Euro					0,00	67 546,48		

RAFFRONTO PE VALIDATO - VARIANTE N. 33 Rampa accesso CC Brentelle

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.D - Progetto Definitivo

PW.1.D.R - RUSTICI

PW.1.D.R.MU - Muri di sostegno delle sedi tranviarie e stradali

PW.1.D.R.MU.040 - Rampa accesso CC Brentelle

PW.1.D.R.MU.040.IO - Intera opera

PW.1.D.R.MU.040.IO.CO - Opere di completamento

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
11	E.28.01.b	OPERE EDILI OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Bianche acriliche per esterni Prezzo 9,41 Euro/m²	0,000	219,960	219,960	-----	0,00	2 069,82	2 069,82	-----
12	F.10.05.b	RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI - CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO Prezzo 26,15 Euro/m³	0,000	33,776	33,776	-----	0,00	883,24	883,24	-----
13	F.10.06.a	RIVESTIMENTO DEI DRENAGGI - TELO CON RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 300 N/5 cm Prezzo 9,16 Euro/m²	0,000	375,236	375,236	-----	0,00	3 437,16	3 437,16	-----
14	I.10.04.d	OPERE DIFESA SUOLO DRENAGGI, TERRE RINFORZATE E GEOTESSUTI TUBO DI DRENAGGIO IN PVC DURO TUBO DI DRENAGGIO IN PVC DURO DIAMETRO MM 200 Prezzo 37,14 Euro/m	0,000	194,780	194,780	-----	0,00	7 234,13	7 234,13	-----
15	I.10.06.d	OPERE DIFESA SUOLO DRENAGGI, TERRE RINFORZATE E GEOTESSUTI RIVESTIMENTO DI TUBO DRENANTE CON CALZA TUBO DRENANTE RIVESTITO CON DIAMETRO MM 200 Prezzo 4,21 Euro/m	0,000	194,780	194,780	-----	0,00	820,02	820,02	-----
		Totale PW.1.D.R.MU.040.IO.CO - Opere di					0,00	14 444,37		

RAFFRONTO PE VALIDATO - VARIANTE N. 33 Rampa accesso CC Brentelle

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.R - RUSTICI
PW.1.D.R.MU - Muri di sostegno delle sedi tranviarie e stradali
PW.1.D.R.MU.040 - Rampa accesso CC Brentelle
PW.1.D.R.MU.040.IO - Intera opera
PW.1.D.R.MU.040.IO.CO - Opere di completamento

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		completamento Euro								

RAFFRONTO PE VALIDATO - VARIANTE N. 33 Rampa accesso CC Brentelle

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.D - Progetto Definitivo

PW.1.D.R - RUSTICI

PW.1.D.R.MU - Muri di sostegno delle sedi tranviarie e stradali

PW.1.D.R.MU.040 - Rampa accesso CC Brentelle

PW.1.D.R.MU.040.IO - Intera opera

PW.1.D.R.MU.040.IO.MT - Movimenti terra e demolizioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
16	E.05.11.00	OPERE EDILI DEMOLIZIONI – RIMOZIONI DEMOLIZIONE DI MANUFATTI DEMOLIZIONE DI MANUFATTI Prezzo 238,73 Euro/m³	0,000	44,470	44,470	-----	0,00	10 616,32	10 616,32	-----
17	E.06.05.00	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Prezzo 0,23 Euro/t x km	0,000	2 705,500	2 705,500	-----	0,00	622,27	622,27	-----
18	E.06.07.a	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA DEMOLIZIONE Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione Prezzo 15,99 Euro/t	0,000	111,175	111,175	-----	0,00	1 777,69	1 777,69	-----
		Totale PW.1.D.R.MU.040.IO.MT - Movimenti terra e demolizioni Euro					0,00	13 016,28		
		Totale PW.1.D.R.MU.040.IO - Intera opera Euro					0,00	95 007,13		
		Totale PW.1.D.R.MU.040 - Rampa accesso CC Brentelle Euro					0,00	95 007,13		
		Totale PW.1.D.R.MU - Muri di sostegno delle sedi tranviarie e stradali Euro					0,00	95 007,13		
		Totale PW.1.D.R - RUSTICI Euro					0,00	95 007,13		

RAFFRONTO PE VALIDATO - VARIANTE N. 33 Rampa accesso CC Brentelle

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
 PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
 PW.1.D - Progetto Definitivo
 PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
 PW.1.D.S.SS - Sottoservizi e altri servizi a rete
 PW.1.D.S.SS.040 - Lotto Ovest - Rampa accesso CC Brentelle
 PW.1.D.S.SS.040.IP - Impianti di illuminazione pubblica (opere edili)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
19	1E.02.010.0030.a	OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI CAVI E VIA CAVI TUBAZIONI ELETTRICHE Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 40mm Prezzo 5,85 Euro/m	0,000	43,800	43,800	-----	0,00	256,23	256,23	-----
20	PA.SS.010	Fornitura e posa in opera di cavidotto IP, compreso scavo, rinfilo in cls, n° 2 tubi in pvc ø110 e rinterro, ogni onere compreso Prezzo 57,07 Euro/m	0,000	72,000	72,000	-----	0,00	4 109,04	4 109,04	-----
21	PA.SS.011	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato per IP dim int 50x50cm, compreso scavo, piano di posa in cls, anelli prefabbricati, chiusino in ghisa sferoidale D400 e rinterro, ogni onere compreso Prezzo 388,82 Euro/cad	0,000	6,000	6,000	-----	0,00	2 332,92	2 332,92	-----
22	PA.SS.012	Fornitura e posa in opera di plinto per IP dim 90x90x90cm, compreso scavo, getto del cls e rinterro, ogni onere compreso Prezzo 289,15 Euro/cad	0,000	3,000	3,000	-----	0,00	867,45	867,45	-----
23	PA.SS.023	Rimozione di plinto dell'illuminazione stradale Rimozione di plinto di illuminazione stradale di qualunque dimensione, fino ad una distanza massima di 5 metri, . Sono compresi la demolizione e ricostruzione del cassonetto stradale e della pavimentazi Prezzo 627,58 Euro/cad	0,000	3,000	3,000	-----	0,00	1 882,74	1 882,74	-----
		Totale PW.1.D.S.SS.040.IP - Impianti di illuminazione pubblica (opere edili) Euro					0,00	9 448,38		

RAFFRONTO PE VALIDATO - VARIANTE N. 33 Rampa accesso CC Brentelle

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.D - Progetto Definitivo

PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.D.S.SS - Sottoservizi e altri servizi a rete

PW.1.D.S.SS.040 - Lotto Ovest - Rampa accesso CC Brentelle

PW.1.D.S.SS.040.PM - Polifore multiservizi (opere edili)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
24	PA.SS.010	Fornitura e posa in opera di cavidotto IP, compreso scavo, rinfianco in cls, n° 2 tubi in pvc ø110 e rinterro, ogni onere compreso Prezzo 57,07 Euro/m	0,000	75,750	75,750	----	0,00	4 323,05	4 323,05	----
25	PA.SS.018	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato dim int 80x80cm, compreso scavo, piano di posa in cls, anelli prefabbricati, chiusino in ghisa sferoidale D400 e rinterro, ogni onere compreso Prezzo 1 881,09 Euro/cad	0,000	3,000	3,000	----	0,00	5 643,27	5 643,27	----
26	PA.SS.019	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato dim int 60x60cm, compreso scavo, piano di posa in cls, anelli prefabbricati, chiusino in ghisa sferoidale D400 e rinterro, ogni onere compreso Prezzo 1 175,71 Euro/cad	0,000	2,000	2,000	----	0,00	2 351,42	2 351,42	----
		Totale PW.1.D.S.SS.040.PM - Polifore multiservizi (opere edili) Euro					0,00	12 317,74		
		Totale PW.1.D.S.SS.040 - Lotto Ovest - Rampa accesso CC Brentelle Euro					0,00	21 766,12		
		Totale PW.1.D.S.SS - Sottoservizi e altri servizi a rete Euro					0,00	21 766,12		

RAFFRONTO PE VALIDATO - VARIANTE N. 33 Rampa accesso CC Brentelle

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.D - Progetto Definitivo

PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.D.S.VI.040 - Lotto Ovest - Rampa accesso CC Brentelle

PW.1.D.S.VI.040.IO - Intera opera

PW.1.D.S.VI.040.IO.AU - Elementi di arredo urbano

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
27	1C.22.080.0030.a	OPERE COMPIUTE OPERE DA FABBRO FERRAMENTA - MANUFATTI VARI - CORRIMANI Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specificata, con l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiera pre.....iegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in ferro Prezzo 8,22 Euro/kg	0,000	1 054,665	1 054,665	-----	0,00	8 669,35	8 669,35	-----
28	1C.22.100.0020.b	OPERE COMPIUTE OPERE DA FABBRO LAVORAZIONI Verniciatura antiruggine di carpenteria metallica: - una mano su carpenteria leggera, serramenti, ecc. Prezzo 24,32 Euro/100 kg	0,000	8,747	8,747	-----	0,00	212,73	212,73	-----
29	E.05.25.a	OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI parapetti o similari Prezzo 13,07 Euro/m²	0,000	71,955	71,955	-----	0,00	940,45	940,45	-----
30	E.05.25.b	OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI scale e strutture portanti Prezzo 1,15 Euro/kg Totale PW.1.D.S.VI.040.IO.AU - Elementi di arredo urbano Euro	0,000	90,000	90,000	-----	0,00 0,00	103,50 9 926,03	103,50	-----

RAFFRONTO PE VALIDATO - VARIANTE N. 33 Rampa accesso CC Brentelle

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
 PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
 PW.1.D - Progetto Definitivo
 PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
 PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
 PW.1.D.S.VI.040 - Lotto Ovest - Rampa accesso CC Brentelle
 PW.1.D.S.VI.040.IO - Intera opera
 PW.1.D.S.VI.040.IO.CD - Cordonature - paracarri

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
31	F.11.01.d	OPERE STRADALI LAVORI VARI CORDONATE CORDONATE - SEZIONE 12/15 CON ALTEZZA 30 cm Prezzo 33,12 Euro/m Totale PW.1.D.S.VI.040.IO.CD - Cordonature - paracarri Euro	0,000	110,690	110,690	----	0,00	3 666,05	3 666,05	----
							0,00	3 666,05		

RAFFRONTO PE VALIDATO - VARIANTE N. 33 Rampa accesso CC Brentelle

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.040 - Lotto Ovest - Rampa accesso CC Brentelle
PW.1.D.S.VI.040.IO - Intera opera
PW.1.D.S.VI.040.IO.MA - Marciapiedi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
32	F.04.51.b	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE FONDAZIONE STRADALE FONDAZIONE STRADALE - MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO Prezzo 31,00 Euro/m³	0,000	18,460	18,460	----	0,00	572,26	572,26	----
33	F.05.10.c	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 30 MPa C25/30 Prezzo 159,37 Euro/m³	0,000	13,845	13,845	----	0,00	2 206,48	2 206,48	----
34	F.05.31.c	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA - TIPO B450C Prezzo 2,06 Euro/kg	0,000	433,069	433,069	----	0,00	892,12	892,12	----
35	F.13.19.c	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO - TIPO USURA GRANULOMETRIA 0-12 mm E SPESSORE COMPRESSO 30 mm Prezzo 9,47 Euro/m² Totale PW.1.D.S.VI.040.IO.MA - Marciapiedi Euro	0,000	92,300	92,300	----	0,00 0,00	874,08 4 544,94	874,08	----

RAFFRONTO PE VALIDATO - VARIANTE N. 33 Rampa accesso CC Brentelle

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
 PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
 PW.1.D - Progetto Definitivo
 PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
 PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
 PW.1.D.S.VI.040 - Lotto Ovest - Rampa accesso CC Brentelle
 PW.1.D.S.VI.040.IO - Intera opera
 PW.1.D.S.VI.040.IO.MT - Movimenti terra e demolizioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
36	E.06.05.00	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Prezzo 0,23 Euro/t x km	0,000	59 477,850	59 477,850	----	0,00	13 679,91	13 679,91	----
37	E.06.07.b	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA DEMOLIZIONE Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) Prezzo 15,99 Euro/t	0,000	331,539	331,539	----	0,00	5 301,31	5 301,31	----
38	E.06.07.g	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA DEMOLIZIONE Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna B del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) Prezzo 25,77 Euro/m³	0,000	687,940	687,940	----	0,00	17 728,21	17 728,21	----
39	E.41.15.00	OPERE EDILI OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 2 SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A QUALSIASI TIPO DI SBANCAMENTO MECCANICO ESEGUITO IN PROSSIMITA' O SUPERIO SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A QUALSIASI TIPO DI SBANCAMENTO MECCANICO ESEGUITO IN PROSSIMITA' O SUPERIO								

RAFFRONTO PE VALIDATO - VARIANTE N. 33 Rampa accesso CC Brentelle

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.040 - Lotto Ovest - Rampa accesso CC Brentelle
PW.1.D.S.VI.040.IO - Intera opera
PW.1.D.S.VI.040.IO.MT - Movimenti terra e demolizioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
40	F.02.05.a	Prezzo 1,90 Euro/m³ OPERE STRADALI DEMOLIZIONI DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE	0,000	454,896	454,896	-----	0,00	864,30	864,30	-----
41	F.02.08.a	Prezzo 28,35 Euro/m³ OPERE STRADALI DEMOLIZIONI TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - FINO A 5.00 cm DI SPESSORE	0,000	233,044	233,044	-----	0,00	6 606,80	6 606,80	-----
42	F.02.08.b	Prezzo 5,30 Euro/m OPERE STRADALI DEMOLIZIONI TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - PER OGNI cm OLTRE I 5.00 cm DI SPESSORE	0,000	174,800	174,800	-----	0,00	926,44	926,44	-----
43	F.02.09.a	Prezzo 0,82 Euro/m x cm OPERE STRADALI DEMOLIZIONI FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER I PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE	0,000	2 622,000	2 622,000	-----	0,00	2 150,04	2 150,04	-----
44	F.02.09.b	Prezzo 3,02 Euro/m² OPERE STRADALI DEMOLIZIONI	0,000	776,815	776,815	-----	0,00	2 345,98	2 345,98	-----

RAFFRONTO PE VALIDATO - VARIANTE N. 33 Rampa accesso CC Brentelle

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
 PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
 PW.1.D - Progetto Definitivo
 PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
 PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
 PW.1.D.S.VI.040 - Lotto Ovest - Rampa accesso CC Brentelle
 PW.1.D.S.VI.040.IO - Intera opera
 PW.1.D.S.VI.040.IO.MT - Movimenti terra e demolizioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
45	F.03.09.a	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER OGNI cm IN PIU' OLTRE I PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE Prezzo 0,76 Euro/m ² x cm	0,00000	13 205,85500	13 205,85500	----	0,00	10 036,45	10 036,45	----
46	F.04.02.a	OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA - FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml Prezzo 10,02 Euro/m ³	0,000	454,896	454,896	----	0,00	4 558,06	4 558,06	----
47	F.04.05.a	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE SISTEMAZIONE IN RILEVATO SISTEMAZIONE IN RILEVATO - MATERIALE APPARTENENTE AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Prezzo 7,69 Euro/m ³	0,000	353,432	353,432	----	0,00	2 717,89	2 717,89	----
		OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE FORNITURA DI MATERIALI FORNITURA DI MATERIALI - PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO PER FORMAZIONE RILEVATI Prezzo 30,68 Euro/m ³	0,000	353,432	353,432	----	0,00	10 843,29	10 843,29	----
		Totale PW.1.D.S.VI.040.IO.MT - Movimenti terra e demolizioni Euro					0,00	77 758,68		

RAFFRONTO PE VALIDATO - VARIANTE N. 33 Rampa accesso CC Brentelle

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.D - Progetto Definitivo

PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.D.S.VI.040 - Lotto Ovest - Rampa accesso CC Brentelle

PW.1.D.S.VI.040.IO - Intera opera

PW.1.D.S.VI.040.IO.PB - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
48	F.04.02.a	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE SISTEMAZIONE IN RILEVATO SISTEMAZIONE IN RILEVATO - MATERIALE APPARTENENTE AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Prezzo 7,69 Euro/m³	0,000	14,318	14,318	-----	0,00	110,11	110,11	-----
49	F.04.05.a	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE FORNITURA DI MATERIALI FORNITURA DI MATERIALI - PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO PER FORMAZIONE RILEVATI Prezzo 30,68 Euro/m³	0,000	14,318	14,318	-----	0,00	439,28	439,28	-----
50	F.04.54.a	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO Prezzo 61,60 Euro/m³	0,000	190,623	190,623	-----	0,00	11 742,38	11 742,38	-----
51	F.13.03.a	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO Prezzo 1,30 Euro/m²	0,000	2 541,640	2 541,640	-----	0,00	3 304,13	3 304,13	-----
52	F.13.05.b	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - COMPRENSIVO DI								

RAFFRONTO PE VALIDATO - VARIANTE N. 33 Rampa accesso CC Brentelle

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.D - Progetto Definitivo

PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.D.S.VI.040 - Lotto Ovest - Rampa accesso CC Brentelle

PW.1.D.S.VI.040.IO - Intera opera

PW.1.D.S.VI.040.IO.PB - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
53	F.13.06.b	EMULSIONE BITUMINOSA Prezzo 2,32 Euro/m² x cm	0,00000	6 354,10000	6 354,10000	----	0,00	14 741,51	14 741,51	----
54	F.13.08.c	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI BINDER BINDER - SPESSORE COMPRESSO 60 mm Prezzo 10,80 Euro/m²	0,000	635,410	635,410	----	0,00	6 862,43	6 862,43	----
55	F.13.09.b	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE GRANULOMETRIA 0/25 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE-RISAGOMATURA CON TAPPETO GRANULOMETRIA 0/12 Prezzo 9,49 Euro/100 kg	0,000	133,436	133,436	----	0,00	1 266,31	1 266,31	----
		MANTO D'USURA MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-12 mm Prezzo 6,64 Euro/m²	0,000	635,410	635,410	----	0,00	4 219,12	4 219,12	----
		Totale PW.1.D.S.VI.040.IO.PB - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso Euro					0,00	42 685,27		

RAFFRONTO PE VALIDATO - VARIANTE N. 33 Rampa accesso CC Brentelle

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.040 - Lotto Ovest - Rampa accesso CC Brentelle
PW.1.D.S.VI.040.IO - Intera opera
PW.1.D.S.VI.040.IO.PS - Altre pavimentazioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
56	F.19.01.a	OPERE STRADALI OPERE IN VERDE TERRA VEGETALE VAGLIATA TERRA VEGETALE VAGLIATA Prezzo 25,58 Euro/m³	0,000	7,564	7,564	-----	0,00	193,49	193,49	-----
57	F.19.25.a	OPERE STRADALI OPERE IN VERDE SEMINA SEMINA Prezzo 1,05 Euro/m² Totale PW.1.D.S.VI.040.IO.PS - Altre pavimentazioni Euro	0,000	37,821	37,821	-----	0,00 0,00	39,71 233,20	39,71	-----

RAFFRONTO PE VALIDATO - VARIANTE N. 33 Rampa accesso CC Brentelle

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.040 - Lotto Ovest - Rampa accesso CC Brentelle
PW.1.D.S.VI.040.IO - Intera opera
PW.1.D.S.VI.040.IO.SN - Segnaletica

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
58	E.05.25.b	OPERE EDILI DEMOLIZIONI – RIMOZIONI SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI scale e strutture portanti Prezzo 1,15 Euro/kg	0,000	17 617,600	17 617,600	----	0,00	20 260,24	20 260,24	----
59	F.17.05.a	OPERE STRADALI SEGNALETICA VERTICALE RETTANGOLO DI PREAVVISO IN LAMIERA DI ALLUMINIO RETTANGOLO DI PREAVVISO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - CLASSE RA2 (livello prestazionale base) Prezzo 2,12 Euro/dm²	0,00000	105,00000	105,00000	----	0,00	222,60	222,60	----
60	F.18.02.b	OPERE STRADALI SEGNALETICA COMPLEMENTARE E SPECIALE SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm Prezzo 10,35 Euro/m	0,000	28,000	28,000	----	0,00	289,80	289,80	----
61	F.18.03.a	OPERE STRADALI SEGNALETICA COMPLEMENTARE E SPECIALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNO AD U O TUBOLARE CON SEGNALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNO AD U O TUBOLARE CON SEGNALE Prezzo 85,41 Euro/Cadauno	0,000	7,000	7,000	----	0,00	597,87	597,87	----
62	F.18.04.a	OPERE STRADALI SEGNALETICA COMPLEMENTARE E SPECIALE MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI SU								

RAFFRONTO PE VALIDATO - VARIANTE N. 33 Rampa accesso CC Brentelle

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.040 - Lotto Ovest - Rampa accesso CC Brentelle
PW.1.D.S.VI.040.IO - Intera opera
PW.1.D.S.VI.040.IO.SN - Segnaletica

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
63	PA.VI.007	SOSTEGNI PREESISTENTI MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALE SU SOSTEGNI PREESISTENTI - PER SUPERFICI FINO A 1.00 mq Prezzo 16,06 Euro/Cadauno	0,000	14,000	14,000	----	0,00	224,84	224,84	----
		SEGNALETICA ORIZZONTALE SU CARREGGIATA BIDIREZIONALE AMBITO EXTRAURBANO-URBANO. Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su superfici stradali, costituita da qualsiasi figura, attraversamenti pedonali, stris	0,000	400,000	400,000	----	0,00	368,00	368,00	----
		Totale PW.1.D.S.VI.040.IO.SN - Segnaletica Euro					0,00	21 963,35		
		Totale PW.1.D.S.VI.040.IO - Intera opera Euro					0,00	160 777,52		
		Totale PW.1.D.S.VI.040 - Lotto Ovest - Rampa accesso CC Brentelle Euro					0,00	160 777,52		
		Totale PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali Euro					0,00	160 777,52		
		Totale PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA' Euro					0,00	182 543,64		
		Totale PW.1.D - Progetto Definitivo Euro					0,00	277 550,77		
		Totale PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST Euro					0,00	277 550,77		
		Totale PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA Euro					0,00	277 550,77		
		IMPORTO TOTALE LAVORI Euro					0,00	277 550,77	277 550,77	0,00
		RESTANO NETTE Euro					0,00	277 550,77		
		IMPORTO COMPLESSIVO Euro					0,00	277 550,77		

RAFFRONTO PE VALIDATO - VARIANTE N. 33 Rampa accesso CC Brentelle

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.D - Progetto Definitivo

PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.D.S.VI.040 - Lotto Ovest - Rampa accesso CC Brentelle

PW.1.D.S.VI.040.IO - Intera opera

PW.1.D.S.VI.040.IO.SN - Segnaletica

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		MAGGIORE SPESA Euro						277 550,77		