

RAFFRONTO PE VALIDATO - VARIANTE N. 53 Rotatoria Rubano Deposito

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.D - Progetto Definitivo

PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.D.S.AM - Sistemi di controllo e gestione acque meteoriche

PW.1.D.S.AM.001 - Lotto Ovest - Tratta Deposito - fermata Roma

PW.1.D.S.AM.001.DR - Reti di drenaggio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1	1C.12.010.0110.f	A) LAVORI OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN PVC Fornitura e posa in opera braghe a 45°, 67,5° e TE semplici per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050),e, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Conformi alle norme UNI EN 1401. Diametro esterno (De) e spessore (p): - De 200 - s = 3,9 Prezzo 35,44 Euro/Cadauno	0,000	9,000	9,000	----	0,00	318,96	318,96	----
2	11.8.CP1.10	SUOLO (DA COSTRUIRE) RINTERRI E RIPORTI TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA SOVRAPPREZZO PER LA FRANTUMAZIONE E RICICLO DEI MATERIALI PROVENIENTI DALLE DEMOLIZIONI Prezzo 5,43 Euro/m³	0,000	112,200	112,200	----	0,00	609,25	609,25	----
3	E.41.15.00	OPERE EDILI OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 2 SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A QUALSIASI TIPO DI SBANCAMENTO MECCANICO ESEGUITO IN PROSSIMITÀ O SUPERIO SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A QUALSIASI TIPO DI SBANCAMENTO MECCANICO ESEGUITO IN PROSSIMITÀ O SUPERIO Prezzo 1,90 Euro/m³	0,000	60,000	60,000	----	0,00	114,00	114,00	----
4	F.03.08.a	OPERE STRADALI								

RAFFRONTO PE VALIDATO - VARIANTE N. 53 Rotatoria Rubano Deposito

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.D - Progetto Definitivo

PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.D.S.AM - Sistemi di controllo e gestione acque meteoriche

PW.1.D.S.AM.001 - Lotto Ovest - Tratta Deposito - fermata Roma

PW.1.D.S.AM.001.DR - Reti di drenaggio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5	F.05.01.c	SBANCAMENTI E SCAVI SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO - FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml Prezzo 87,32 Euro/m³	0,000	60,000	60,000	----	0,00	5 239,20	5 239,20	----
6	F.10.19.b	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. CONGLOMERATO CEMENTIZIO CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CLASSE 15 Mpa Prezzo 212,61 Euro/m³	0,000	30,000	30,000	----	0,00	6 378,30	6 378,30	----
7	F.10.19.d	OPERE STRADALI DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI TUBI IN PVC-U SN8 TUBI IN PVC-U SN8 - diametro esterno di 125 mm Prezzo 24,94 Euro/m	0,000	18,000	18,000	----	0,00	448,92	448,92	----
8	H.03.19.00	OPERE STRADALI DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI TUBI IN PVC-U SN8 TUBI IN PVC-U SN8 - diametro esterno di 200 mm Prezzo 54,44 Euro/m	0,000	180,000	180,000	----	0,00	9 799,20	9 799,20	----
9	PA.A.029	OPERE FOGNARIE POZZETTI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA FORNITURA E POSA IN CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA Prezzo 252,96 Euro/Cadauno	0,000	10,000	10,000	----	0,00	2 529,60	2 529,60	----
		Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato dim int 60x60cm, compreso								

RAFFRONTO PE VALIDATO - VARIANTE N. 53 Rotatoria Rubano Deposito

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.D - Progetto Definitivo

PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.D.S.AM - Sistemi di controllo e gestione acque meteoriche

PW.1.D.S.AM.001 - Lotto Ovest - Tratta Deposito - fermata Roma

PW.1.D.S.AM.001.DR - Reti di drenaggio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		scavo, piano di posa in cls, anelli prefabbricati, chiusino in ghisa sferoidale D400 e rinterro, ogni onere compreso								
		Prezzo 1 175,71 Euro/cad	0,000	10,000	10,000	-----	0,00	11 757,10	11 757,10	-----
		Totale PW.1.D.S.AM.001.DR - Reti di drenaggio Euro					0,00	37 194,53		
		Totale PW.1.D.S.AM.001 - Lotto Ovest - Tratta Deposito - fermata Roma Euro					0,00	37 194,53		
		Totale PW.1.D.S.AM - Sistemi di controllo e gestione acque meteoriche Euro					0,00	37 194,53		

RAFFRONTO PE VALIDATO - VARIANTE N. 53 Rotatoria Rubano Deposito

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.D - Progetto Definitivo

PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.D.S.VI.001 - Lotto Ovest - Tratta Deposito - fermata Roma

PW.1.D.S.VI.001.IO - Intera opera

PW.1.D.S.VI.001.IO.CD - Cordonature - paracarri

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
10	F.02.04.c	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI DEMOLIZIONE DI FABBRICATI RIMOZIONE CORDONATA IN CALCESTRUZZO Prezzo 5,53 Euro/m	0,000	52,500	52,500	----	0,00	290,33	290,33	----
11	F.11.01.c	OPERE STRADALI LAVORI VARI CORDONATE CORDONATE - SEZIONE 12/15 CON ALTEZZA 25 cm Prezzo 30,45 Euro/m	0,000	20,500	20,500	----	0,00	624,23	624,23	----
12	F.11.73.a	OPERE STRADALI LAVORI VARI FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONATA RETTA IN CEMENTO TIPO ANAS FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONATA RETTA IN CEMENTO TIPO ANAS Prezzo 38,24 Euro/m Totale PW.1.D.S.VI.001.IO.CD - Cordonature - paracarri Euro	0,000	32,000	32,000	----	0,00 0,00	1 223,68 2 138,24	1 223,68	----

RAFFRONTO PE VALIDATO - VARIANTE N. 53 Rotatoria Rubano Deposito

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
 PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
 PW.1.D - Progetto Definitivo
 PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
 PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
 PW.1.D.S.VI.001 - Lotto Ovest - Tratta Deposito - fermata Roma
 PW.1.D.S.VI.001.IO - Intera opera
 PW.1.D.S.VI.001.IO.MT - Movimenti terra e demolizioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
13	E.06.05.00	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Prezzo 0,23 Euro/t x km	0,000	9 205,776	9 205,776	----	0,00	2 117,33	2 117,33	----
14	E.06.07.g	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA DEMOLIZIONE Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna B del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) Prezzo 25,77 Euro/m³	0,000	127,858	127,858	----	0,00	3 294,90	3 294,90	----
15	E.41.15.00	OPERE EDILI OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 2 SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A QUALSIASI TIPO DI SBANCAMENTO MECCANICO ESEGUITO IN PROSSIMITÀ O SUPERIO SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A QUALSIASI TIPO DI SBANCAMENTO MECCANICO ESEGUITO IN PROSSIMITÀ O SUPERIO Prezzo 1,90 Euro/m³	0,000	127,858	127,858	----	0,00	242,93	242,93	----
16	F.03.01.a	OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI Prezzo 6,54 Euro/m³	0,000	127,858	127,858	----	0,00	836,19	836,19	----

RAFFRONTO PE VALIDATO - VARIANTE N. 53 Rotatoria Rubano Deposito

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.D - Progetto Definitivo

PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.D.S.VI.001 - Lotto Ovest - Tratta Deposito - fermata Roma

PW.1.D.S.VI.001.IO - Intera opera

PW.1.D.S.VI.001.IO.MT - Movimenti terra e demolizioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Totale PW.1.D.S.VI.001.IO.MT - Movimenti terra e demolizioni Euro					0,00	6 491,35		

RAFFRONTO PE VALIDATO - VARIANTE N. 53 Rotatoria Rubano Deposito

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.D - Progetto Definitivo

PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.D.S.VI.001 - Lotto Ovest - Tratta Deposito - fermata Roma

PW.1.D.S.VI.001.IO - Intera opera

PW.1.D.S.VI.001.IO.PB - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
17	F.05.01.c	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. CONGLOMERATO CEMENTIZIO CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CLASSE 15 Mpa Prezzo 212,61 Euro/m³	0,000	162,960	162,960	-----	0,00	34 646,93	34 646,93	-----
18	F.13.03.a	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO Prezzo 1,30 Euro/m²	0,000	776,000	776,000	-----	0,00	1 008,80	1 008,80	-----
19	F.13.07.a	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI STRATO UNICO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO STRATO UNICO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO - DELLO SPESSORE COMPRESSO DI 40 mm Prezzo 7,95 Euro/m²	0,000	776,000	776,000	-----	0,00	6 169,20	6 169,20	-----
20	F.13.23.c	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI SOVRAPPREZZO PER PRESENZA DI CHIUSINI E CADITOIE SOVRAPPREZZO PER PRESENZA DI CHIUSINI E CADITOIE - CON INCIDENZA OLTRE 5% E FINO A 6% Prezzo 10,87 Euro/% Totale PW.1.D.S.VI.001.IO.PB - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso Euro	0,000	61,692	61,692	-----	0,00 0,00	670,59 42 495,52	670,59	-----

RAFFRONTO PE VALIDATO - VARIANTE N. 53 Rotatoria Rubano Deposito

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.001 - Lotto Ovest - Tratta Deposito - fermata Roma
PW.1.D.S.VI.001.IO - Intera opera
PW.1.D.S.VI.001.IO.PS - Altre pavimentazioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
21	F.05.01.c	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. CONGLOMERATO CEMENTIZIO CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CLASSE 15 Mpa Prezzo 212,61 Euro/m³	0,000	78,073	78,073	-----	0,00	16 599,10	16 599,10	-----
22	F.05.10.c	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 30 MPa C25/30 Prezzo 159,37 Euro/m³	0,000	41,488	41,488	-----	0,00	6 611,94	6 611,94	-----
23	F.05.31.c	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA - TIPO B450C Prezzo 2,06 Euro/kg	0,000	2 711,085	2 711,085	-----	0,00	5 584,84	5 584,84	-----
24	PA.VE.003	TAPPETI ERBOSI - Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compresa fornitura di 100 g/mq di concim Prezzo 6,90 Euro/m² Totale PW.1.D.S.VI.001.IO.PS - Altre pavimentazioni Euro	0,000	882,060	882,060	-----	0,00 0,00	6 086,21 34 882,09	6 086,21	-----

RAFFRONTO PE VALIDATO - VARIANTE N. 53 Rotatoria Rubano Deposito

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.D - Progetto Definitivo

PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.D.S.VI.001 - Lotto Ovest - Tratta Deposito - fermata Roma

PW.1.D.S.VI.001.IO - Intera opera

PW.1.D.S.VI.001.IO.SN - Segnaletica

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
25	F.16.17.a	OPERE STRADALI SEGNALETICA ORIZZONTALE CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE - MEDIANTE VERNICE Prezzo 5,57 Euro/m ²	0,000	232,560	232,560	-----	0,00	1 295,36	1 295,36	-----
26	H.02.300.2.c	OPERE FOGNARIE TUBAZIONI PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE Prezzo 333,67 Euro/m ²	0,000	1,296	1,296	-----	0,00	432,44	432,44	-----
27	NP.023	ASSISTENZA ARRIVO MEZZI TRAM Prezzo 4 022,33 Euro/Cadauno	0,000	2,000	2,000	-----	0,00	8 044,66	8 044,66	-----
28	NP.023.1	ASSISTENZA ARRIVO MEZZI TRAM - 1'ARRIVO Prezzo 6 252,98 Euro/Cadauno	0,000	1,000	1,000	-----	0,00	6 252,98	6 252,98	-----
29	NP.023.2	ASSISTENZA ARRIVO MEZZI TRAM - POSTICIPATO Prezzo 3 289,99 Euro/Cadauno	0,000	1,000	1,000	-----	0,00	3 289,99	3 289,99	-----
30	PA.VI.007	SEGNALETICA ORIZZONTALE SU CARREGGIATA BIDIREZIONALE AMBITO EXTRAURBANO-URBANO. Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su superfici stradali, costituita da qualsiasi figura, attraversamenti pedonali, stris Prezzo 0,92 Euro/m	0,000	1 938,000	1 938,000	-----	0,00	1 782,96	1 782,96	-----
31	Z.01.30.e	OPERE PER LA SICUREZZA								

RAFFRONTO PE VALIDATO - VARIANTE N. 53 Rotatoria Rubano Deposito

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.D - Progetto Definitivo

PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.D.S.VI.001 - Lotto Ovest - Tratta Deposito - fermata Roma

PW.1.D.S.VI.001.IO - Intera opera

PW.1.D.S.VI.001.IO.SN - Segnaletica

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
32	Z.01.31.c	ORGANIZZAZIONE CANTIERE CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 90 cm rifrangenza classe II Prezzo 4,31 Euro/cad x mese	0,00000	144,00000	144,00000	-----	0,00	620,64	620,64	-----
		OPERE PER LA SICUREZZA ORGANIZZAZIONE CANTIERE CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 60 cm, rifrangenza classe II Prezzo 4,22 Euro/cad x mese	0,00000	72,00000	72,00000	-----	0,00	303,84	303,84	-----
33	Z.01.39.a	OPERE PER LA SICUREZZA ORGANIZZAZIONE CANTIERE INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE con lampada alogeno posizionamento e nolo per il primo mese Prezzo 18,55 Euro/n	0,000	3,000	3,000	-----	0,00	55,65	55,65	-----
		OPERE PER LA SICUREZZA ORGANIZZAZIONE CANTIERE INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE con lampada alogeno nolo per ogni mese successivo al primo Prezzo 3,78 Euro/cad x mese	0,00000	69,00000	69,00000	-----	0,00	260,82	260,82	-----
34	Z.01.39.c	Totale PW.1.D.S.VI.001.IO.SN - Segnaletica Euro					0,00	22 339,34		

RAFFRONTO PE VALIDATO - VARIANTE N. 53 Rotatoria Rubano Deposito

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.D.S.VI.001 - Lotto Ovest - Tratta Deposito - fermata Roma
PW.1.D.S.VI.001.IO - Intera opera
PW.1.D.S.VI.001.IO.SN - Segnaletica

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Totale PW.1.D.S.VI.001.IO - Intera opera Euro					0,00	108 346,54		
		Totale PW.1.D.S.VI.001 - Lotto Ovest - Tratta Deposito - fermata Roma Euro					0,00	108 346,54		
		Totale PW.1.D.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali Euro					0,00	108 346,54		
		Totale PW.1.D.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA' Euro					0,00	145 541,07		
		Totale PW.1.D - Progetto Definitivo Euro					0,00	145 541,07		
		Totale PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST Euro					0,00	145 541,07		
		Totale PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA Euro					0,00	145 541,07		
		IMPORTO TOTALE LAVORI Euro					0,00	145 541,07	145 541,07	0,00
		RESTANO NETTE Euro					0,00	145 541,07		
		IMPORTO COMPLESSIVO Euro					0,00	145 541,07		
		MAGGIORE SPESA Euro						145 541,07		