

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 59 CAPOLINEA RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.E - Progetto Esecutivo
PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.E.S.VE - Verde
PW.1.E.S.VE.101 - Parcheggio Rubano
PW.1.E.S.VE.101.IO - Intera opera
PW.1.E.S.VE.101.IO.AL - Alberature e arbusti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1	15120812	ALBERI – Fornitura di alberi della specie Lagerstroemia indica in vaso 25 circ. 8-10 cm H 2,00-2,50 Vedi elaborato PW.1.E.F.FE.001.0103.S9.30.VA Lagestroemia indica Totale	cad.	7,000				7,000 7,000	149,88	1 049,16
2	25020006	ARBUSTI - Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020047 - 048) in zolla o vaso, per altezza da 1 m fino a 2 m, fornitura e stesa di 20 l. di terriccio torbo Vedi elaborato PW.1.E.F.FE.001.0103.S9.30.VA Lagestroemia indica Totale	Cadauno	7,000				7,000 7,000	23,20	162,40
3	25020045	Manutenzione post trapianto per un anno di alberi. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature devono essere eseguite da aprile ad ottobre, salvo casi di periodi siccitosi che si dovessero verificare n Vedi elaborato PW.1.E.F.FE.001.0103.S9.30.VA Lagestroemia indica - 3 anni Totale	Cadauno	7,000	3,000			21,000 21,000	99,50	2 089,50
A RIPORTARE										3 301,06

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 59 CAPOLINEA RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.E - Progetto Esecutivo
PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.E.S.VE - Verde
PW.1.E.S.VE.101 - Parcheggio Rubano
PW.1.E.S.VE.101.IO - Intera opera
PW.1.E.S.VE.101.IO.TE - Tappeti erbosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4	25020074	RIPORTO	m²	42,500					1,67	3 301,06
		TAPPETI ERBOSI - Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compresa fornitura di 100 g/mq di concim								70,98
		Vedi elaborato PW.1.E.F.FE.001.0103.S9.30.VA						42,500		
		Prato in corrispondenza fermata capolinea						42,500		
		Totale								
		A RIPORTARE								3 372,04

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 59 CAPOLINEA RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.E - Progetto Esecutivo

PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.E.S.VI.051 - Capolinea Rubano

PW.1.E.S.VI.051.BD - Binario dispari - da Vigonza a Rubano

PW.1.E.S.VI.051.BD.BF - Banchina di fermata

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								3 372,04
5	F.11.01	OPERE STRADALI								
		LAVORI VARI								
		CORDONATE								
	F.11.01.e	CORDONATE - TIPO PESANTE PER SPARTITRAFFICO								
		Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-001-0103-S9-30-VA e PW-1-E-F-FE-093-0302-S9-30-VA								
		Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
		Banchina tipo A, lunghezza 42 m + piazzetta								
		Cordolo cls su banchina			35,650			35,650		
		Cordolo su rampe		4,000	5,000			20,000		
		Totale	m					55,650	53,32	2 967,26
6	F.11.01.c	CORDONATE - SEZIONE 12/15 CON ALTEZZA 25 cm								
		Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-001-0103-S9-30-VA e PW-1-E-F-FE-093-0302-S9-30-VA								
		Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
		Banchina tipo A, lunghezza 42 m + piazzetta								
		Piazzetta - aiuole			19,150			19,150		
		Piazzetta - rampe			25,850			25,850		
		Piazzetta - gradini			185,250			185,250		
		Totale	m					230,250	30,45	7 011,11
7	F.03.09	OPERE STRADALI								
		SBANCAMENTI E SCAVI								
		SCAFO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA								
	F.03.09.a	SCAFO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA - FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml								
		Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-001-0103-S9-30-VA e PW-1-E-F-FE-093-0302-S9-30-VA								
		Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
		Banchina tipo A, lunghezza 42 m + piazzetta								
		scavo per pavimentazione banchina + piazzetta			451,000		0,300	135,300		
		A RIPORTARE								13 350,41

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 59 CAPOLINEA RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
 PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
 PW.1.E - Progetto Esecutivo
 PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
 PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
 PW.1.E.S.VI.051 - Capolinea Rubano
 PW.1.E.S.VI.051.BD - Binario dispari - da Vigonza a Rubano
 PW.1.E.S.VI.051.BD.BF - Banchina di fermata

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
8	E.41.15	RIPORTO	m³						10,02	13 350,41
		Totale						135,300		1 355,71
		OPERE EDILI								
		OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 2								
9	E.41.15.00	SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A QUALSIASI TIPO DI SBANCAMENTO MECCANICO ESEGUITO IN PROSSIMITA' O SUPERIO	m³		451,000				1,90	
		SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A QUALSIASI TIPO DI SBANCAMENTO MECCANICO ESEGUITO IN PROSSIMITA' O SUPERIO								
		Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-001-0103-S9-30-VA e PW-1-E-F-FE-093-0302-S9-30-VA								
		Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
10	E.06.07	Banchina tipo A, lunghezza 42 m + piazzetta	m³		451,000		0,300	135,300	25,77	
		scavo per pavimentazione banchina + piazzetta						135,300		
		Totale								257,07
		OPERE EDILI								
10	E.06.07.g	TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA	m³		451,000		0,300		25,77	
		INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA DEMOLIZIONE								
		Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna B del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1)								
		Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-001-0103-S9-30-VA e PW-1-E-F-FE-093-0302-S9-30-VA								
10	E.06.05	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1	m³		451,000		0,300	135,300	25,77	
		Banchina tipo A, lunghezza 42 m + piazzetta						135,300		
		Indennità di discarica								
		Totale								3 486,68
10	E.06.05.00	OPERE EDILI	m³							
		TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE								
		COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE								
10	E.06.05.00	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-001-0103-S9-30-VA e PW-1-E-F-FE-093-0302-S9-30-VA	m³							
		A RIPIANTARE								18 449,87

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 59 CAPOLINEA RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.E - Progetto Esecutivo
PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.E.S.VI.051 - Capolinea Rubano
PW.1.E.S.VI.051.BD - Binario dispari - da Vigonza a Rubano
PW.1.E.S.VI.051.BD.BF - Banchina di fermata

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
11	M.01.63	RIPORTO Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1 Banchina tipo A, lunghezza 42 m + piazzetta Distanza scarica 40 km, peso terreno 1.8 ton/mc	t x km	135,300	40,000		1,800	9 741,600	0,23	18 449,87
		Totale						9 741,600		2 240,57
		OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. TUBAZIONE CORRUGATA TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=63mm esterno, D=50,6 mm interno								
		Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-001-0103-S9-30-VA e PW-1-E-F-FE-093-0302-S9-30-VA Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1 Banchina tipo A, lunghezza 42 m cavidotti impiantistici						80,000		
12	F.05.10	Totale	m		40,000	2,000		80,000	8,06	644,80
		OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 30 MPa C25/30								
		Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-001-0103-S9-30-VA e PW-1-E-F-FE-093-0302-S9-30-VA Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1 Banchina tipo A, lunghezza 42 m + piazzetta Sottofondo pav. banchina + piazzetta						45,100		
		A dedurre								
12	F.05.10.c	percorsi tattili largh. 40 cm			451,000		0,100	-0,360		
		mattonelle gialle						-1,280		
		percorsi tattili largh. 60 cm						-2,877		
		A RIPORTARE								21 335,24

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 59 CAPOLINEA RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.E - Progetto Esecutivo
PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.E.S.VI.051 - Capolinea Rubano
PW.1.E.S.VI.051.BD - Binario dispari - da Vigonza a Rubano
PW.1.E.S.VI.051.BD.BF - Banchina di fermata

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
13		RIPORTO Totale	m³					40,583	159,37	21 335,24 6 467,71
	F.05.31	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
	F.05.31.c	RETE ELETTRICALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA RETE ELETTRICALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA - TIPO B450C								
		Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-001-0103-S9-30-VA e PW-1-E-F-FE-093-0302-S9-30-VA Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
		Banchina tipo A, lunghezza 42 m + piazzetta								
		Sottofondo pav. banchina + piazzetta		451,000		4,080	1 840,080			
		A dedurre								
		percorsi tattili largh. 40 cm		9,000	0,400	4,080	-14,688			
		mattonelle gialle		32,000	0,400	4,080	-52,224			
		percorsi tattili largh. 60 cm		47,950	0,600	4,080	-117,382			
		Totale parziale	kg					1 655,786		
		A sommare								
		Maggiorazione per sovrapposizioni 15%						248,368		
		Totale	kg	0,150			1 655,786	1 904,154	2,06	3 922,56
14	E.14.16	OPERE EDILI PAVIMENTI FREDDI								
	E.14.16.00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI								
		Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-001-0103-S9-30-VA e PW-1-E-F-FE-093-0302-S9-30-VA Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
		Banchina tipo A, lunghezza 42 m + piazzetta								
		Pavimentazione banchina + piazzetta		451,000			451,000			
		A dedurre								
		A RIPORTARE								31 725,51

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 59 CAPOLINEA RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.E - Progetto Esecutivo
PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.E.S.VI.051 - Capolinea Rubano
PW.1.E.S.VI.051.BD - Binario dispari - da Vigonza a Rubano
PW.1.E.S.VI.051.BD.BF - Banchina di fermata

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO								
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.											
15	F.05.10	RIPORTO	m²						34,82	31 725,51								
		percorsi tattili largh. 40 cm						9,000		0,400	-3,600							
		mattonelle gialle						32,000		0,400	-12,800							
		percorsi tattili largh. 60 cm						47,950		0,600	-28,770							
		Totale						405,830		14 131,00								
	F.05.10.c	OPERE STRADALI	m³							159,37	1 439,75							
		CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.																
		CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.																
		CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 30 MPa C25/30																
		Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-001-0103-S9-30-VA e PW-1-E-F-FE-093-0302-S9-30-VA																
		Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1																
		Banchina tipo A, lunghezza 42 m + piazzetta																
		sottofondo pav. IPO																
		percorsi tattili largh. 40 cm										9,000	0,400	0,200	0,720			
mattonelle gialle		32,000										0,400	0,200	2,560				
percorsi tattili largh. 60 cm	47,950	0,600	0,200	5,754														
	Totale						9,034											
F.05.31	OPERE STRADALI																	
	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.																	
16	F.05.31.c	RETE ELETTRICALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA	m³							14,688	47 296,26							
		RETE ELETTRICALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA - TIPO B450C																
		Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-001-0103-S9-30-VA e PW-1-E-F-FE-093-0302-S9-30-VA																
		Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1																
		Banchina tipo A, lunghezza 42 m + piazzetta																
		sottofondo pav. IPO																
		percorsi tattili largh. 40 cm										9,000	0,400	4,080				
												A RIPORTARE						

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 59 CAPOLINEA RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.E - Progetto Esecutivo
PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.E.S.VI.051 - Capolinea Rubano
PW.1.E.S.VI.051.BD - Binario dispari - da Vigonza a Rubano
PW.1.E.S.VI.051.BD.BF - Banchina di fermata

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.				
17	1U.04.150.0100	mattonelle gialle			32,000	0,400	4,080	52,224	2,06	47 296,26	
		percorsi tattili largh. 60 cm			47,950	0,600	4,080	117,382			
		Totale parziale	kg	0,150				184,294			
		Maggiorazione per sovrapposizioni 15%					27,644				
		Totale	kg				211,938				
	1U.04.150.0100.a	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI SCIVOLI - BARRIERE STRADALI Pavimento in lastre in quarzo-cemento, antisdrucciolevoli e antigelivi, per percorso tattilo-plantare con rilievi aventi.....6, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3 -"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209, posate su letto di malta di cemento: - indicazione direzione rettilinea larghezza cm. 60 Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-001-0103-S9-30-VA e PW-1-E-F-FE-093-0302-S9-30-VA Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1 Banchina tipo A, lunghezza 42 m + piazzetta pav. IPO percorsi tattili largh. 60 cm									
		Totale	m		47,950			47,950		39,06	1 872,93
								47,950			
18	1U.04.150.0100.b	- indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile larghezza cm. 40 Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-001-0103-S9-30-VA e PW-1-E-F-FE-093-0302-S9-30-VA Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1 Banchina tipo A, lunghezza 42 m + piazzetta pav. IPO percorsi tattili largh. 40 cm mattonelle gialle									
		Totale	m		9,000 32,000			9,000 32,000	29,88	1 225,08	
								41,000			
				A RIPORTARE							

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 59 CAPOLINEA RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
 PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
 PW.1.E - Progetto Esecutivo
 PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
 PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
 PW.1.E.S.VI.051 - Capolinea Rubano
 PW.1.E.S.VI.051.BP - Binario pari - da Rubano a Vigonza
 PW.1.E.S.VI.051.BP.BF - Banchina di fermata

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								50 830,86
19	F.11.01	OPERE STRADALI								
	F.11.01.e	LAVORI VARI								
		CORDONATE								
		CORDONATE - TIPO PESANTE PER SPARTITRAFFICO								
		Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-001-0103-S9-30-VA e PW-1-E-F-FE-093-0302-S9-30-VA								
		Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
		Banchina tipo A, lunghezza 42 m, larghezza 5.80 m								
		Cordolo cls - corpo fisso								
		Totale	m	2,000	32,000			64,000		
								64,000	53,32	3 412,48
20	F.11.01.e	CORDONATE - TIPO PESANTE PER SPARTITRAFFICO								
		Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-001-0103-S9-30-VA e PW-1-E-F-FE-093-0302-S9-30-VA								
		Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
		Banchina tipo A, lunghezza 42 m, larghezza 5.80 m								
		Cordolo cls - corpo discendente								
		Totale	m	4,000	5,000			20,000		
								20,000	53,32	1 066,40
	F.03.09	OPERE STRADALI								
		SBANCAMENTI E SCAVI								
		SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA								
		SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA - FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml								
		Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-001-0103-S9-30-VA e PW-1-E-F-FE-093-0302-S9-30-VA								
		Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
		Banchina tipo A, lunghezza 42 m, larghezza 5.80 m			32,000	5,400	0,260	44,928		
		scavo per pavimentazione - corpo fisso								
		Totale	m³					44,928	10,02	450,18
22	F.03.09.a	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA - FINO								
		A RIPORTARE								55 759,92

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 59 CAPOLINEA RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.E - Progetto Esecutivo

PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.E.S.VI.051 - Capolinea Rubano

PW.1.E.S.VI.051.BP - Binario pari - da Rubano a Vigonza

PW.1.E.S.VI.051.BP.BF - Banchina di fermata

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
23	E.41.15	RIPORTO	m³						10,02	55 759,92
		ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml								
		Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-001-0103-S9-30-VA e PW-1-E-F-FE-093-0302-S9-30-VA								
		Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
		Banchina tipo A, lunghezza 42 m, larghezza 5.80 m								
		scavo per pavimentazione - corpo discendente								
		loges fuori rampe								
		loges fuori rampe								
		loges fuori rampe								
23	E.41.15.00	loges fuori rampe	m³						1,90	155,63
		loges fuori rampe								
		Totale								
		OPERE EDILI								
		OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 2								
		SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A QUALSIASI TIPO DI SBANCAMENTO								
		MECCANICO ESEGUITO IN PROSSIMITÀ O SUPERIO								
		SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A QUALSIASI TIPO DI SBANCAMENTO								
		MECCANICO ESEGUITO IN PROSSIMITÀ O SUPERIO								
		Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-001-0103-S9-30-VA e PW-1-E-F-FE-093-0302-S9-30-VA								
23	E.41.15.00	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1	m³						1,90	114,87
		Banchina tipo A, lunghezza 42 m, larghezza 5.80 m								
		assistenza archeologica allo scavo								
		Totale								
		OPERE EDILI								
		TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA DEMOLIZIONE								
		Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna B del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1)								
		A RIPORTARE								
									56 030,42	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 59 CAPOLINEA RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.E - Progetto Esecutivo
PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.E.S.VI.051 - Capolinea Rubano
PW.1.E.S.VI.051.BP - Binario pari - da Rubano a Vigonza
PW.1.E.S.VI.051.BP.BF - Banchina di fermata

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
25	E.06.05 E.06.05.00	RIPORTO	m³	44,928 15,532					25,77	56 030,42
		Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-001-0103-S9-30-VA e PW-1-E-F-FE-093-0302-S9-30-VA								1 558,05
		Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
		Banchina tipo A, lunghezza 42 m, larghezza 5.80 m								
		oneri di discarica scavo								
26	M.01.63 M.01.63.07	Totale	t x km	44,928 15,532	40,000 40,000		1,800 1,800		0,23	
		OPERE EDILI								1 001,22
		TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE								
		COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE								
26	M.01.63 M.01.63.07	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-001-0103-S9-30-VA e PW-1-E-F-FE-093-0302-S9-30-VA	m	44,928 15,532	40,000 40,000	2,000			8,06	
		Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								644,80
		Banchina tipo A, lunghezza 42 m, larghezza 5.80 m								
		cavidotti impiantistici								
		Totale								
26	F.05.10	OPERE STRADALI	m							
		A RIPORTARE								59 234,49

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 59 CAPOLINEA RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.E - Progetto Esecutivo

PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.E.S.VI.051 - Capolinea Rubano

PW.1.E.S.VI.051.BP - Binario pari - da Rubano a Vigonza

PW.1.E.S.VI.051.BP.BF - Banchina di fermata

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
27	F.05.10.c	RIPORTO CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 30 MPa C25/30 Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-001-0103-S9-30-VA e PW-1-E-F-FE-093-0302-S9-30-VA Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1 Banchina tipo A, lunghezza 42 m, larghezza 5.80 m sottofondo pav. - corpo fisso A dedurre percorsi tattili fine banchina/inizio rampa mattonelle gialle percorsi tattili Totale	m³							59 234,49
	F.05.31									
28	F.05.31.c	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA - TIPO B450C Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-001-0103-S9-30-VA e PW-1-E-F-FE-093-0302-S9-30-VA Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1 Banchina tipo A, lunghezza 42 m, larghezza 5.80 m rete pav. - corpo fisso A dedurre percorsi tattili fine banchina/inizio rampa mattonelle gialle percorsi tattili Totale parziale A RIPORTARE	kg							
		</								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 59 CAPOLINEA RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.E - Progetto Esecutivo
PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.E.S.VI.051 - Capolinea Rubano
PW.1.E.S.VI.051.BP - Binario pari - da Rubano a Vigonza
PW.1.E.S.VI.051.BP.BF - Banchina di fermata

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
29	F.05.10	RIPORTO	kg	0,150				560,102	2,06	61 422,32
		A sommare								
		Maggiorazione per sovrapposizioni 15%								
		Totale								1 326,88
		OPERE STRADALI								
		CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
		CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.								
		CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 30 MPa C25/30								
		Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-001-0103-S9-30-VA e PW-1-E-F-FE-093-0302-S9-30-VA								
		Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
30	F.05.10.c	Banchina tipo A, lunghezza 42 m, larghezza 5.80 m	m³	2,000	5,000	0,600	0,100	159,37	743,46	
		sottofondo pav. - corpo discendente								
		A dedurre								
		percorsi tattili								
		Totale								
		OPERE STRADALI								
		CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
		RETE ELETTRORALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA								
		RETE ELETTRORALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA - TIPO B450C								
		Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-001-0103-S9-30-VA e PW-1-E-F-FE-093-0302-S9-30-VA								
30	F.05.31.c	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1	m³	2,000	5,000	0,600	0,100	159,37	743,46	
		Banchina tipo A, lunghezza 42 m, larghezza 5.80 m								
		rete pav. - corpo discendente								
		A dedurre								
		A RIPORTARE								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 59 CAPOLINEA RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.E - Progetto Esecutivo
PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.E.S.VI.051 - Capolinea Rubano
PW.1.E.S.VI.051.BP - Binario pari - da Rubano a Vigonza
PW.1.E.S.VI.051.BP.BF - Banchina di fermata

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
31	F.05.10	RIPORTO								63 492,66
		percorsi tattili		2,000	5,000	0,600	4,080	-24,480		
		Totale parziale	kg					190,332		
		A sommare								
	F.05.10.c	Maggiorazione per sovrapposizioni 15%		0,150			190,332	28,550		
		Totale	kg					218,882	2,06	450,90
		OPERE STRADALI								
		CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
		CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.								
		CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 30 MPa C25/30								
32	F.05.31	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-001-0103-S9-30-VA e PW-1-E-F-FE-093-0302-S9-30-VA								
		Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
		Banchina tipo A, lunghezza 42 m, larghezza 5.80 m								
		sottofondo pav. IPO - corpo fisso								
		percorsi tattili fine banchina/inizio rampa		2,000	5,000	0,400	0,250	1,000		
		mattonelle gialle			32,000	0,400	0,250	3,200		
	F.05.31.c	percorsi tattili			31,200	0,600	0,250	4,680		
		Totale	m³					8,880	159,37	1 415,21
		OPERE STRADALI								
		CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
	RETE ELETTRICALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA									
	RETE ELETTRICALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA - TIPO B450C									
	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-001-0103-S9-30-VA e PW-1-E-F-FE-093-0302-S9-30-VA									
	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1									
		Banchina tipo A, lunghezza 42 m, larghezza 5.80 m								
		rete pav. IPO - corpo fisso								
		A RIPORTARE								65 358,77

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 59 CAPOLINEA RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.E - Progetto Esecutivo

PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.E.S.VI.051 - Capolinea Rubano

PW.1.E.S.VI.051.BP - Binario pari - da Rubano a Vigonza

PW.1.E.S.VI.051.BP.BF - Banchina di fermata

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
33	F.05.10	RIPORTO								65 358,77
		percorsi tattili fine banchina/inizio rampa		2,000	5,000	0,400	4,080	16,320		
		mattonelle gialle			32,000	0,400	4,080	52,224		
		percorsi tattili			31,200	0,600	4,080	76,378		
		Totale parziale	kg					144,922		
	F.05.10.c	Maggiorazione per sovrapposizioni 15%		0,150			144,922	21,738		
		Totale	kg					166,660	2,06	343,32
		OPERE STRADALI								
		CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
		CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.								
34	F.05.31	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 30 MPa C25/30								
		Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-001-0103-S9-30-VA e PW-1-E-F-FE-093-0302-S9-30-VA								
		Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
		Banchina tipo A, lunghezza 42 m, larghezza 5.80 m								
		sottofondo pav. IPO - corpo discendente								
	F.05.31.c	percorsi tattili		2,000	5,000	0,600	0,250	1,500		
		loges fuori rampe			1,620	0,600	0,250	0,243		
		loges fuori rampe			2,400	0,400	0,250	0,240		
		loges fuori rampe			1,910	0,600	0,250	0,287		
		loges fuori rampe			2,400	0,400	0,250	0,240		
F.05.31	Totale	m³					2,510	159,37	400,02	
	OPERE STRADALI									
	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.									
F.05.31.c	RETE ELETTRISALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA									
	RETE ELETTRISALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA - TIPO B450C									
	Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-001-0103-S9-30-VA e PW-1-E-F-FE-093-0302-S9-30-VA									
		A RIPORTARE							66 102,11	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 59 CAPOLINEA RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.E - Progetto Esecutivo
PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.E.S.VI.051 - Capolinea Rubano
PW.1.E.S.VI.051.BP - Binario pari - da Rubano a Vigonza
PW.1.E.S.VI.051.BP.BF - Banchina di fermata

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1 Banchina tipo A, lunghezza 42 m, larghezza 5.80 m rete pav. IPO - corpo discendente percorsi tattili loges fuori rampe loges fuori rampe loges fuori rampe loges fuori rampe Totale parziale Maggiorazione per sovrapposizioni 15% Totale								66 102,11
	E.14.16		kg	2,000	5,000	0,600	4,080	24,480		
					1,620	0,600	4,080	3,966		
					2,400	0,400	4,080	3,917		
					1,910	0,600	4,080	4,676		
					2,400	0,400	4,080	3,917		
			kg					40,956		
				0,150			40,956	6,143		
			kg					47,099	2,06	97,02
	E.14.16.00	OPERE EDILI PAVIMENTI FREDDI FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-001-0103-S9-30-VA e PW-1-E-F-FE-093-0302-S9-30-VA Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1 Banchina tipo A, lunghezza 42 m, larghezza 5.80 m pav. - corpo fisso A dedurre percorsi tattili fine banchina/inizio rampa mattonelle gialle percorsi tattili Totale								
35					32,000	5,400		172,800		
				2,000	5,000	0,400		-4,000		
					32,000	0,400		-12,800		
					31,200	0,600		-18,720		
			m²					137,280	34,82	4 780,09
36	E.14.16.00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-001-0103-S9-30-VA e PW-1-E-F-FE-093-0302-S9-30-VA A RIPORTARE								70 979,22

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 59 CAPOLINEA RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.E - Progetto Esecutivo
PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.E.S.VI.051 - Capolinea Rubano
PW.1.E.S.VI.051.BP - Binario pari - da Rubano a Vigonza
PW.1.E.S.VI.051.BP.BF - Banchina di fermata

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
37	1U.04.150.0100	RIPORTO	m²	2,000	5,000	5,130			34,82	70 979,22
		Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
		Banchina tipo A, lunghezza 42 m, larghezza 5.80 m								
		pav. - corpo discendente								
		5,000								5,400
		27,000								
		A dedurre								
		percorsi tattili								
		Totale								
		-6,000								
46,650	1 624,35									
38	1U.04.150.0100.a	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE	m		31,200				39,06	1 218,67
		OPERE STRADALI								
		SCIVOLI - BARRIERE STRADALI								
		Pavimento in lastre in quarzo-cemento, antisdrucciolevoli e antigelivi, per percorso tattilo-plantare con rilievi aventi.....6, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3 -"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209, posate su letto di malta di cemento:								
		- indicazione direzione rettilinea larghezza cm. 60								
		Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-001-0103-S9-30-VA e PW-1-E-F-FE-093-0302-S9-30-VA								
		Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
		Banchina tipo A, lunghezza 42 m, larghezza 5.80 m								
		pav. IPO - corpo fisso								
		Totale								
38	1U.04.150.0100.a	- indicazione direzione rettilinea larghezza cm. 60	m	2,000	5,000	1,620			39,06	73 822,24
		Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-001-0103-S9-30-VA e PW-1-E-F-FE-093-0302-S9-30-VA								
		Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1								
		Banchina tipo A, lunghezza 42 m, larghezza 5.80 m								
		pav. IPO - corpo discendente								
		loges fuori rampe								
		loges fuori rampe								
		loges fuori rampe								
		loges fuori rampe								
		A RIPORTARE								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 59 CAPOLINEA RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.E - Progetto Esecutivo
PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.E.S.VI.051 - Capolinea Rubano
PW.1.E.S.VI.051.BP - Binario pari - da Rubano a Vigonza
PW.1.E.S.VI.051.BP.BF - Banchina di fermata

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
39	1U.04.150.0100.b	loges fuori rampe	m		2,400			2,400	39,06	73 822,24
		Totale						18,330		715,97
			- indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile larghezza cm. 40	2,000	5,000				29,88	1 398,38
			Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-001-0103-S9-30-VA e PW-1-E-F-FE-093-0302-S9-30-VA							
			Vedi elaborati PW-1-E-F-FE-093-0002-SV-30-V1 e PW-1-E-F-FE-093-0003-SV-30-V1							
			Banchina tipo A, lunghezza 42 m, larghezza 5.80 m							
			pav. IPO - corpo fisso							
			percorsi tattili fine banchina/inizio rampa							
			mattonelle gialle							
	fuori rampe	m		2,400						
	fuori rampe									
		Totale						46,800		
		A RIPORTARE								75 936,59

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 59 CAPOLINEA RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.E - Progetto Esecutivo

PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.E.S.VI.101 - Parcheggio Rubano

PW.1.E.S.VI.101.IO - Intera opera

PW.1.E.S.VI.101.IO.CD - Cordonature - paracarri

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
40	F.11.01	OPERE STRADALI	m		139,300				30,45	75 936,59
	F.11.01.c	LAVORI VARI								
		CORDONATE								
		CORDONATE - SEZIONE 12/15 CON ALTEZZA 25 cm								
		Vedi elaborato PW-1-E-S-VI-101-0735-S08-30-V1								
		Cordolo 15 cm cls								
		Totale						139,300		4 241,69
								139,300		
</										

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 59 CAPOLINEA RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
 PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
 PW.1.E - Progetto Esecutivo
 PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
 PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
 PW.1.E.S.VI.101 - Parcheggio Rubano
 PW.1.E.S.VI.101.IO - Intera opera
 PW.1.E.S.VI.101.IO.PS - Altre pavimentazioni

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								80 178,28
41	F.05.10	OPERE STRADALI								
	F.05.10.c	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
		CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.								
		CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 30 MPa C25/30								
		Vedi elaborati PW.1.E.F.FE.001.0103.S9.30.VA e PW-1-E-S-VI-000-0702-SX-30-V1								
		Pavimentazione masselli autobloccanti								
		Sottofondo in calcestruzzo sp. 15 cm		458,000			0,150	68,700		
		A dedurre ingobro loges								
		percorsi tattili largh. 60 cm		-1,000	94,800	0,600		-56,880		
		percorsi tattili largh. 40 cm		-1,000	11,000	0,400		-4,400		
		Totale	m³					7,420	159,37	1 182,53
42	E.14.16	OPERE EDILI								
	E.14.16.00	PAVIMENTI FREDDI								
		FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI								
		FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI								
		Vedi elaborati PW.1.E.F.FE.001.0103.S9.30.VA e PW-1-E-S-VI-000-0702-SX-30-V1								
		Pavimentazione masselli autobloccanti		458,000				458,000		
		A dedurre ingobro loges								
		percorsi tattili largh. 60 cm		-1,000	94,800	0,600		-56,880		
		percorsi tattili largh. 40 cm		-1,000	11,000	0,400		-4,400		
		Totale	m²					396,720	34,82	13 813,79
43	F.05.10	OPERE STRADALI								
	F.05.10.c	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
		CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.								
		CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 30 MPa C25/30								
		A RIPORTARE								95 174,60

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 59 CAPOLINEA RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
 PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
 PW.1.E - Progetto Esecutivo
 PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
 PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
 PW.1.E.S.VI.101 - Parcheggio Rubano
 PW.1.E.S.VI.101.IO - Intera opera
 PW.1.E.S.VI.101.IO.PS - Altre pavimentazioni

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
44	F.05.31	RIPORTO	m³						159,37	95 174,60
		Vedi elaborati PW.1.E.F.FE.001.0103.S9.30.VA e PW-1-E-S-VI-000-0702-SX-30-V1								2 734,47
		Sottofondo pav. IPO								
		percorsi tattili largh. 60 cm						15,926		
	F.05.31.c	percorsi tattili largh. 40 cm	kg	0,150				1,232	2,06	592,30
		Totale						17,158		
		OPERE STRADALI								
		CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
		RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA								
		RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA - TIPO B450C								
		Vedi elaborati PW.1.E.F.FE.001.0103.S9.30.VA e PW-1-E-S-VI-000-0702-SX-30-V1								
		Rete pav. IPO								
		percorsi tattili largh. 60 cm						232,070		
		percorsi tattili largh. 40 cm						17,952		
45	1U.04.150.0100	Totale parziale	kg					250,022	39,06	3 702,89
		Maggiorazione per sovrapposizioni 15%						37,503		
		Totale						287,525		
		OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE								
	1U.04.150.0100.a	OPERE STRADALI	m							102 204,26
		SCIVOLI - BARRIERE STRADALI								
		Pavimento in lastre in quarzo-cemento, antisdrucciolevoli e antigelivi, per percorso tattilo-plantare con rilievi aventi.....6, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3 -"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209, posate su letto di malta di cemento:								
		- indicazione direzione rettilinea larghezza cm. 60								
		Vedi elaborati PW.1.E.F.FE.001.0103.S9.30.VA e PW-1-E-S-VI-000-0702-SX-30-V1								
		Pav. IPO								
		percorsi tattili largh. 60 cm						94,800		
		Totale						94,800		
		A RIPORTARE								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 59 CAPOLINEA RUBANO

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.E - Progetto Esecutivo
PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
PW.1.E.S.VI.101 - Parcheggio Rubano
PW.1.E.S.VI.101.IO - Intera opera
PW.1.E.S.VI.101.IO.PS - Altre pavimentazioni

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								102 204,26
46	1U.04.150.0100.b	- indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile larghezza cm. 40 Vedi elaborati PW.1.E.F.FE.001.0103.S9.30.VA e PW-1-E-S-VI-000-0702-SX-30-V1 Pav. IPO - corpo fisso percorsi tattili largh. 40 cm	m		11,000				29,88	328,68
		Totale						11,000		
								11,000		
47	BA.PR.B.3101.C	Fornitura e posa in opera di mappa tattile per non vedenti, costituita da una lastra in alluminio monoblocco verniciato con grafica a rilievo, testo nero in BRAILLE spessore 0,9 mm, dimensioni di mm 600x400 mm Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-001-0103-S9-30-V1 Mappa tattile	Cadauno	2,000					1 737,19	3 474,38
		Totale						2,000		
								2,000		
48	BA.PR.B.3106.C	Fornitura e posa in opera di leggìo in acciaio inox per mappa tattile, per mappa tattile 600x400 mm. Vedi elaborato PW-1-E-F-FE-001-0103-S9-30-V1 Leggìo per mappa tattile	Cadauno	2,000					908,68	1 817,36
		Totale						2,000		
								2,000		
		Importo Lavori Euro								107 824,68

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA	107 824,68	
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST	107 824,68	
PW.1.E - Progetto Esecutivo	107 824,68	
PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'	107 824,68	
PW.1.E.S.VE - Verde	3 372,04	
PW.1.E.S.VE.101 - Parcheggio Rubano	3 372,04	
PW.1.E.S.VE.101.IO - Intera opera	3 372,04	
PW.1.E.S.VE.101.IO.AL - Alberature e arbusti	3 301,06	
PW.1.E.S.VE.101.IO.TE - Tappeti erbosi	70,98	
PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali	104 452,64	
PW.1.E.S.VI.051 - Capolinea Rubano	72 564,55	
PW.1.E.S.VI.051.BD - Binario dispari - da Vigonza a Rubano	47 458,82	
PW.1.E.S.VI.051.BD.BF - Banchina di fermata	47 458,82	
PW.1.E.S.VI.051.BP - Binario pari - da Rubano a Vigonza	25 105,73	
PW.1.E.S.VI.051.BP.BF - Banchina di fermata	25 105,73	
PW.1.E.S.VI.101 - Parcheggio Rubano	31 888,09	
PW.1.E.S.VI.101.IO - Intera opera	31 888,09	
PW.1.E.S.VI.101.IO.CD - Cordonature - paracarri	4 241,69	
PW.1.E.S.VI.101.IO.PS - Altre pavimentazioni	27 646,40	
IMPORTO LAVORI Euro		107 824,68
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		107 824,68