

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - PE VALIDATO CORDOLO SPT VIA PROVVIDENZA

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
 PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
 PW.1.E - Progetto Esecutivo
 PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'
 PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali
 PW.1.E.S.VI.003 - Lotto Ovest - Tratta Fermata Quartiere Europa - Fermata zona Industriale Rubano
 PW.1.E.S.VI.003.IO - Intera opera
 PW.1.E.S.VI.003.IO.AU - Elementi di arredo urbano

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
F.14.01 1 F.14.01.d	OPERE STRADALI BARRIERE DI SICUREZZA E ANTIRUMORE – NUOVI IMPIANTI FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - H2 Vedi elaborati PW-1-E-S-VI-003-0308-S8-30-V1 e PW-1-E-S-VI-003-0309-S8-30-V1 Barriera di sicurezza H2-SP-W5 BILATERALE Totale	m		501,000			501,000 501,000	191,48	95 931,48
F.14.15 2 F.14.15.c	OPERE STRADALI BARRIERE DI SICUREZZA E ANTIRUMORE – NUOVI IMPIANTI FORNITURA E POSA DI ELEMENTO TERMINALE SINGOLO A MANINA O A TUBOLARE - SU RILEVATO FORNITURA E POSA DI ELEMENTO TERMINALE SINGOLO A MANINA O A TUBOLARE - H2 SU RILEVATO Vedi elaborati PW-1-E-S-VI-003-0308-S8-30-V1 e PW-1-E-S-VI-003-0309-S8-30-V1 Fornitura terminale semplice Totale	Cadauno	1,000				1,000 1,000	139,42	139,42
	Totale PW.1.E.S.VI.003.IO.AU - Elementi di arredo urbano Euro								96 070,90
	Totale PW.1.E.S.VI.003.IO - Intera opera Euro								96 070,90
	A RIPORTARE Viabilità e sistemazioni superficiali								96 070,90
	A RIPORTARE SOTTOSERVIZI - VIABILITA'								96 070,90
	A RIPORTARE Progetto Esecutivo								96 070,90
	A RIPORTARE LOTTO 1 - LOTTO OVEST								96 070,90
	A RIPORTARE LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA								96 070,90
	A RIPORTARE								96 070,90

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - PE VALIDATO CORDOLO SPT VIA PROVVIDENZA

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.E - Progetto Esecutivo

PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.E.S.VI.003 - Lotto Ovest - Tratta Fermata Quartiere Europa - Fermata zona Industriale Rubano

PW.1.E.S.VI.003.IO - Intera opera

PW.1.E.S.VI.003.IO.AU - Elementi di arredo urbano

[illegible]

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - PE VALIDATO CORDOLO SPT VIA PROVVIDENZA

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.E - Progetto Esecutivo

PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.E.S.VI.004 - Lotto Ovest - Tratta Fermata zona Industriale Rubano - Fermata Quartiere Fatima

PW.1.E.S.VI.004.IO - Intera opera

PW.1.E.S.VI.004.IO.AU - Elementi di arredo urbano

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
F.14.01	OPERE STRADALI								96 070,90
3	BARRIERE DI SICUREZZA E ANTIRUMORE – NUOVI IMPIANTI								
F.14.01.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO								
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - H2								
	Vedi elaborati PW-1-E-S-VI-004-0310-S8-30-V1 e PW-1-E-S-VI-004-0311-S8-30-V1								
	Barriera di sicurezza H2-SP-W5 BILATERALE			272,000			272,000		
	Totale	m					272,000	191,48	52 082,56
F.14.28	OPERE STRADALI								
	BARRIERE DI SICUREZZA E ANTIRUMORE – NUOVI IMPIANTI								
4	TERMINALI SPECIALI - FORNITURA CLASSE DI PRESTAZIONE T50 FORNITURA SISTEMA COMPLETO								
F.14.28.a	TERMINALI SPECIALI - FORNITURA CLASSE DI PRESTAZIONE T50 FORNITURA SISTEMA COMPLETO - FORNITURA SISTEMA COMPLETO FRANCO CANTIERE								
	Vedi elaborati PW-1-E-S-VI-004-0310-S8-30-V1 e PW-1-E-S-VI-004-0311-S8-30-V1								
	Fornitura terminale P1		1,000				1,000		
	Totale	Cadauno					1,000	2 123,40	2 123,40
5	TERMINALI SPECIALI - POSA IN OPERA TERMINALE CLASSE T50								
F.14.28.d	Vedi elaborati PW-1-E-S-VI-004-0310-S8-30-V1 e PW-1-E-S-VI-004-0311-S8-30-V1								
	A RIPORTARE Elementi di arredo urbano								54 205,96
	A RIPORTARE Intera opera								54 205,96
	A RIPORTARE Lotto Ovest - Tratta Fermata zona Industriale Rubano - Fermata Qua...								54 205,96
	A RIPORTARE Viabilità e sistemazioni superficiali								150 276,86
	A RIPORTARE SOTTOSERVIZI - VIABILITA'								150 276,86
	A RIPORTARE Progetto Esecutivo								150 276,86
	A RIPORTARE LOTTO 1 - LOTTO OVEST								150 276,86
	A RIPORTARE LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA								150 276,86
	A RIPORTARE								150 276,86

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - PE VALIDATO CORDOLO SPT VIA PROVVIDENZA

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.E - Progetto Esecutivo

PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.E.S.VI.004 - Lotto Ovest - Tratta Fermata zona Industriale Rubano - Fermata Quartiere Fatima

PW.1.E.S.VI.004.IO - Intera opera

PW.1.E.S.VI.004.IO.AU - Elementi di arredo urbano

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
F.14.15	Posa terminale P1	Cadauno	1,000				1,000	633,54	150 276,86
	Totale						1,000		633,54
6 F.14.15.c	OPERE STRADALI BARRIERE DI SICUREZZA E ANTIRUMORE – NUOVI IMPIANTI FORNITURA E POSA DI ELEMENTO TERMINALE SINGOLO A MANINA O A TUBOLARE - SU RILEVATO FORNITURA E POSA DI ELEMENTO TERMINALE SINGOLO A MANINA O A TUBOLARE - H2 SU RILEVATO Vedi elaborati PW-1-E-S-VI-004-0310-S8-30-V1 e PW-1-E-S-VI-004-0311-S8-30-V1 Fornitura terminale semplice	Cadauno	1,000				1,000	139,42	
	Totale						1,000		139,42
	Totale PW.1.E.S.VI.004.IO.AU - Elementi di arredo urbano Euro								54 978,92
	Totale PW.1.E.S.VI.004.IO - Intera opera Euro								54 978,92
	Totale PW.1.E.S.VI.004 - Lotto Ovest - Tratta Fermata zona Industriale Rubano - Fermata Quartiere Fatima Euro								54 978,92
	Totale PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali Euro								151 049,82
	Totale PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA' Euro								151 049,82
	Totale PW.1.E - Progetto Esecutivo Euro								151 049,82
	Totale PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST Euro								151 049,82
	Totale PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA Euro								151 049,82
	Importo Lavori Euro								151 049,82

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA	151 049,82	
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST	151 049,82	
PW.1.E - Progetto Esecutivo	151 049,82	
PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'	151 049,82	
PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali	151 049,82	
PW.1.E.S.VI.003 - Lotto Ovest - Tratta Fermata Quartiere Europa - Fermata zona Industriale Rubano	96 070,90	
PW.1.E.S.VI.003.IO - Intera opera	96 070,90	
PW.1.E.S.VI.003.IO.AU - Elementi di arredo urbano	96 070,90	
PW.1.E.S.VI.004 - Lotto Ovest - Tratta Fermata zona Industriale Rubano - Fermata Quartiere Fatima	54 978,92	
PW.1.E.S.VI.004.IO - Intera opera	54 978,92	
PW.1.E.S.VI.004.IO.AU - Elementi di arredo urbano	54 978,92	
 IMPORTO LAVORI Euro		151 049,82
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		151 049,82