

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 46 CORDOLO SPT VIA PROVVIDENZA

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.E - Progetto Esecutivo

PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.E.S.VI.003 - Lotto Ovest - Tratta Fermata Quartiere Europa - Fermata zona Industriale Rubano

PW.1.E.S.VI.003.IO - Intera opera

PW.1.E.S.VI.003.IO.AU - Elementi di arredo urbano

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1	NP.024	FORNITURA E POSA DI NEW JERSEY H4 ANCORATO Nota tecnica 1464E03-NT76 New Jersey NJ H4 W2 spartitraffico ancorato in asfalto Elementi da 6 ml - elementi lineari Elementi da 6 ml - terminali								
		Totale	m	80,000 4,000	6,000 6,000			480,000 24,000 <u>504,000</u>	393,00	198 072,00
				A RIPORTARE						198 072,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 46 CORDOLO SPT VIA PROVVIDENZA

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.E - Progetto Esecutivo

PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.E.S.VI.003 - Lotto Ovest - Tratta Fermata Quartiere Europa - Fermata zona Industriale Rubano

PW.1.E.S.VI.003.IO - Intera opera

PW.1.E.S.VI.003.IO.MT - Movimenti terra e demolizioni

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								198 072,00
2	F.03.09	OPERE STRADALI								
		SBANCAMENTI E SCAVI								
	F.03.09.a	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA - FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml Nota tecnica 1464E03-NT76 Scavo			501,000	0,900	0,900	405,810		
		Totale	m ³					405,810	10,02	4 066,22
3	E.41.15	OPERE EDILI								
		OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 2								
	E.41.15.00	SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A QUALSIASI TIPO DI SBANCAMENTO MECCANICO ESEGUITO IN PROSSIMITA' O SUPERIO SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A QUALSIASI TIPO DI SBANCAMENTO MECCANICO ESEGUITO IN PROSSIMITA' O SUPERIO Nota tecnica 1464E03-NT76 vedi art. F.03.09.a		405,810				405,810		
		Totale	m ³					405,810	1,90	771,04
4	E.06.07	OPERE EDILI								
		TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
	E.06.07.g	INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA DEMOLIZIONE Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna B del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) Nota tecnica 1464E03-NT76 Vedi art. F.03.09.a		405,810				405,810		
		Totale	m ³					405,810	25,77	10 457,72
	E.06.05	OPERE EDILI								
		TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE								
		A RIPORTARE								213 366,98

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 46 CORDOLO SPT VIA PROVVIDENZA

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.E - Progetto Esecutivo

PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.E.S.VI.003 - Lotto Ovest - Tratta Fermata Quartiere Europa - Fermata zona Industriale Rubano

PW.1.E.S.VI.003.IO - Intera opera

PW.1.E.S.VI.003.IO.MT - Movimenti terra e demolizioni

[illegible]

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 46 CORDOLO SPT VIA PROVVIDENZA

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.E - Progetto Esecutivo

PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.E.S.VI.003 - Lotto Ovest - Tratta Fermata Quartiere Europa - Fermata zona Industriale Rubano

PW.1.E.S.VI.003.IO - Intera opera

PW.1.E.S.VI.003.IO.PB - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								220 087,19
6	F.04.10	OPERE STRADALI								
		FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE								
		COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE								
	F.04.10.a	COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE - PER I GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3								
		Nota tecnica 1464E03-NT76								
		Pavimentazione stradale tipo C			501,000	0,900		450,900		
		Totale	m²					450,900	1,11	500,50
7	F.04.61	OPERE STRADALI								
		FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE								
		GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE E RINFORZO FONDAZIONI STRADALI								
	F.04.61.e	GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE E RINFORZO FONDAZIONI STRADALI - resistenza minima 110 kN/m								
		Nota tecnica 1464E03-NT76								
		Pavimentazione stradale tipo C			501,000	0,900		450,900		
		Maggiorazione del 20% per sovrapposizioni		0,200			450,900	90,180		
		Totale	m²					541,080	5,99	3 241,07
8	F.04.51	OPERE STRADALI								
		FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE								
		FONDAZIONE STRADALE								
	F.04.51.b	FONDAZIONE STRADALE - MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO								
		Nota tecnica 1464E03-NT76								
		Pavimentazione stradale tipo C			501,000	0,900	0,200	90,180		
		Totale	m³					90,180	31,00	2 795,58
9	F.04.54	OPERE STRADALI								
	F.04.54.a	STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO								
		STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO								
		A RIPORTARE								226 624,34

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 46 CORDOLO SPT VIA PROVVIDENZA

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.E - Progetto Esecutivo

PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.E.S.VI.003 - Lotto Ovest - Tratta Fermata Quartiere Europa - Fermata zona Industriale Rubano

PW.1.E.S.VI.003.IO - Intera opera

PW.1.E.S.VI.003.IO.PB - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								226 624,34
		Nota tecnica 1464E03-NT76								
		Pavimentazione stradale tipo C			501,000	0,900	0,200	90,180		
		Totale	m³					90,180	61,60	5 555,09
	F.13.05	OPERE STRADALI								
		PAVIMENTAZIONI								
		CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE								
10	F.13.05.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - COMPENSIVO DI EMULSIONE BITUMINOSA								
		Nota tecnica 1464E03-NT76								
		Pavimentazione stradale tipo C			501,00000	0,90000	10,00000	4 509,00000		
		Totale	m² x cm					4 509,00000	2,32	10 460,88
	F.13.03	OPERE STRADALI								
		PAVIMENTAZIONI								
		MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE								
11	F.13.03.b	MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO								
		Nota tecnica 1464E03-NT76								
		Pavimentazione stradale tipo C			501,000	0,900		450,900		
		Totale	m²					450,900	0,99	446,39
	F.13.06	OPERE STRADALI								
		PAVIMENTAZIONI								
		BINDER								
12	F.13.06.b	BINDER - SPESSORE COMPRESSO 60 mm								
		Nota tecnica 1464E03-NT76								
		Pavimentazione stradale tipo C			501,000	0,900		450,900		
		Totale	m²					450,900	10,80	4 869,72
	F.13.03	OPERE STRADALI								
		A RIPORTARE								247 956,42

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 46 CORDOLO SPT VIA PROVVIDENZA

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.E - Progetto Esecutivo

PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.E.S.VI.003 - Lotto Ovest - Tratta Fermata Quartiere Europa - Fermata zona Industriale Rubano

PW.1.E.S.VI.003.IO - Intera opera

PW.1.E.S.VI.003.IO.PB - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								247 956,42
13	F.13.03.b	PAVIMENTAZIONI MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO Nota tecnica 1464E03-NT76 Pavimentazione stradale tipo C								
		Totale	m²		501,000	0,900		450,900		
								450,900	0,99	446,39
	F.13.09	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI MANTO D'USURA MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-12 mm Nota tecnica 1464E03-NT76 Pavimentazione stradale tipo C - Manto d'usura (primi 3 cm, spessore totale 4 cm)								
14	F.13.09.b									
		Totale	m²		501,000	0,900		450,900		
								450,900	6,64	2 993,98
	F.13.08	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE GRANULOMETRIA 0/25 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE-RISAGOMATURA CON TAPPETO GRANULOMETRIA 0/12 Nota tecnica 1464E03-NT76 Pavimentazione stradale tipo C - Manto d'usura (successivo 1 cm, spessore totale 4 cm)								
15	F.13.08.c									
		Totale	100 kg	501,000	0,900	0,010	21,000	94,689		
								94,689	9,49	898,60
		A RIPORTARE								252 295,39

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 46 CORDOLO SPT VIA PROVVIDENZA

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.E - Progetto Esecutivo

PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.E.S.VI.004 - Lotto Ovest - Tratta Fermata zona Industriale Rubano - Fermata Quartiere Fatima

PW.1.E.S.VI.004.IO - Intera opera

PW.1.E.S.VI.004.IO.AU - Elementi di arredo urbano

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
16	NP.024	RIPORTO								252 295,39
		FORNITURA E POSA DI NEW JERSEY H4 ANCORATO								
		Nota tecnica 1464E03-NT76								
		New Jersey NJ H4 W2 spartitraffico ancorato in asfalto								
		Elementi da 6 ml - elementi lineari	42,000	6,000			252,000			
		Elementi da 6 ml - terminali	4,000	6,000			24,000			
		Totale	m					276,000	393,00	108 468,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 46 CORDOLO SPT VIA PROVVIDENZA

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.E - Progetto Esecutivo

PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.E.S.VI.004 - Lotto Ovest - Tratta Fermata zona Industriale Rubano - Fermata Quartiere Fatima

PW.1.E.S.VI.004.IO - Intera opera

PW.1.E.S.VI.004.IO.MT - Movimenti terra e demolizioni

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								360 763,39
17	F.03.09	OPERE STRADALI								
		SBANCAMENTI E SCAVI								
	F.03.09.a	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA - FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml Nota tecnica 1464E03-NT76 Scavo			272,000	0,900	0,900	220,320		
		Totale	m³					220,320	10,02	2 207,61
18	E.41.15	OPERE EDILI								
		OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 2								
	E.41.15.00	SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A QUALSIASI TIPO DI SBANCAMENTO MECCANICO ESEGUITO IN PROSSIMITA' O SUPERIO SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A QUALSIASI TIPO DI SBANCAMENTO MECCANICO ESEGUITO IN PROSSIMITA' O SUPERIO Nota tecnica 1464E03-NT76 vedi art. F.03.09.a		220,320				220,320		
		Totale	m³					220,320	1,90	418,61
19	E.06.07	OPERE EDILI								
		TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
	E.06.07.g	INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA DEMOLIZIONE Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna B del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) Nota tecnica 1464E03-NT76 Vedi art. F.03.09.a		220,320				220,320		
		Totale	m³					220,320	25,77	5 677,65
	E.06.05	OPERE EDILI								
		TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE								
		A RIPORTARE								369 067,26

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 46 CORDOLO SPT VIA PROVVIDENZA

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.E - Progetto Esecutivo

PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.E.S.VI.004 - Lotto Ovest - Tratta Fermata zona Industriale Rubano - Fermata Quartiere Fatima

PW.1.E.S.VI.004.IO - Intera opera

PW.1.E.S.VI.004.IO.MT - Movimenti terra e demolizioni

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
20	E.06.05.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Nota tecnica 1464E03-NT76 Distanza scarica 40 km Vedi art. E.06.07.g	RIPORTO							369 067,26
		Totale	t x km	220,320	40,000		1,800	15 863,040		
								15 863,040	0,23	3 648,50
		A RIPORTARE								372 715,76

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 46 CORDOLO SPT VIA PROVVIDENZA

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.E - Progetto Esecutivo

PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.E.S.VI.004 - Lotto Ovest - Tratta Fermata zona Industriale Rubano - Fermata Quartiere Fatima

PW.1.E.S.VI.004.IO - Intera opera

PW.1.E.S.VI.004.IO.PB - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								372 715,76
21	F.04.10	OPERE STRADALI								
		FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE								
		COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE								
	F.04.10.a	COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE - PER I GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3								
		Nota tecnica 1464E03-NT76								
		Pavimentazione stradale tipo C			272,000	0,900		244,800		
		Totale	m ²					244,800	1,11	271,73
22	F.04.61	OPERE STRADALI								
		FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE								
		GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE E RINFORZO FONDAZIONI STRADALI								
	F.04.61.e	GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE E RINFORZO FONDAZIONI STRADALI - resistenza minima 110 kN/m								
		Nota tecnica 1464E03-NT76								
		Pavimentazione stradale tipo C			272,000	0,900		244,800		
		Maggiorazione del 20% per sovrapposizioni		0,200			244,800	48,960		
		Totale	m ²					293,760	5,99	1 759,62
23	F.04.51	OPERE STRADALI								
		FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE								
		FONDAZIONE STRADALE								
	F.04.51.b	FONDAZIONE STRADALE - MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO								
		Nota tecnica 1464E03-NT76								
		Pavimentazione stradale tipo C			272,000	0,900	0,200	48,960		
		Totale	m ³					48,960	31,00	1 517,76
24	F.04.54	OPERE STRADALI								
		FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE								
		STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO								
	F.04.54.a	STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO								
		A RIPORTARE								376 264,87

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 46 CORDOLO SPT VIA PROVVIDENZA

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.E - Progetto Esecutivo

PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.E.S.VI.004 - Lotto Ovest - Tratta Fermata zona Industriale Rubano - Fermata Quartiere Fatima

PW.1.E.S.VI.004.IO - Intera opera

PW.1.E.S.VI.004.IO.PB - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								376 264,87
		Nota tecnica 1464E03-NT76								
		Pavimentazione stradale tipo C			272,000	0,900	0,200	48,960		
		Totale	m³					48,960	61,60	3 015,94
	F.13.05	OPERE STRADALI								
		PAVIMENTAZIONI								
		CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE								
25	F.13.05.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - COMPENSIVO DI EMULSIONE BITUMINOSA								
		Nota tecnica 1464E03-NT76								
		Pavimentazione stradale tipo C			272,00000	0,90000	10,00000	2 448,00000		
		Totale	m² x cm					2 448,00000	2,32	5 679,36
	F.13.03	OPERE STRADALI								
		PAVIMENTAZIONI								
		MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE								
26	F.13.03.b	MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO								
		Nota tecnica 1464E03-NT76								
		Pavimentazione stradale tipo C			272,000	0,900		244,800		
		Totale	m²					244,800	0,99	242,35
	F.13.06	OPERE STRADALI								
		PAVIMENTAZIONI								
		BINDER								
27	F.13.06.b	BINDER - SPESSORE COMPRESSO 60 mm								
		Nota tecnica 1464E03-NT76								
		Pavimentazione stradale tipo C			272,000	0,900		244,800		
		Totale	m²					244,800	10,80	2 643,84
	F.13.03	OPERE STRADALI								
		A RIPORTARE								387 846,36

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 46 CORDOLO SPT VIA PROVVIDENZA

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.E - Progetto Esecutivo

PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.E.S.VI.004 - Lotto Ovest - Tratta Fermata zona Industriale Rubano - Fermata Quartiere Fatima

PW.1.E.S.VI.004.IO - Intera opera

PW.1.E.S.VI.004.IO.PB - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
28	F.13.03.b	PAVIMENTAZIONI	m²		272,000	0,900			0,99	387 846,36
		MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE								
		MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO								
		Nota tecnica 1464E03-NT76								
		Pavimentazione stradale tipo C					244,800			
		Totale						244,800		242,35
29	F.13.09	OPERE STRADALI	m²		272,000	0,900			6,64	1 625,47
		PAVIMENTAZIONI								
		MANTO D'USURA								
		MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-12 mm								
		Nota tecnica 1464E03-NT76					244,800			
		Pavimentazione stradale tipo C - Manto d'usura (primi 3 cm, spessore totale 4 cm)						244,800		
		Totale								
30	F.13.08	OPERE STRADALI	100 kg	272,000	0,900	0,010	21,000		9,49	487,86
		PAVIMENTAZIONI								
		CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE GRANULOMETRIA 0/25								
		CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE-RISAGOMATURA CON TAPPETO GRANULOMETRIA 0/12								
		Nota tecnica 1464E03-NT76					51,408			
		Pavimentazione stradale tipo C - Manto d'usura (successivo 1 cm, spessore totale 4 cm)						51,408		
		Totale								
		Importo Lavori Euro								390 202,04

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA	390 202,04	
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST	390 202,04	
PW.1.E - Progetto Esecutivo	390 202,04	
PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'	390 202,04	
PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali	390 202,04	
PW.1.E.S.VI.003 - Lotto Ovest - Tratta Fermata Quartiere Europa - Fermata zona Industriale Rubano	252 295,39	
PW.1.E.S.VI.003.IO - Intera opera	252 295,39	
PW.1.E.S.VI.003.IO.AU - Elementi di arredo urbano	198 072,00	
PW.1.E.S.VI.003.IO.MT - Movimenti terra e demolizioni	22 015,19	
PW.1.E.S.VI.003.IO.PB - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso	32 208,20	
PW.1.E.S.VI.004 - Lotto Ovest - Tratta Fermata zona Industriale Rubano - Fermata Quartiere Fatima	137 906,65	
PW.1.E.S.VI.004.IO - Intera opera	137 906,65	
PW.1.E.S.VI.004.IO.AU - Elementi di arredo urbano	108 468,00	
PW.1.E.S.VI.004.IO.MT - Movimenti terra e demolizioni	11 952,37	
PW.1.E.S.VI.004.IO.PB - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso	17 486,28	
 IMPORTO LAVORI Euro		390 202,04
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		390 202,04