

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
	1217 PW.3.V3.I.LC.125.IO - OdS 30 Ottimizzazione LAC deposito Guizza							
1 / 1 1U.09.020.00 10.c	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE TRAZIONE ELETTRICA PALI PER LINEA TE Fornitura e posa di palo rastremato per linee di contatto serie M. Il lavoro è comprensivo della fornitura d ... o e smaltimento della vecchia pavimentazione in terra/asfalto e successiva ricostruzione). Tipo palo: - M30a (saldato) WBS: 1217 PW.3.V3.I.LC.125.IO - OdS 30 Ottimizzazione LAC deposito Guizza Perizia di variante 3					-6,000		
	SI DETRAGGONO Cadauno					-6,000	1.657,09	-9.942,54
2 / 2 1U.09.020.00 10.h	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE TRAZIONE ELETTRICA PALI PER LINEA TE Fornitura e posa di palo rastremato per linee di contatto serie M. Il lavoro è comprensivo della fornitura d ... disfacimento e smaltimento della vecchia pavimentazione in terra/asfalto e successiva ricostruzione). Tipo palo: - M32 WBS: 1217 PW.3.V3.I.LC.125.IO - OdS 30 Ottimizzazione LAC deposito Guizza Perizia di variante 3					-2,000		
	SI DETRAGGONO Cadauno					-2,000	4.052,50	-8.105,00
3 / 3 PA.I.LC.015	Palo Mannesmann M32a WBS: 1217 PW.3.V3.I.LC.125.IO - OdS 30 Ottimizzazione LAC deposito Guizza Perizia di variante 3					-2,000		
	SI DETRAGGONO cad					-2,000	4.052,50	-8.105,00
4 / 4 PA.I.LC.016	Palo tipo HEM 280 WBS: 1217 PW.3.V3.I.LC.125.IO - OdS 30 Ottimizzazione LAC deposito Guizza Perizia di variante 3					-1,000		
	SI DETRAGGONO cad					-1,000	5.212,05	-5.212,05
5 / 5 PA.I.LC.018	Fornitura e posa di gancio per linea TE, per qualunque altezza di lavoro. WBS: 1217 PW.3.V3.I.LC.125.IO - OdS 30 Ottimizzazione LAC deposito Guizza Perizia di variante 3					54,000		
	SOMMANO cad					54,000	185,09	9.994,86
6 / 6 PA.I.LC.019	Fornitura e posa di fune isolante di materiale sintetico (PARAFIL) T3.5 diametro guaina 13,5 mm. Tiro nominale 3500 kg per trasversali linea aerea (3,5 CEI - UNEL 79825 WBS: 1217 PW.3.V3.I.LC.125.IO - OdS 30 Ottimizzazione LAC deposito Guizza Perizia di variante 3		1.300,000			1.300,000		
	SOMMANO ml					1.300,000	5,07	6.591,00
7 / 7	Realizzazione di ancoraggi della linea di trazione elettrica, per							
	A R I P O R T A R E							-14.778,73

COMMITTENTE:

