

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
	1225 PW.2.V3.I.IT.094.IO.RD - Ottomizzazione rete dati							
1 / 1 IP.A.I.E.1000. A	Fornitura di armadio per impianti IAP di tipo D e C WBS: 1225 PW.2.V3.I.IT.094.IO.RD - Ottomizzazione rete dati Locale comando scambi Rack apparati attivi - integrativo rispetto a quello della variante 1					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	2.473,44	2.473,44
2 / 2 CD.IA.A.200 0.A	Installazione Rack f.o. WBS: 1225 PW.2.V3.I.IT.094.IO.RD - Ottomizzazione rete dati Locale comando scambi Rack apparati attivi - integrativo rispetto a quello della variante 1					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	709,23	709,23
3 / 3 NP11a_ST	F/P Stackable Managed Switch WBS: 1225 PW.2.V3.I.IT.094.IO.RD - Ottomizzazione rete dati Locale comando scambi Stack Switch locale scambi Borgo Magno - RC_DS_ISCOM S3600 (A)-20240314					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	4.032,11	8.064,22
4 / 4 NP11b_ST	F/P switch L2 WBS: 1225 PW.2.V3.I.IT.094.IO.RD - Ottomizzazione rete dati Locale comando scambi switch di servizio - RC_DS_ISCOM S2600 (A)-20231220					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	1.154,82	2.309,64
5 / 5 NP12_ST	Schede Cisco Catalyst 9400 Series 24-Port 10 Gigabit Ethernet(SFP+) WBS: 1225 PW.2.V3.I.IT.094.IO.RD - Ottomizzazione rete dati Guizza Schede ampliamento switch del PCC ai fini di creare link a 10G vs locale scambi ed eventuali futuri sviluppi del PCC					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	31.631,30	63.262,60
6 / 6 NP13_ST	Adeguamento progettazione e configurazione apparati di rete WBS: 1225 PW.2.V3.I.IT.094.IO.RD - Ottomizzazione rete dati Rete dati					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	42.668,65	42.668,65
7 / 7 IP.A.I.B.1003 .B	FORNITURA DI MODULI DI INTERFACCIA SFP, per gli switch di Accesso alla Rete LAN (Deroga Accesso Rete Lan), per l'utilizzo di Fibra Ottica Mono Modale (SM) con interfaccia SC per distanze minori o uguali a 10 KM WBS: 1225 PW.2.V3.I.IT.094.IO.RD - Ottomizzazione rete dati Nuovo stack locale scambi Subanello Armadi Segnalamento Subanello SSE Subanello 1 Fermate Subanello 2 Fermate Subanello 3 Fermate Subanello 4 Fermate Switch borgomagno link switch stack - switch layer 2 link vs SIR2 Ovest - ipotizzati 5 subanelli					2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 4,000 12,000		
	SOMMANO cadauno					28,000	677,41	18.967,48
	A R I P O R T A R E							138.455,26

COMMITTENTE:

